Firmado digitalmente por MENDOZA ARROYO Nestor Manfredo FAU 20440374248 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.10.2021 10:26:27 -05:00

Trujillo, 08 de Octubre del 2021

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000053-2021-GRLL-GGR-GRAG

VISTO:

El Informe N° 016-2021-GRLL/GGR/GRSA/SGDRNIA/NIML de la Subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria de la Gerencia Regional de Agricultura donde adjunta el expediente técnico del Proyecto de Inversión ""MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LA LIBERTAD MEDIANTE LA ADQUISICION DE MAQUINARIA DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" con Código Único de Inversiones N° 2524297.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, establece que los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones.

Que, el artículo 2 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales señala que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal. Por su cuenta su artículo 3 señala que los gobiernos regionales tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales, conforme a Ley. Y el artículo 4 precisa que la finalidad de los gobiernos regionales es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Que, con fecha 04 de febrero del 2021 se registró como idea de proyecto en el aplicativo del Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, el proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LA LIBERTAD MEDIANTE LA ADQUISICION DE MAQUINARIA DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" Código de Idea 148010, asimismo, con fecha 15 de julio de 2021 se registró en el aplicativo del Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas el proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LA LIBERTAD MEDIANTE LA ADQUISICION DE MAQUINARIA DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" Código único de inversiones 2524297.

Que, con fecha 02 de agosto de 2021 se declara viable en el aplicativo del Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas el proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LA LIBERTAD MEDIANTE LA ADQUISICION DE MAQUINARIA DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" Código único de inversiones 2524297, y con fecha 03 de agosto del 2021 la Oficina de la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad otorga la declaración de

V°B°
Firmado digitalmente por MENDOZA ARROYO Nestor Manfredo FAU 20440374248 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.10.2021 10:03:04 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por PAZ CASTILLO Jose Leandro FAU 20440374248 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.10.2021 19:54:33 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por HERRERA BECERRA Manuel Segundo FAU 20440374248 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.10.2021 19:06:09 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por VALQUI SIPIRAN Karol Jacquelin FAU 20440374248 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.10.2021 18:55:35 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por CACHAY SANCHEZ Adolfo Andres FAU 20440374248 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.10.2021 18:45:2[illegible]:00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **sgd.regionlalibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **YUGPLSB**

viabilidad del estudio de pre inversión a nivel de perfil; mediante Informe N° 030-2021-GRLL/GGR/GRSA-OP/AMAM con alternativa única, que consiste en el MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LA LIBERTAD MEDIANTE LA ADQUISICION DE MAQUINARIA DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, cuyo presupuesto determinado en el estudio de perfil asciende al monto de S/. 24´183,194.52 (veinticuatro millones ciento ochenta y tres mil ciento noventa y cuatro con 52/100 soles), se tiene que con CARTA N°001-2021-GRA-LA LIBERTAD/WYCF de fecha 5 de Octubre de 2021 se ingresa el Expediente Técnico teniendo como consultor responsable de la elaboración del expediente técnico y su contenido al Ingeniero Mecánico Wilder Yonel Cruzado Fernández con CIP N° 162548.

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, refiere en el artículo 32. Elaboración y aprobación del expediente técnico o documento equivalente, en su Numeral 32.2 “la elaboración del expediente técnico o documento equivalente con el que s e va ejecutar el proyecto de inversión debe sujetarse a la concepción técnica y el dimensionamiento contenido en la ficha o estudio de pre inversión debidamente visado y firmado por la unidad formuladora para su revisión, evaluación y posterior aprobación de la consistencia del expediente técnico o documento equivalente.

El Proyecto de inversión Pública, contiene además tres componentes cada uno con sus respectivas estructuras siendo éstos:

COMPONENTE 01: Infraestructura. - Se plantea la construcción de 2 activos (infraestructuras) como complemento y/o almacén de la maquinaria pesada compuesta por:
Acción 1.1.- Construcción de patio de taller mecánico y estacionamiento
Acción 1.1.- Construcción de Estación de servicios DIESEL

COMPONENTE 02: Adquisición de maquinaria. - Se plantea la adquisición de 2 pool de maquinaria pesada compuesta por 21 unidades
Acción 2.1.- Adquisición de volquete
Acción 2.2.- Adquisición de camión cama baja
Acción 2.3.- Adquisición de camión cisterna
Acción 2.4.- Adquisición de tractor oruga (bulldozer)
Acción 2.5.- Adquisición de rodillo compactador liso vibratorio autopropulsor
Acción 2.6.- Adquisición de cargador frontal
Acción 2.7.- Adquisición de excavadora sobre orugas
Acción 2.8.- Adquisición de retroexcavadora
Acción 2.9.- Adquisición de motoniveladora

COMPONENTE 03: Intangibles. - talleres de capacitación y monitoreos
Actividad 3.1. Capacitación para la operación y mantenimiento
Actividad 3.2. Mitigación de impacto ambiental
Actividad 3.3. Monitoreo Ambiental

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **sgd.regionlalibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **YUGPLSB**

El numeral 5.5 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema de Inversión Pública, señala que las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los órganos responsables de la ejecución de las inversiones y se sujetan al diseño de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones.

Que, mediante proveido inserto en el Informe N° 016-2021-GRLL/GGR/GRSA/SGDRNIA/NIML de fecha 07 de octubre de 2021, la subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria de la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad requiere la aprobación del expediente técnico del Proyecto de Inversión Pública "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LA LIBERTAD MEDIANTE LA ADQUISICION DE MAQUINARIA DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" Código único de inversiones 2524297, documento que contiene la consistencia viable del Proyecto de Inversión contenida en el informe N° 000046-2021-GRLL-GGR-GRAG-OP, requiriendo el registro del expediente técnico en el banco de inversiones conforme a lo establecido en le Directiva N° 001-2019-EF/63.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones".

PRESUPUESTO GENERAL

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	**TALLER MECANICO**				**118,510.95**
01.01	**ESTRUCTURAS**				**37,007.70**
01.01.01	**OBRAS PROVISIONALES**				**1,056.69**
01.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA: 2.40 m x 1.20 m	und	1.00	1,056.69	1,056.69
01.01.02	**OBRAS PRELIMINARES**				**15,726.00**
01.01.02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	3,625.22	4.32	15,660.95
01.01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	24.00	2.71	65.04
01.01.03	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**1,035.53**
01.01.03.01	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL	m3	12.19	65.62	799.91
01.01.03.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m3	8.17	28.84	235.62
01.01.04	**CONCRETO SIMPLE**				**4,094.58**
01.01.04.01	**SOLADOS**				**127.91**
01.01.04.01.01	SOLADO CONCRETO f'c=100 kg/cm2 E=4"	m2	3.84	33.31	127.91
01.01.04.02	**CIMIENTOS**				**1,074.42**
01.01.04.02.01	CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO - HORMIGON + 30% P.G.	m3	4.73	227.15	1,074.42
01.01.04.03	**SOBRECIMIENTOS**				**1,713.10**
01.01.04.03.01	CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M.	m3	1.33	354.10	470.95
01.01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO	m2	20.41	60.86	1,242.15
01.01.04.04	**FALSO PISO**				**1,179.15**
01.01.04.04.01	FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO HORMIGON e=4"	m2	21.00	56.15	1,179.15
01.01.05	**CONCRETO ARMADO**				**15,094.91**
01.01.05.01	**ZAPATAS**				**1,028.39**
01.01.05.01.01	CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2	m3	1.92	401.69	771.24
01.01.05.01.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	31.36	8.20	257.15
01.01.05.02	**COLUMNAS**				**4,405.51**
01.01.05.02.01	CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	1.58	534.43	844.40
01.01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	25.20	85.86	2,163.67
01.01.05.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	170.42	8.20	1,397.44
01.01.05.03	**VIGAS**				**1,977.85**
01.01.05.03.01	CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2	m3	0.52	534.43	277.90
01.01.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	8.00	100.42	803.36
01.01.05.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	109.34	8.20	896.59

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **sgd.regionlalibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **YUGPLSB**

01.01.05.04	**MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA**				**5,225.29**
01.01.05.04.01	MURO DE LADRILLO K.K.MACIZO 9x13x24 cm.	m2	48.77	101.00	4,925.77
01.01.05.04.02	ACERO DE REFUERZO	kg	37.44	8.00	299.52
01.01.05.05	**ESTRUCTURA METALICA**				**2,457.87**
01.01.05.05.01	MONTAJE DE PERFILES ASTM A-36	kg	274.93	8.94	2,457.87
01.02	**ARQUITECTURA Y ACABADOS**				**14,527.78**
01.02.01	**REVOQUES Y ENLUCIDOS**				**6,474.41**
01.02.01.01	TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5	m2	52.34	32.01	1,675.40
01.02.01.02	TARRAJEO MUROS INTERIORES	m2	52.34	28.21	1,476.51
01.02.01.03	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	52.33	35.65	1,865.56
01.02.01.04	TARRAJEO EN COLUMNAS	m2	15.18	46.65	708.15
01.02.01.05	TARRAJEO EN VIGAS	m2	9.81	61.88	607.04
01.02.01.06	VESTIDURA DE DERRAMES	m	7.00	20.25	141.75
01.02.02	**PISOS**				**411.81**
01.02.02.01	PISO DE CONCRETO DE 2" SIN COLOREAR	m2	21.00	19.61	411.81
01.02.03	**CUBIERTAS**				**1,684.99**
01.02.03.01	COBERTURA TR4	m2	43.80	38.47	1,684.99
01.02.04	**CARPINTERIA METALICA**				**2,600.00**
01.02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 1.50x2.50 m	und	1.00	1,800.00	1,800.00
01.02.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE HIERRO - 2.00X1.50 M, INCLUYE VIDRIO CLARO DE 4MM	und	1.00	800.00	800.00
01.02.05	**PINTURAS**				**2,427.97**
01.02.05.01	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS	m2	52.34	17.07	893.44
01.02.05.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS	m2	15.18	20.13	305.57
01.02.05.03	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS	m2	52.33	19.50	1,020.44
01.02.05.04	PINTURA CON BASE EPOXICA ANTICORROSIVA EN CUBIERTA	m2	16.38	12.73	208.52
01.02.06	**VARIOS**				**928.60**
01.02.06.01	MESA DE CONCRETO	m2	1.20	773.83	928.60
01.03	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**4,895.47**
01.03.01	**CENTROS DE LUZ**				**1,180.44**
01.03.01.01	SALIDA DE TECHO (Centro de Luz)	pto	4.00	127.42	509.68
01.03.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR CON LINEA A PUESTA A TIERRA	pto	4.00	167.69	670.76
01.03.02	**CONDUCTORES Y/O CABLES**				**181.59**
01.03.02.01	CAJA DE PASE OCTOGONAL	und	5.00	18.11	90.55
01.03.02.02	CAJA DE PASE 4"x4"x3"	und	4.00	22.76	91.04
01.03.03	**TABLEROS ELECTRICOS**				**386.76**
01.03.03.01	TABLERO DE DISTRIBUCION TD1	und	1.00	386.76	386.76
01.03.04	**CONEXION A RED EXTERNA Y MEDIDORES**				**1,912.00**
01.03.04.01	ALIMENTADOR ST-1:1x6 MM2 THW 1x4 MM2 THW (T)	m	50.00	38.24	1,912.00
01.03.05	**ILUMINACION**				**458.76**
01.03.05.01	LUMINARIA FLUORESCENTE	und	4.00	114.69	458.76
01.03.06	**POZO A TIERRA**				**775.92**
01.03.06.01	POZO PUESTA A TIERRA	und	1.00	775.92	775.92
01.04	**EQUIPAMIENTO**				**59,080.00**
01.04.01	EQUIPAMIENTO DE TALLER MECANICO	glb	1.00	59,080.00	62,080.00
02	**ESTACION DE SERVICIO DIESEL**				**166,376.46**
02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE SERVICIO DIESEL	glb	1.00	166,376.46	166,376.46
03	**ADQUISICION DE MAQUINARIA**				**24,169,857.44**
03.01	CAMION VOLQUETE RIGIDO 6X4 DE 15 M3	und	6.00	866,560.00	5,199,360.00
03.02	CAMION CAMA BAJA	und	1.00	958,248.00	958,248.00
03.03	CAMION CISTERNA	und	2.00	737,713.60	1,475,427.20
03.04	TRACTOR DE ORUGA (BULLDOZER)	und	2.00	3,010,714.74	6,021,429.48
03.05	RODILLO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO	und	2.00	611,800.00	1,223,600.00
03.06	CARGADOR FRONTAL	und	2.00	1,320,206.16	2,640,412.32
03.07	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	und	2.00	1,372,435.10	2,744,870.20
03.08	RETROEXCAVADORA	und	2.00	645,139.12	1,290,278.24
03.09	MOTONIVELADORA	und	2.00	1,308,116.00	2,616,232.00
04	**CAPACITACION**				**51,000.00**
04.01	CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO	mes	10.00	5,100.00	51,000.00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **sgd.regionlalibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **YUGPLSB**

05	**MITIGACION AMBIENTAL**				**137,834.00**
05.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	137,834.00	137,834.00
06	**MONITOREO ARQUEOLOGICO**				**68,135.70**
06.01	MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00	68,135.70	68,135.70
	COSTO DIRECTO				**24,711,714.55**
	GASTOS OPERATIVOS (2.09%)				**517,450.60**
	----------				**----------**
	VALOR REFERENCIAL				**25,229,165.15**
	SUPERVISION (0.78%)				**196,200.00**
	SUPERVISION COVID-19				**49,900.00**
	LIQUIDASION				**35,000.00**
	==========				**==========**
	TOTAL PRESUPUESTADO				**25,510,265.15**
	SON : VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DOCIENTOS SESENTICINCO Y 15/100 SOLES				

Por lo antes expuesto, contando con los documentos y requisitos exigidos por el Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema de Inversión Pública debe emitirse el acto resolutivo que dispone su aprobación.

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad aprobado con Ordenanza Regional Nº 008-2011-GR-LL/CR y Resolución Ejecutiva Regional Nº 637-2019-GRLL/GOB y contando con las visaciones de la Oficina de Administración, Asesoría Jurídica, Planificación y Subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado **“**“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LA LIBERTAD MEDIANTE LA ADQUISICION DE MAQUINARIA DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” Código único de inversiones 2524297**,** el que será ejecutado por la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad en un plazo de 3 meses (en 2 etapas programadas para 2021-2022) y consta de 3 componentes:

COMPONENTE 01: Infraestructura.- Se plantea la construcción de 2 activos (infraestructuras) como complemento y/o almacén de la maquinaria pesada compuesta por:
Acción 1.1.- Construcción de patio de taller mecánico y estacionamiento
Acción 1.1.- Construcción de Estación de servicios DIESEL

COMPONENTE 02: Adquisición de maquinaria.- Se plantea la adquisición de 2 pool de maquinaria pesada compuesta por 21 unidades
Acción 2.1.- Adquisición de volquete
Acción 2.2.- Adquisición de camión cama baja
Acción 2.3.- Adquisición de camión cisterna
Acción 2.4.- Adquisición de tractor oruga (bulldozer)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **sgd.regionlalibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **YUGPLSB**

Acción 2.5.- Adquisición de rodillo compactador liso vibratorio autopropulsor
Acción 2.6.- Adquisición de cargador frontal
Acción 2.7.- Adquisición de excavadora sobre orugas
Acción 2.8.- Adquisición de retroexcavadora
Acción 2.9.- Adquisición de motoniveladora

COMPONENTE 03: Intangibles.- talleres de capacitación y monitoreos
Actividad 3.1. Capacitación para la operación y mantenimiento
Actividad 3.2. Mitigación de impacto ambiental
Actividad 3.3. Monitoreo Ambiental

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el presupuesto para el Proyecto de Inversión Pública "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LA LIBERTAD MEDIANTE LA ADQUISICION DE MAQUINARIA DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" Código único de inversiones 2524297**" por el monto total de Veinticinco millones quinientos diez mil doscientos sesenta y cinco con 15/100 soles (S/. 25'510,265.15)**, con Código Único de Inversiones N° 2524297, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Asignados a la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad – Unidad Ejecutora 100 del Pliego Gobierno Regional La Libertad, conforme al siguiente Cuadro:

PRESUPUESTO GENERAL

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	**TALLER MECANICO**				**118,510.95**
01.01	**ESTRUCTURAS**				**37,007.70**
01.01.01	**OBRAS PROVISIONALES**				**1,056.69**
01.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA: 2.40 m x 1.20 m	und	1.00	1,056.69	1,056.69
01.01.02	**OBRAS PRELIMINARES**				**15,726.00**
01.01.02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	3,625.22	4.32	15,660.95
01.01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	24.00	2.71	65.04
01.01.03	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**1,035.53**
01.01.03.01	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL	m3	12.19	65.62	799.91
01.01.03.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m3	8.17	28.84	235.62
01.01.04	**CONCRETO SIMPLE**				**4,094.58**
01.01.04.01	**SOLADOS**				**127.91**
01.01.04.01.01	SOLADO CONCRETO f'c=100 kg/cm2 E=4"	m2	3.84	33.31	127.91
01.01.04.02	**CIMIENTOS**				**1,074.42**
01.01.04.02.01	CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO - HORMIGON + 30% P.G.	m3	4.73	227.15	1,074.42
01.01.04.03	**SOBRECIMIENTOS**				**1,713.10**
01.01.04.03.01	CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M.	m3	1.33	354.10	470.95
01.01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO	m2	20.41	60.86	1,242.15
01.01.04.04	**FALSO PISO**				**1,179.15**
01.01.04.04.01	FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO HORMIGON e=4"	m2	21.00	56.15	1,179.15
01.01.05	**CONCRETO ARMADO**				**15,094.91**
01.01.05.01	**ZAPATAS**				**1,028.39**
01.01.05.01.01	CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2	m3	1.92	401.69	771.24
01.01.05.01.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	31.36	8.20	257.15

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **sgd.regionlalibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **YUGPLSB**

01.01.05.02	**COLUMNAS**				**4,405.51**
01.01.05.02.01	CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	1.58	534.43	844.40
01.01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	25.20	85.86	2,163.67
01.01.05.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	170.42	8.20	1,397.44
01.01.05.03	**VIGAS**				**1,977.85**
01.01.05.03.01	CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2	m3	0.52	534.43	277.90
01.01.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	8.00	100.42	803.36
01.01.05.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	109.34	8.20	896.59
01.01.05.04	**MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA**				**5,225.29**
01.01.05.04.01	MURO DE LADRILLO K.K.MACIZO 9x13x24 cm.	m2	48.77	101.00	4,925.77
01.01.05.04.02	ACERO DE REFUERZO	kg	37.44	8.00	299.52
01.01.05.05	**ESTRUCTURA METALICA**				**2,457.87**
01.01.05.05.01	MONTAJE DE PERFILES ASTM A-36	kg	274.93	8.94	2,457.87
01.02	**ARQUITECTURA Y ACABADOS**				**14,527.78**
01.02.01	**REVOQUES Y ENLUCIDOS**				**6,474.41**
01.02.01.01	TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5	m2	52.34	32.01	1,675.40
01.02.01.02	TARRAJEO MUROS INTERIORES	m2	52.34	28.21	1,476.51
01.02.01.03	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	52.33	35.65	1,865.56
01.02.01.04	TARRAJEO EN COLUMNAS	m2	15.18	46.65	708.15
01.02.01.05	TARRAJEO EN VIGAS	m2	9.81	61.88	607.04
01.02.01.06	VESTIDURA DE DERRAMES	m	7.00	20.25	141.75
01.02.02	**PISOS**				**411.81**
01.02.02.01	PISO DE CONCRETO DE 2" SIN COLOREAR	m2	21.00	19.61	411.81
01.02.03	**CUBIERTAS**				**1,684.99**
01.02.03.01	COBERTURA TR4	m2	43.80	38.47	1,684.99
01.02.04	**CARPINTERIA METALICA**				**2,600.00**
01.02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 1.50x2.50 m	und	1.00	1,800.00	1,800.00
01.02.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE HIERRO - 2.00X1.50 M, INCLUYE VIDRIO CLARO DE 4MM	und	1.00	800.00	800.00
01.02.05	**PINTURAS**				**2,427.97**
01.02.05.01	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS	m2	52.34	17.07	893.44
01.02.05.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS	m2	15.18	20.13	305.57
01.02.05.03	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS	m2	52.33	19.50	1,020.44
01.02.05.04	PINTURA CON BASE EPOXICA ANTICORROSIVA EN CUBIERTA	m2	16.38	12.73	208.52
01.02.06	**VARIOS**				**928.60**
01.02.06.01	MESA DE CONCRETO	m2	1.20	773.83	928.60
01.03	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**4,895.47**
01.03.01	**CENTROS DE LUZ**				**1,180.44**
01.03.01.01	SALIDA DE TECHO (Centro de Luz)	pto	4.00	127.42	509.68
01.03.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR CON LINEA A PUESTA A TIERRA	pto	4.00	167.69	670.76
01.03.02	**CONDUCTORES Y/O CABLES**				**181.59**
01.03.02.01	CAJA DE PASE OCTOGONAL	und	5.00	18.11	90.55
01.03.02.02	CAJA DE PASE 4"x4"x3"	und	4.00	22.76	91.04
01.03.03	**TABLEROS ELECTRICOS**				**386.76**
01.03.03.01	TABLERO DE DISTRIBUCION TD1	und	1.00	386.76	386.76
01.03.04	**CONEXION A RED EXTERNA Y MEDIDORES**				**1,912.00**
01.03.04.01	ALIMENTADOR ST-1:1x6 MM2 THW 1x4 MM2 THW (T)	m	50.00	38.24	1,912.00
01.03.05	**ILUMINACION**				**458.76**
01.03.05.01	LUMINARIA FLUORESCENTE	und	4.00	114.69	458.76
01.03.06	**POZO A TIERRA**				**775.92**
01.03.06.01	POZO PUESTA A TIERRA	und	1.00	775.92	775.92
01.04	**EQUIPAMIENTO**				**59,080.00**
01.04.01	EQUIPAMIENTO DE TALLER MECANICO	glb	1.00	59,080.00	62,080.00
02	**ESTACION DE SERVICIO DIESEL**				**166,376.46**
02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE SERVICIO DIESEL	glb	1.00	166,376.46	166,376.46
03	**ADQUISICION DE MAQUINARIA**				**24,169,857.44**
03.01	CAMION VOLQUETE RIGIDO 6X4 DE 15 M3	und	6.00	866,560.00	5,199,360.00
03.02	CAMION CAMA BAJA	und	1.00	958,248.00	958,248.00
03.03	CAMION CISTERNA	und	2.00	737,713.60	1,475,427.20

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **sgd.regionlalibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **YUGPLSB**

03.04	TRACTOR DE ORUGA (BULLDOZER)	und	2.00	3,010,714.74	6,021,429.48
03.05	RODILLO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO	und	2.00	611,800.00	1,223,600.00
03.06	CARGADOR FRONTAL	und	2.00	1,320,206.16	2,640,412.32
03.07	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	und	2.00	1,372,435.10	2,744,870.20
03.08	RETROEXCAVADORA	und	2.00	645,139.12	1,290,278.24
03.09	MOTONIVELADORA	und	2.00	1,308,116.00	2,616,232.00
04	**CAPACITACION**				**51,000.00**
04.01	CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO	mes	10.00	5,100.00	51,000.00
05	**MITIGACION AMBIENTAL**				**137,834.00**
05.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	137,834.00	137,834.00
06	**MONITOREO ARQUEOLOGICO**				**68,135.70**
06.01	MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00	68,135.70	68,135.70
	COSTO DIRECTO				**24,711,714.55**
	GASTOS OPERATIVOS (2.09%)				**517,450.60**
	----------				**----------**
	VALOR REFERENCIAL				**25,229,165.15**
	SUPERVISION (0.78%)				**196,200.00**
	SUPERVISION COVID-19				**49,900.00**
	LIQUIDASION				**35,000.00**
	==========				**==========**
	TOTAL PRESUPUESTADO				**25,510,265.15**
	SON : VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DOCIENTOS SESENTICINCO Y 15/100 SOLES				

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Oficina de Administración, Oficina de Planificación y Subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria de la Gerencia Regional de Agricultura la ejecución más eficiente del presente proyecto de acuerdo al marco legal vigente.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Oficina de Administración, Oficina de Planificación, Subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria y demás órganos competentes de la Gerencia Regional.

ARTÍCULO QUINTO.- PUBLICAR, la presente Resolución Gerencial en la página web oficial de la institución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE;

Documento firmado digitalmente por
NESTOR MANFREDO MENDOZA ARROYO
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **sgd.regionlalibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **YUGPLSB**