



MUNICIPALIDAD *DISTRITAL* DE CARMEN ALTO
HUAMANGA-AYACUCHO
"CUNA DE LOS LEGENDARIOS ARRIEROS"



462

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Resolución De Alcaldía

Nº 350 - 2017—MDCA/A

Carmen Alto, 07 de Diciembre del 2017.

VISTO:

Los documentos sustentatorios relacionados al **INFORME Nº 600 – 2017 – MDCA-SGIDU-WFMS**, de fecha 30 de Noviembre del 2017, para la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTO DE SALUD DE YANAMA Y POKRAS DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO – HUAMANGA - AYACUCHO"**. CODIGO SNIP 387172, presentada por la empresa consultora INTERSOL TECHNOLOGY INVERSIONES SAC, Por un monto total de Inversión de Proyecto asciende a **S/. 4,120,000.00 (CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 SOLES)**, de acuerdo al perfil técnico aprobado con la conformidad del Sub Gerente de Infraestructura y desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Carmen, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Carmen Alto, es un Gobierno Local, cuyo poder emana de la voluntad popular; con personería jurídica de derecho público, y que de acuerdo con la Ley Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional reconoce a los Gobiernos Locales autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia.

Que, de conformidad al Art. 79º inc. 2.1 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, es función de la Municipalidad ejecutar directamente o promover la Ejecución de las Obras de Infraestructura Urbana o Rural que sean indispensables para el desenvolvimiento del vecindario.

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto, en uso de sus facultades y atribución que reconoce la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en su artículo 20, inciso 6, sus aplicaciones y modificaciones.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Expediente Técnico del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTO DE SALUD DE YANAMA Y POKRAS DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO – HUAMANGA - AYACUCHO"**. CODIGO SNIP 387172, Por un monto total de Inversión de Proyecto que asciende a **S/. 4,120,000.00 (CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 SOLES)**, elaborado de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud, cuyo presupuesto se desagrega de la forma siguiente, **COSTO DE LA OBRA S/. 3,876,200.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES)** y **SUPERVISIÓN S/. 143,800.00 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES)**, **ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 100,000.00 (CIEN MIL CON 00/100 SOLES)**, con un plazo de ejecución de obra de **180 días calendarios (06 meses)**, el mismo que se ejecutara por Administración Indirecta bajo las normas y lineamientos del Ministerio de Salud.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO

HUAMANGA-AYACUCHO
"CUNA DE LOS LEGENDARIOS ARRIEROS"



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

CUYAS METAS A CONSEGUIR CON EL PROYECTO SON:

Las metas que se propone lograr con el presente proyecto es la siguiente:

A. INFRAESTRUCTURA

Construcción de infraestructura de unidades de servicio y residencia es de material de concreto armado con las siguientes especificaciones técnicas sismo resistentes, la cimentaciones y sobre cimiento mediante losa de cimentación, zapatas corridas de concreto armado sistema de placas y aporticado de concreto; columnas y vigas de concreto armado de $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$, muros y tabiques de albañilería confinada de ladrillo kk tipo IV (arcilla), techo de losa aligerado a dos aguas y cobertura con teja, rampas de concreto armado, muros de contención y obras exteriores, con las siguientes metas: construcción de ambientes de la infraestructura unidades de servicio y residencia.

A.1.- PUESTO DE SALUD I-1 DE POKRAS:

1. Modulo I: Infraestructura prestacional

Primer Piso:

1. Consultorio de Obstetricia de 18.10 m²
2. Sala de espera 19.30 m²
3. SS.HH. Mujeres, M Gestantes y/o discapacitados 7.50 m².
4. SS.HH. Varones publico 4.60 m²
5. SS.HH. Personal de Salud 4.20 m².
6. Circulación SS. HH de 4.70 m²
7. Admisión, Citas, Caja, Archivo de Historias clínicas de 16.70 m²
8. Triage de 10.00 m²
9. Tópico de urgencia y emergencias de 26.60 m².
10. Hall de distribución 26.00 m²
11. Muros 25.60 m²

Total, primer piso 163.30 m²

Veredas de circulación externa 44.0 m²

Área construida primer piso 207.45

Segundo Piso:

1. Expendio y dispensación de medicamentos de 18.10 m²
2. Sala de espera 19.30 m²
3. SS.HH. Mujeres, M Gestantes y/o discapacitados 7.50 m².
4. SS.HH. Varones publico 4.60 m²
5. SS.HH. Personal de Salud 4.20 m².
6. Circulación SS. HH de 4.70 m²
7. Sala de estimulación temprana de 16.70 m²
8. Cadena de frio de 18.00 m²
9. Consultorio de enfermería de 18.00 m².
10. Hall de distribución 26.00 m²
11. Muros 25.60 m²

Total, segundo piso 163.30 m²

Entrada 7.00 m²

Área construida segundo piso 170.30 m²

2. Módulo II: Infraestructura Servicios generales

1. Depósito de RR.SS. de 7.70 m²
2. Sala de Máquinas de 4.00 m²
3. Grupo electrógeno de 3.70 m²
4. Tanque elevado de 3 m³ y cisterna de 6 m³





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO

HUAMANGA-AYACUCHO
"CUNA DE LOS LEGENDARIOS ARRIEROS"



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Total, construcción 15.40 m²
Circulación y Muros 8.58 m²
Área construida segundo piso 23.98 m²

3.- OBRAS EXTERIORES

- Escalera en dos tramos $14.62 \times 2 = 29.24$
- Muro de contención 40.45 ml
- Rampas de acceso
- Cerco perimétrico 115.54 ml
- Áreas verdes de 100 m²
- Canaleta Pluvial

A.2.- PUESTO DE SALUD I-1 DE YANAMA:

1. Módulo I: Infraestructura prestacional

Primer Piso:

1. Consultorio de Enfermería de 18.30 m²
2. Halla de ingreso 21.23 m²
3. Tópico de urgencias y emergencias 29.65 m²
4. Consultorio de Obstetricia de 18.30 m²
5. Sala de espera 23.55 m²
6. Admisión, Citas, Caja, Triaje de 18.30 m²
7. Archivo de historias clínicas de 18.30 m²
8. SS.HH. Gestantes y/o discapacitados 5.00 m².
9. SS.HH. Varones publico 3.9 m²
10. SS.HH. Mujeres publico 3.9 m²
11. Circulación SS. HH de 5.08 m²
12. SS.HH. Personal de Salud 8.05 m².
13. Hall de distribución 47.82 m²
14. Muros 25.60 m²

Total, primer piso 268.96 m²
Veredas de circulación externa 100.00 m²
Área construida primer piso 368.96

Segundo Piso:

1. Expendio y dispensación de medicamentos de 18.30 m²
2. Sala de estimulación temprana de 40.00 m²
3. Consultorio de Obstetricia de 18.30 m²
4. Sala de espera 23.55 m²
5. Consultorio de enfermería de 18.00 m².
6. Cadena de frio de 18.00 m²
7. SS.HH. Mujeres, M Gestantes y/o discapacitados 7.50 m².
8. SS.HH. Varones publico 4.60 m²
9. SS.HH. Personal de Salud 4.20 m².
10. Circulación SS. HH de 5.08 m²
11. Hall de distribución 59.28 m²
12. Muros 25.60 m²

Total, segundo piso 268.96 m²
Área construida segundo piso 268.96 m²

2.- Módulo II: Residencia del personal asistencial

1. Dormitorio de 11.45 m²
2. Sala de Estar de 15.00 m²
3. Cocina - Comedor de 11.70 m²
4. SS.HH. de 3 m²





459

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO
HUAMANGA-AYACUCHO
"CUNA DE LOS LEGENDARIOS ARRIEROS"



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

5. Lavandería de 4.35 m²

Total, construcción 45.50 m²
Circulación y Muros 7.62 m²
Veredas de circulación externa 45.42 m²
Área construida segundo piso 98.54 m²

3. **Módulo II: Infraestructura Servicios generales**

1. Grupo electrógeno de 10.50 m²
 2. Tablero general de 3.50 m²
 3. Cuarto de bombas de 7.80 m²
 4. Cuarto de limpieza de 4.00 m²
 5. Acopio de Residuos sólidos de 4.00 m²
- Total, construcción 29.80 m²
Circulación y Muros 6.67 m²
Veredas de circulación externa 41.28 m²
Área construida 77.75 m²

4.- **OBRAS EXTERIORES**

- Escalera en dos tramos 11.00*2=22.00 m²
- Cerco perimétrico 215.30 ml
- Áreas verdes de 100 m²
- Canaleta Pluvial

B. EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO	P.S Pokras	PS Yanama
Equipamiento UPSS	65	122
Equipamiento UPS	137	137

C. CAPACITACIÓN

MATERIAS DE CAPACITACIÓN	UM	PUESTO DE SALUD POKRAS Y YANAMA
Programas de capacitación asistencial especializada de preventivo y promocional y manejo de equipos especializados	Taller	1
Formulación e implementación de los protocolos de atención en salud correspondientes al primer nivel de atención	Taller	1
Capacitación sobre adecuadas técnicas de gestión para el manejo de los procesos administrativos	Taller	1
Programa de promoción de los servicios de salud preventivo y promocional a la comunidad	Taller	1

Las características del Puesto de Salud son las siguientes:

- a) Cimentación corrida
- b) Zapatas en los ejes: 1-1, 2-2 y 3-3.
- c) Sobre cimiento de H=0.40 m.
- d) Muros con ladrillo de arcilla cocido aparejadas de cabeza y soga, confinados a las columnas.
- e) Bruñas de 1.0 cm. en los encuentros de elementos estructurales (muro columna)
- f) El techo será a dos aguas, con aligerado h=0.20, se emplearán ladrillos de 15x30x30 de arcilla con doce huecos.
- g) El volado del techo tendrá en el puesto de salud y la residencia, son de 1.35 m. en el frontis principal y posterior y en la caseta para grupo electrógeno es de 0.80m.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO

HUAMANGA-AYACUCHO
"CUNA DE LOS LEGENDARIOS ARRIEROS"



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

- h) El sistema de drenaje de aguas de lluvia, está conformado por: Canaleta Pluvial semicircular de Ø 6" empotradas a los frisos del techo aligerado, 04 puntos de bajada con tubería PVC Ø 3" ubicados en cada esquina de la estructura protegidos adecuadamente con columnetas de concreto y canaleta de concreto en cuatro lados del perímetro de la estructura.
- i) Las puertas principales serán apaneladas de cuatro paneles con acabado en laca, con chapas de tres golpes, tipo Forte o similar.
- j) Las puertas de los SS. HH e interiores, serán contraplacadas con chapa tipo perilla.
- k) Obras Exteriores: Se construirán la conexión de las instalaciones de agua, desagüe, drenaje pluvial, eléctricas, y flete de todos los materiales que intervendrán en la ejecución del proyecto.

Acabados:

- a) Los pisos interiores del puesto de salud serán de porcelanato y cerámica del color que indique el sector Salud y de la residencia y caseta, serán de concreto pulido.
- b) Contra zócalo exterior tendrá altura de 20 cm., con bruña de separación con el tarrajeo frotachado.
- c) Zócalo de mayólica de 20x30cm de color celeste claro, hasta 1.40m de altura en los ambientes indicados en los planos y metrados.
- d) Las paredes y muros tendrán un acabado de tarrajeo frotachado
- e) El color de la pared interior será según indique el sector Salud a dos manos con pintura látex lavable previamente tratado con imprimante.
- f) 01 Tablero General.
- g) Las veredas deberán llevar juntas de dilatación y bruñado.

Operación y Mantenimiento.

La Operación y Mantenimiento estará a cargo del La Dirección Regional de Salud de Ayacucho y su equipo de gestión se compromete a programar en el presupuesto de los siguientes años una partida específica para asegurar y sostener los gastos por servicios de operación y mantenimiento preventivo y los costos de los insumos y repuestos que demanden los equipos durante su ciclo de vida, además de tener ingresos por el SIS.

Educación sanitaria

La educación sanitaria comprenderá el uso adecuado de la infraestructura de salud una vez puesta en servicio, para ello el proyecto considera un presupuesto para desarrollar eventos de capacitación en temas de prácticas y hábitos de higiene, uso de los servicios.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN GENERAL

Código	Descripción subpresupuesto	Cantidad	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
	PUESTO DE SALUD DE POKRAS			1,094,297.10
1	PRESUPUESTO MODULO DE ATENCION	1	592,183.14	592,183.14
2	PRESUPUESTO MODULO DE SERVICIOS GENERALES	1	124,725.52	124,725.52
3	PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN	1	116,077.87	116,077.87
4	PRESUPUESTO CERCO PERIMETRICO	1	17,971.22	17,971.22
5	PRESUPUESTO OBRAS EXTERIORES	1	21,661.35	21,661.35
6	PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO	1	209,678.00	209,678.00
7	PRESUPUESTO CAPACITACION	1	12,000.00	12,000.00
	PUESTO DE SALUD DE YANAMA			1,670,611.70
1	PRESUPUESTO MODULO DE ATENCION	1	797,440.79	797,440.79
2	PRESUPUESTO MODULO DE RESIDENCIA	1	199,884.53	199,884.53
3	PRESUPUESTO SERVICIOS GENERALES	1	153,890.34	153,890.34





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO
HUAMANGA-AYACUCHO
"CUNA DE LOS LEGENDARIOS ARRIEROS"



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

4	PRESUPUESTO CERCO PERIMETRICO	1	177,765.77	177,765.77
5	PRESUPUESTO OBRAS EXTERIORES	1	59,802.27	59,802.27
6	PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO	1	269,828.00	269,828.00
7	PRESUPUESTO CAPACITACION	1	12,000.00	12,000.00
	COSTO DIRECTO			2,764,908.80
	GASTOS GENERALES	11.81%		326462.84
	UTILIDAD	7.00%		193543.62
	IGV	18.00%		591284.75
	COSTO REFERENCIAL DE OBRA			3,876,200.00
	COSTO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA	5.20%		143,800.00
	EXPEDIENTE TECNICO			100,000.00
	PRESUPUESTO TOTAL			4,120,000.00

PRESUPUESTO TOTAL POR PUESTO DE SALUD

PUESTO DE SALUD DE POKRAS	S/. 1,631,037.76
PUESTO DE SALUD DE YANAMA	S/. 2,488,962.24
TOTAL	S/. 4,120,000.00

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto, disponer las acciones administrativas, correspondientes para el cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente resolución a las áreas correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO
FROM HUAMANGA - AYACUCHO
CPC. Revelino U. Huamani Rodríguez
ALCALDE