



ESPECIFICACIONES

- Las medidas de diseño indicadas en los cortes son medidas terminadas.
- La madera a emplearse debe ser cedro nacional de primera calidad, debe estar seca para la habitación y debe estar autorizada por el inspector.
- La madera debe entregarse bien lijada, pulido fino impregnado.
- Aplicar 2 manos de barniz transparente sellador de madera y finalmente 2 manos de barniz marino normal sintético del tipo alquirico.

TOLERANCIAS

- 1 mm, + 2mm. en dimensiones menores de 150mm
- 2 mm, + 4mm. en dimensiones mayores de 150mm

1.- En sección transversal:
- 1 mm, + 3mm. en todas las piezas

<p>GRM GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</p>		PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RED DE SALUD MOQUEGUA"	
		UBICACIÓN: MOQUEGUA DEPARTAMENTO: MOQUEGUA PROVINCIA: MARISCAL NIETO DISTRITO: SAN CRISTOBAL PUESTO DE SALUD: MUYLAQUE	DIBUJO: FRANK A. PEREYRA ESCALA: INDICADA FECHA: MARZO - 2021
PLANO: DETALLE DE PUERTAS Y VENTANAS - P.S. MUYLAQUE		RESPONSABLE DE PROYECTO: Ing. ROBERT MARTIN RODRIGUEZ GARCIA RESPONSABLE DE ESTUDIOS: Ing. ELVIS RIDER CORDOVA NINA INGENIERO DE PROYECTO: Ing. HUGO OSCAR IDME CONDORI	