

# ANEXO 01

***“ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN  
EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN LA I.E. N° 20137 DEL C.P.  
EL MOLINO , DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA, C.L. 410587”  
FUR N° 2428715***

El Segundo Expediente Técnico Parcial lo conforman planos y mapas de las diferentes especialidades, remitidas por la Supervisión mediante Carta N° 027-2022-CONSORCIO MOLINO-PRONIED

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1. DISEÑO PROYECTO ARQUITECTÓNICO</b>                       | <b>1147 - 0920</b> |
| 1.1 DOCUMENTACIÓN                                              | 1147 - 0974        |
| 1.1.1 MEMORIAS DESCRIPTIVAS                                    | 1146 - 1117        |
| 1.1.2 MEMORIA DE CÁLCULO (Aforo)                               | 1116 - 1101        |
| 1.1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                | 1100 - 0974        |
| 1.2 PLANOS                                                     | 0973 - 0920        |
| 1.2.1 PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN                        | 0972 - 0972        |
| 1.2.2 PLANOS GENERALES                                         | 0971 - 0965        |
| 1.2.3 PLANOS DE UNIDADES                                       | 0964 - 0939        |
| 1.2.4 PLANOS DE EXTENSIONES                                    | 0938 - 0937        |
| 1.2.5 PLANOS DE DETALLES                                       | 0936 - 0920        |
| <b>2. DISEÑO PROYECTO ARQUITECTÓNICO OBRAS COMPLEMENTARIAS</b> | <b>0919 - 0891</b> |
| 2.2.1 PLANOS DE COMPLEMENTOS                                   | 0919 - 0907        |
| 2.2.2 PLANOS DE ELEMENTOS EXTERIORES                           | 0906 - 0900        |
| 2.2.3 PLANOS DE EQUIPAMIENTO                                   | 0899 - 0896        |
| 2.2.4 PLANOS DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN                         | 0895 - 0891        |
| <b>3. DISEÑO ESTRUCTURAL</b>                                   | <b>0890 - 0328</b> |
| 3.1 DOCUMENTACIÓN                                              | 0890 - 0359        |
| 3.1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA                                      | 0889 - 0754        |
| 3.1.2 MEMORIA DE CÁLCULO                                       | 0753 - 0443        |
| 3.1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                | 0442 - 0359        |
| 3.2 PLANOS                                                     | 0358 - 0328        |
| 3.2.1 PLANOS GENERALES                                         | 0358 - 0355        |
| 3.2.2 PLANOS DE UNIDADES                                       | 0354 - 0340        |
| 3.2.3 PLANOS DE EXTENSIONES                                    | 0339 - 0338        |
| 3.2.5 PLANOS DE ELEMENTOS EXTERIORES                           | 0337 - 0336        |
| 3.2.6 PLANOS DE COMPLEMENTOS                                   | 0335 - 0328        |
| <b>4. DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAÚLICAS</b>     | <b>0327 - 0192</b> |
| 4.1 DOCUMENTACIÓN                                              | 0327 - 0327        |
| 4.1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA                                      | 0326 - 0294        |
| 4.1.2 MEMORIA DE CÁLCULO                                       | 0293 - 0260        |
| 4.1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                | 0259 - 0212        |
| 4.2 PLANOS                                                     | 0211 - 0192        |
| 4.2.1 PLANOS GENERALES                                         | 0211 - 0207        |
| 4.2.2 PLANOS DE UNIDADES                                       | 0206 - 0197        |
| 4.2.3 PLANOS DE ELEMENTOS EXTERIORES                           | 0196 - 0192        |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>5. DISEÑO ELÉCTRICO</b>      | <b>0191 - 0001</b> |
| 5.1 DOCUMENTACIÓN               | 0191 - 0025        |
| 5.1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA       | 0190 - 0177        |
| 5.1.2 MEMORIA DE CÁLCULO        | 0176 - 0113        |
| 5.1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 0112 - 0025        |
| 5.2 PLANOS                      | 0024 - 0001        |
| 5.2.1 PLANOS DE ALUMBRADO       | 0024 - 0017        |
| 5.2.2 PLANOS DE TOMACORRIENTES  | 0016 - 0009        |
| 5.2.3 PLANOS DE COMUNICACIONES  | 0008 - 0001        |

## RELACION DE PLANOS – PEC 25 – C.P. EL MOLINO - PIURA

| ARQUITECTURA |                                                   |       |        |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|--------|
|              | PLANO UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN                    | FOLIO | LAMINA |
| 1            | PLANO DE UBICACIÓN                                | 0972  | UL-01  |
|              | PLANOS GENERALES DE LA IE                         | FOLIO | LAMINA |
| 2            | PRIMERA PLANTA GENERAL                            | 0970  | AG-01  |
| 3            | SEGUNDA PLANTA GENERAL                            | 0969  | AG-02  |
| 4            | PLANTA GENERAL DE TECHOS                          | 0968  | AG-03  |
| 5            | SECCIONES Y CORTES GENERALES                      | 0967  | AG-04  |
| 6            | SECCIONES Y CORTES GENERALES                      | 0966  | AG-05  |
| 7            | ELEVACIONES GENERALES                             | 0965  | AG-06  |
|              | PLANOS DE DESARROLLOS DE BLOQUES                  | FOLIO | LAMINA |
| 8            | SS.HH.- PRIMERA PLANTA                            | 0963  | A-01   |
| 9            | SS.HH.- SEGUNDA PLANTA                            | 0962  | A-02   |
| 10           | SS.HH.- CORTES ELEVACIONES                        | 0961  | A-03   |
| 11           | ESCALERA DETALLES                                 | 0960  | A-04   |
| 12           | ESCALERA DETALLES                                 | 0959  | A-05   |
| 13           | ESCALERA DETALLES                                 | 0958  | A-06   |
| 14           | AULAS PRIMARIA - PRIMERA PLANTA                   | 0957  | A-07   |
| 15           | AULAS PRIMARIA - SEGUNDA PLANTA                   | 0956  | A-08   |
| 16           | AULAS PRIMARIA - CORTES                           | 0955  | A-09   |
| 17           | AULAS PRIMARIA - CORTES                           | 0954  | A-10   |
| 18           | AULAS PRIMARIA - ELEVACIONES                      | 0953  | A-11   |
| 19           | AULAS PRIMARIA – ELEVACIONES - PLANTA DE TECHOS   | 0952  | A-12   |
| 20           | BIBLIOTECA / AIP – PLANTAS - ISOMETRÍA            | 0951  | A-13   |
| 21           | BIBLIOTECA / AIP - CORTES                         | 0950  | A-14   |
| 22           | BIBLIOTECA / AIP – ELEVACIONES – PLANTA DE TECHOS | 0949  | A-15   |
| 23           | CUARTO DE CARGAS – PLANTAS Y CORTES               | 0948  | A-16   |
| 24           | CUARTO DE CARGAS – ELEVACIONES - ISOMETRÍA        | 0947  | A-17   |
| 25           | AULAS INICIAL – PLANTAS – ISOMETRIA               | 0946  | A-18   |
| 26           | AULAS INICIAL – CORTES - ELEVACIONES              | 0945  | A-19   |
| 27           | AULAS INICIAL – ELEVACIONES - TECHOS              | 0944  | A-20   |
| 28           | ADMINISTRACION – PLANTAS - ISOMETRÍA              | 0943  | A-21   |
| 29           | ADMINISTRACION – CORTES                           | 0942  | A-22   |
| 30           | ADMINISTRACION – ELEVACIONES                      | 0941  | A-23   |
| 31           | COCINA / ALMACEN – PLANTAS – CORTES - ISOMETRIA   | 0940  | A-24   |
| 32           | COCINA / ALMACEN – CORTES - ELEVACIONES           | 0939  | A-25   |
|              | PLANO DE EXTENSIONES                              | FOLIO | LAMINA |
| 33           | PATIO INICIAL Y COBERTURA                         | 0937  | A-26   |

|    | <b>PLANO DE DETALLES</b>                                 | <b>FOLIO</b> | <b>LAMINA</b> |
|----|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 34 | DETALLE DE CIELORRASO                                    | 0935         | D-01          |
| 35 | DETALLE DE PUERTA/CLOSET/VENTANA/REJILLA                 | 0934         | D-02          |
| 36 | DETALLE DE PUERTA/CLOSET/VENTANA/REJILLA                 | 0933         | D-03          |
| 37 | DETALLE DE PUERTA/CLOSET/VENTANA/REJILLA                 | 0932         | D-04          |
| 38 | DETALLE DE PUERTA/CLOSET/VENTANA/REJILLA                 | 0931         | D-05          |
| 39 | DETALLE DE SERVICIOS HIGIÈNICOS INICIAL Y DISCAPACITADOS | 0930         | D-06          |
| 40 | DETALLE DE SERVICIOS HIGIÈNICOS PRIMARIA Y SECUNDARIA    | 0929         | D-07          |
| 41 | DETALLE DE SERVICIOS HIGIÈNICOS                          | 0928         | D-08          |
| 42 | DETALLE DE COCINA                                        | 0927         | D-09          |
| 43 | DETALLE DE COCINA                                        | 0926         | D-10          |
| 44 | DETALLE DE COCINA                                        | 0925         | D-11          |
| 45 | DETALLE DE TABIQUERÌA LIGERA DE DRIWALL                  | 0924         | D-12          |
| 46 | DETALLES CONSTRUCTIVOS DE MUROS Y PLACAS                 | 0923         | D-13          |
| 47 | DETALLES CONSTRUCTIVOS DE MUROS Y PLACAS                 | 0922         | D-14          |
| 48 | DETALLES CONSTRUCTIVOS DE MUROS Y PLACAS                 | 0921         | D-15          |
| 49 | DETALLES CONSTRUCTIVOS DE MUROS Y PLACAS                 | 0920         | D-16          |
|    | <b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>                             | <b>FOLIO</b> | <b>LAMINA</b> |
| 50 | PLANTA ESCALERA                                          | 0918         | ESC-01        |
| 51 | ESCALERA SECCIONES                                       | 0917         | ESC-02        |
| 52 | ESCALERA DETALLES                                        | 0916         | ESC-03        |
| 53 | DETALLE DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO                     | 0915         | TQ-01         |
| 54 | DETALLES DE CERCO PERIMÈTRICO                            | 0914         | CP-01         |
| 55 | DETALLES DE CERCO PERIMÈTRICO                            | 0913         | CP-02         |
| 56 | DETALLES DE CERCO PERIMÈTRICO                            | 0912         | CP-03         |
| 57 | DETALLES DE CERCO PERIMÈTRICO                            | 0911         | CP-04         |
| 58 | DETALLE DE PORTADA DE INGRESO                            | 0910         | PAE-01        |
| 59 | DETALLE DE PORTADA DE INGRESO PRIMARIA                   | 0909         | PAE-02        |
| 60 | DETALLE DE PORTADA DE INGRESO INICIAL                    | 0908         | PAE-03        |
| 61 | DETALLE DE PORTADA DE INGRESO INICIAL                    | 0907         | PAE-04        |
|    | <b>PLANOS DE ELEMENTOS EXTERIORES</b>                    | <b>FOLIO</b> | <b>LAMINA</b> |
| 62 | PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS – EXTERIORES             | 0905         | OE-01         |
| 63 | PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS – PISOS EXTERIORES       | 0904         | OE-02         |
| 64 | DETALLES DE ENCUENTROS DE PISOS                          | 0903         | EO-03         |
| 65 | PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS – RAMPA 01               | 0902         | OE-04         |
| 66 | PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS – RAMPA 02               | 0901         | OE-05         |
| 67 | PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS – RAMPA 03               | 0900         | OE-06         |

|    | <b>EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO</b>               | <b>FOLIO</b> | <b>LAMINA</b> |
|----|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 68 | PLANO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PRIMER PISO | 0898         | EM-01         |
| 69 | PLANO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PRIMER PISO | 0897         | EM-02         |
| 70 | PLANO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PRIMER PISO | 0896         | EM-03         |
|    | <b>SEGURIDAD Y EVACUACIÓN</b>                  | <b>FOLIO</b> | <b>LAMINA</b> |
| 71 | PLANO DE EVACUACIÓN PRIMER PISO                | 0894         | EV-01         |
| 72 | PLANO DE EVACUACIÓN SEGUNDO PISO               | 0893         | EV-02         |
| 73 | PLANO DE SEÑALETICA PRIMER PISO                | 0892         | SÑ-01         |
| 74 | PLANO DE SEÑALETICA SEGUNDO PISO               | 0891         | SÑ-02         |

| <b>ESTRUCTURAS</b> |                                                       |              |               |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                    | <b>CIMENTACION GENERAL</b>                            | <b>FOLIO</b> | <b>LAMINA</b> |
| 75                 | PLANO DE CIMENTACIÓN GENERAL                          | 357          | E-01          |
| 76                 | PLANO DE DETALLES TÍPICOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 356          | E-02          |
| 77                 | PLANO DE DETALLES TÍPICOS                             | 355          | E-03          |
|                    | <b>PLANOS DE DESARROLLO DE BLOQUES</b>                | <b>FOLIO</b> | <b>LAMINA</b> |
| 78                 | CIMENTACIÓN – BLOQUES “A”, “B” Y “C” (ZAPATA)         | 0353         | E-04          |
| 79                 | CIMENTACION DOBLE – BLOQUE “D”, “E”, “F” (ZAPATA)     | 0352         | E-05          |
| 80                 | CIMENTACION - BLOQUES “G” Y “H” (ZAPATA)              | 0351         | E-06          |
| 81                 | CIMENTACIÓN – BLOQUES “A”, “B” Y “C” (TABIQUERÍA)     | 0350         | E-07          |
| 82                 | CIMENTACION – BLOQUE “D”, “E”, “F” (TABIQUERÍA)       | 0349         | E-08          |
| 83                 | CIMENTACION - BLOQUES “G” Y “H” (TABIQUERÍA)          | 0348         | E-09          |
| 84                 | PRIMERA PLANTA GENERAL                                | 0347         | E-10          |
| 85                 | CIMIENTOS CERCO PERIMETRICO                           | 0346         | E-11          |
| 86                 | CIMIENTOS CERCO PERIMETRICO                           | 0345         | E-12          |
| 87                 | DETALLE ESTRUCTURAL DE INGRESO                        | 0344         | E-13          |
| 88                 | SECCIONES – CERCO PERIMETRICO                         | 0343         | E-14          |
| 89                 | DETALLE DE LOSAS BLOQUE A, C, H - ESC                 | 0342         | E-15          |
| 90                 | DETALLE DE LOSAS MACIZAS BLOQUE C, D Y E              | 0341         | E-16          |
| 91                 | DETALLE DE LOSAS MACIZAS BLOQUE F Y G                 | 0340         | E-17          |
|                    | <b>PLANOS DE EXTENSIONES</b>                          | <b>FOLIO</b> | <b>LAMINA</b> |
| 92                 | DETALLE DE VIGAS PRINCIPALES                          | 0338         | E-18          |
|                    | <b>PLANOS DE ELEMENTOS EXTERIORES</b>                 | <b>FOLIO</b> | <b>LAMINA</b> |
| 93                 | DETALLE DE VIGAS PRINCIPALES                          | 0336         | E-19          |

|     | PLANOS DE COMPLEMENTOS                 | FOLIO | LAMINA |
|-----|----------------------------------------|-------|--------|
| 94  | DETALLE DE VIGAS PRINCIPALES           | 0334  | E-20   |
| 95  | DETALLE DE VIGAS PRINCIPALES           | 0333  | E-21   |
| 96  | TANQUE CISTERNA Y ELEVADO              | 0332  | E-22   |
| 97  | COBERTURA METALICA AREA DE JUEGOS      | 0331  | E-23   |
| 98  | POZO PERCOLADOR, TANQUE SEPTICO, CAJAS | 0330  | E-24   |
| 99  | DETALLES DE VEREDAS Y RAMPAS           | 0329  | E-25   |
| 100 | DETALLES DE VEREDAS Y RAMPAS           | 0328  | E-26   |

| INSTALACIONES SANITARIAS |                                                                            |       |        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                          | PLANOS GENERALES                                                           | FOLIO | LAMINA |
| 101                      | REDES EXTERIORES DE AGUA POTABLE – 1ER PISO                                | 0210  | IS-01  |
| 102                      | REDES EXTERIORES DE DESAGUE – 1ER PISO                                     | 0209  | IS-02  |
| 103                      | RED DE DRENAJE PLUVIAL – 1ER PISO                                          | 0208  | IS-03  |
| 104                      | RED DE DESAGUE Y DRENAJE PLUVIAL - TECHOS                                  | 0207  | IS-04  |
|                          | PLANOS DE UNIDADES                                                         | FOLIO | LAMINA |
| 105                      | RED DE AGUA DESAGUE Y DRENAJE PLUVIAL SS.HH. PRIM. (MOD. A)                | 0205  | IS-05  |
| 106                      | RED DE DRENAJE PLUVIAL – 1ER PISO Y TECHOS – ESC (MOD. B)                  | 0204  | IS-06  |
| 107                      | RED DE DRENAJE PLUVIAL – 1ER PISO Y TECHOS – PRIMARIA (MOD. C)             | 0203  | IS-07  |
| 108                      | RED DE DRENAJE PLUVIAL – 1ER P. Y TECHOS – BIBLIO / AIP (MOD. D)           | 0202  | IS-08  |
| 109                      | RED DE DRENAJE PLUVIAL – 1ER P. Y TECHOS – C. CARGAS (MOD. E)              | 0201  | IS-09  |
| 110                      | RED DE AGUA DESAGUE Y DRENAJE PLUVIAL 1ER P. SS.HH. AULA INICIAL. (MOD. F) | 0200  | IS-10  |
| 111                      | RED DE DESAGUE Y DRENAJE PLUVIAL TECHOS – SS.HH. AULA INICIAL (MOD. F)     | 0199  | IS-11  |
| 112                      | RED DE DESAGUE Y DRENAJE PLUVIAL 1ER P. Y TECHOS – ADMINISTRACION (MOD. G) | 0198  | IS-12  |
| 113                      | RED DE DESAGUE Y DRENAJE PLUVIAL 1ER P. COCINA / ALMACEN (MOD. H)          | 0197  | IS-13  |
|                          | PLANOS DE ELEMENTOS EXTERIORES                                             | FOLIO | LAMINA |
| 114                      | PLANTA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO                                           | 0195  | IS-14  |
| 115                      | CORTES CISTERNA Y TANQUE ELEVADO                                           | 0194  | IS-15  |
| 116                      | DETALLE DE TRAMPA Y GRASA, TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR                | 0193  | IS-16  |
| 117                      | DETALLES DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE Y DRENAJE PLUVIAL                    | 0192  | IS-17  |

| INSTALACIONES ELECTRICAS |                                             |       |        |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|
|                          | PLANOS DE ALUMBRADO                         | FOLIO | LAMINA |
| 118                      | ALIMENTADORES – PLANTA GENERAL              | 0023  | IE-01  |
| 119                      | ALUMBRADO – PRIMER PISO                     | 0022  | IE-02  |
| 120                      | ALUMBRADO - SEGUNDO PISO                    | 0021  | IE-03  |
| 121                      | AULAS Y SS.HH. BLOQUES A, B Y C             | 0020  | IE-04  |
| 122                      | AULAS Y SS.HH. BLOQUES A, B Y C             | 0019  | IE-05  |
| 123                      | ADMINISTRACIÒN Y COCINA BLOQUES “H” Y “G”   | 0018  | IE-06  |
| 124                      | AULAS BLOQUES “A” Y “C”                     | 0017  | IE-07  |
|                          | PLANOS DE TOMACORRIENTES                    | FOLIO | LAMINA |
| 125                      | PRIMERA PLANTA GENERAL - TOMACORRIENTES     | 0015  | IE-08  |
| 126                      | SEGUNDA PLANTA GENERAL – TOMACORRIENTES     | 0014  | IE-09  |
| 127                      | AULAS Y SS.HH. BLOQUES A, B Y C             | 0013  | IE-10  |
| 128                      | AULAS Y CUARTO DE CARGAS. BLOQUES “D” Y “E” | 0012  | IE-11  |
| 129                      | ADMINISTRACIÒN Y COCINA BLOQUES “H” Y “G”   | 0011  | IE-12  |
| 130                      | AULAS BLOQUES “E” Y “F”                     | 0010  | IE-13  |
| 131                      | DETALLES                                    | 0009  | IE-14  |
|                          | PLANOS DE COMUNICACIONES                    | FOLIO | LAMINA |
| 132                      | PRIMERA PLANTA GENERAL – COMUNICACIONES     | 0007  | IC-01  |
| 133                      | SEGUNDA PLANTA GENERAL – COMUNICACIONES     | 0006  | IC-02  |
| 134                      | AULAS Y SS.HH. BLOQUES A, B Y C             | 0005  | IC-03  |
| 135                      | AULAS Y CUARTO DE CARGAS. BLOQUES “D” Y “E” | 0004  | IC-04  |
| 136                      | ADMINISTRACIÒN Y COCINA BLOQUES “H” Y “G”   | 0003  | IC-05  |
| 137                      | AULAS BLOQUES “E” Y “F”                     | 0002  | IC-06  |
| 138                      | GAS – COCINA, BLOQUE H                      | 0001  | IG-01  |

# ANEXO 02

***“ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN LA I.E. N° 20137 DEL C.P. EL MOLINO , DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA, C.L. 410587” FUR N° 2428715***

## PARTIDAS A EJECUTARSE SEGUNDO EXPEDIENTE TÉCNICO PARCIAL C.L. 410587

| Item                  | Descripción                                                              | Und. | Metrado  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| <b>0001</b>           | <b>OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD</b>     |      |          |
| <b>0001.0001</b>      | <b>OBRAS PROVISIONALES</b>                                               |      |          |
| 0001.0001.0001        | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80x3.60m                        | und  | 1.00     |
| 0001.0001.0002        | CASETA PARA OFICINA                                                      | m2   | 13.00    |
| 0001.0001.0003        | CASETA PARA ALMACEN                                                      | m2   | 13.00    |
| 0001.0001.0004        | CASETA PARA VESTUARIO Y VIGILANCIA - PRONIED                             | m2   | 13.00    |
| 0001.0001.0005        | CASETA PARA COMEDOR - PRONIED                                            | m2   | 25.00    |
| 0001.0001.0006        | CERCO PROVISIONAL DE OBRA C/ TRIPLAY DE 4mm                              | ml   | 233.00   |
| 0001.0001.0007        | INSTALACION PROVISIONAL DE DESAGUE                                       | glb  | 1.00     |
| 0001.0001.0008        | SERVICIOS HIGIENICOS                                                     | glb  | 1.00     |
| 0001.0001.0009        | CISTERNA PROVISIONAL P/AGUA CONSTRUCCION DE ALBAÑILERIA (4m3)            | und  | 1.00     |
| 0001.0001.0010        | INSTALACION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD                                  | glb  | 1.00     |
| <b>0001.0002</b>      | <b>MOVILIZACIONES Y FLETE</b>                                            |      |          |
| 0001.0002.0001        | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS     | glb  | 1.00     |
| 0001.0002.0002        | FLETE TRANSPORTES DE MATERIALES                                          | ton  | 4,454.63 |
| <b>0001.0003</b>      | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                                             |      |          |
| 0001.0003.0001        | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO                                     | m2   | 1,810.00 |
| <b>0001.0004</b>      | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                             |      |          |
| 0001.0004.0001        | EXCAVACION DE TERRENO PARA ALCANZAR NIVEL DE SUB RASANTE                 | m3   | 2,443.50 |
| 0001.0004.0002        | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MATERIAL PROPIO                             | m3   | 2,262.50 |
| 0001.0004.0003        | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO                             | m2   | 1,810.00 |
| 0001.0004.0004        | ELIMINACION MATERIAL DE EXCAVACION C/RETROEX                             | m3   | 181.00   |
| <b>0001.0005</b>      | <b>DEMOLICIONES</b>                                                      |      |          |
| 0001.0005.0001        | DEMOLICION DE EDIFICACIONES EXISTENTES - INCLUYE PISOS Y ELIMINACION     | m3   | 262.00   |
| 0001.0005.0002        | DESMONTAJE DE AMBIENTES DE TRIPLAY INCL. TECHO DE CALAMINA               | m2   | 110.00   |
| 0001.0005.0003        | DESMONTAJE DE CERCO DE ESTERAS, ALAMBRE DE PUAS O MADERA                 | ml   | 194.00   |
| <b>0002</b>           | <b>ESTRUCTURAS</b>                                                       |      |          |
| <b>0002.0001</b>      | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                             |      |          |
| 0002.0001.0001        | EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES                                     | m3   | 117.06   |
| 0002.0001.0002        | EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES                                 | m3   | 164.88   |
| 0002.0001.0003        | NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION                       | m2   | 83.04    |
| 0002.0001.0004        | RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR                       | m3   | 36.67    |
| 0002.0001.0005        | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO                                       | m3   | 66.60    |
| 0002.0001.0006        | ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES            | m3   | 42.26    |
| 0002.0001.0007        | ELIMINACION MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES                      | m3   | 42.26    |
| 0002.0001.0008        | RELLENO DE ARENA                                                         | m3   | 14.63    |
| <b>0002.0002</b>      | <b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>                                          |      |          |
| 0002.0002.0001        | CIMIENTO CORRIDO C:H:1:10+30% P.G. 6" MAX                                | m3   | 0.90     |
| 0002.0002.0002        | SOBRECIMIENTO C:H:1:8+25% P.M. 3" MAX                                    | m3   | 2.43     |
| 0002.0002.0003        | CONCRETO $f_c=175$ kg/cm2                                                | m3   | 73.50    |
| 0002.0002.0004        | ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS                                              | m2   | 26.37    |
| 0002.0002.0005        | BASE DE CONCRETO h=0.10 m                                                | m2   | 4.32     |
| 0002.0002.0006        | SOLADO h=10 cm, C:H 1:12                                                 | m2   | 61.54    |
| 0002.0002.0007        | FALSO PISO h=0.10 m, C:H 1:8                                             | m2   | 200.78   |
| <b>0002.0003</b>      | <b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>                                          |      |          |
| <b>0002.0003.0001</b> | <b>ZAPATAS</b>                                                           |      |          |
| 0002.0003.0001.0001   | CONCRETO EN ZAPATA $f_c= 210$ kg/cm2                                     | m3   | 29.33    |
| 0002.0003.0001.0002   | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS                               | m2   | 26.40    |
| 0002.0003.0001.0003   | ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, $f_y=4200$ kg/cm2                 | kg   | 2,271.32 |
| <b>0002.0003.0002</b> | <b>VIGAS DE CIMENTACION</b>                                              |      |          |
| 0002.0003.0002.0001   | CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION $f_c= 210$ kg/cm2                        | m3   | 5.52     |
| 0002.0003.0002.0002   | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIMENTACION                   | m2   | 27.60    |
| 0002.0003.0002.0003   | ACERO DE REFUERZO EN VIGA DE CIMENTACION GRADO 60 $f_y=4200$ kg/cm2      | kg   | 601.27   |
| <b>0002.0003.0003</b> | <b>LOSA DE CIMENTACION</b>                                               |      |          |
| 0002.0003.0003.0001   | CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACION $f_c= 210$ kg/cm2                        | m3   | 4.73     |
| 0002.0003.0003.0002   | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE CIMENTACION                   | m2   | 0.80     |
| 0002.0003.0003.0003   | ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE CIMENTACION GRADO 60, $f_y=4200$ kg/cm2     | kg   | 264.68   |
| <b>0002.0003.0004</b> | <b>CIMIENTO CORRIDO ARMADO</b>                                           |      |          |
| 0002.0003.0004.0001   | CONCRETO EN CIMIENTO CORRIDO ARMADO $f_c= 210$ kg/cm2                    | m3   | 39.50    |
| 0002.0003.0004.0002   | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CIMIENTO CORRIDO ARMADO               | m2   | 197.50   |
| 0002.0003.0004.0003   | ACERO DE REFUERZO EN CIMIENTO CORRIDO ARMADO GRADO 60, $f_y=4200$ kg/cm2 | kg   | 1,352.88 |

|                     |                                                                            |     |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 0002.0003.0005      | SOBRECIMIENTO REFORZADO                                                    |     |          |
| 0002.0003.0005.0001 | CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c= 210 kg/cm2                        | m3  | 2.77     |
| 0002.0003.0005.0002 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO                 | m2  | 36.97    |
| 0002.0003.0005.0003 | ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 fy=4200 kg/cm2       | kg  | 115.73   |
| 0002.0003.0006      | LOSA DE FALSO PISO, INLCUYE SOBREANCHOS PARA CIMIENTOS DE MUROS            |     |          |
| 0002.0003.0006.0001 | CONCRETO EN FALSO PISO f'c= 210 kg/cm2                                     | m3  | 9.24     |
| 0002.0003.0006.0002 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN FALSO PISO                              | m2  | 2.00     |
| 0002.0003.0006.0003 | ACERO DE REFUERZO EN FALSO PISO GRADO 60 fy=4200 kg/cm2                    | kg  | 330.90   |
| 0002.0003.0007      | GRADAS                                                                     |     |          |
| 0002.0003.0007.0001 | CONCRETO EN GRADAS f'c= 210 kg/cm2                                         | m3  | 2.02     |
| 0002.0003.0007.0002 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS                                  | m2  | 4.49     |
| 0002.0003.0007.0003 | ACERO DE REFUERZO EN GRADAS GRADO 60 fy=4200 kg/cm2                        | kg  | 36.42    |
| 0002.0003.0008      | COLUMNAS                                                                   |     |          |
| 0002.0003.0008.0001 | CONCRETO EN COLUMNA C/PLASTIFICANTE f'c= 210 kg/cm2                        | m3  | 13.83    |
| 0002.0003.0008.0002 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS                                | m2  | 48.43    |
| 0002.0003.0008.0003 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS                             | m2  | 90.62    |
| 0002.0003.0008.0004 | ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60 fy=4200 kg/cm2                       | kg  | 1,398.44 |
| 0002.0003.0009      | VIGAS                                                                      |     |          |
| 0002.0003.0009.0001 | CONCRETO EN VIGA C/PLASTIFICANTE f'c= 210 kg/cm2                           | m3  | 18.24    |
| 0002.0003.0009.0002 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS                                | m2  | 136.55   |
| 0002.0003.0009.0003 | ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60 fy=4200 kg/cm2                         | kg  | 1,183.91 |
| 0002.0003.0010      | LOSA MACIZA                                                                |     |          |
| 0002.0003.0010.0001 | CONCRETO EN LOSA MACIZA C/PLASTIFICANTE f'c= 210 kg/cm2                    | m3  | 11.88    |
| 0002.0003.0010.0002 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA                          | m2  | 79.20    |
| 0002.0003.0010.0003 | ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60 fy=4200 kg/cm2                   | kg  | 847.03   |
| 0002.0003.0011      | LOSA ALIGERADA h=020 m                                                     |     |          |
| 0002.0003.0011.0001 | CONCRETO EN LOSA ALIGERADA f'c= 210 kg/cm2                                 | m3  | 9.55     |
| 0002.0003.0011.0002 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ALIGERADA                          | m2  | 109.73   |
| 0002.0003.0011.0003 | ACERO DE REFUERZO EN LOSA ALIGERADA GRADO 60 fy=4200 kg/cm2                | kg  | 1,202.87 |
| 0002.0003.0011.0004 | LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h=0.15 m                                    | und | 916.00   |
| 0002.0003.0012      | ESCALERA                                                                   |     |          |
| 0002.0003.0012.0001 | CONCRETO EN ESCALERA f'c= 210 kg/cm2                                       | m3  | 5.46     |
| 0002.0003.0012.0002 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERA                                | m2  | 29.98    |
| 0002.0003.0012.0003 | ACERO DE REFUERZO EN ESCALERA GRADO 60, fy=4200 kg/cm2                     | kg  | 266.65   |
| 0002.0003.0013      | CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO                                         |     |          |
| 0002.0003.0013.0001 | CONCRETO EN CANAL C/PLASTIFICANTE f'c= 210 kg/cm2                          | m3  | 2.20     |
| 0002.0003.0013.0002 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL                                | m2  | 23.55    |
| 0002.0003.0013.0003 | ACERO DE REFUERZO EN CANAL GRADO 60 fy=4200 kg/cm2                         | kg  | 157.32   |
| 0002.0004           | OBRAS DE ESTRUCTURAS METALICAS                                             |     |          |
| 0002.0004.0001      | ESTRUCTURA METALICA                                                        | kg  | 543.69   |
| 0002.0005           | ACTIVIDADES DE CONTINGENICA                                                |     |          |
| 0002.0005.0001      | IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA                              | glb | 1.00     |
| 0002.0006           | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL                                            |     |          |
| 0002.0006.0001      | RIEGO PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO                                        |     |          |
| 0002.0006.0001.0001 | RIEGO PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO                                        | m2  | 1,810.00 |
| 0002.0006.0002      | LIMPIEZA PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO                                     |     |          |
| 0002.0006.0002.0001 | LIMPIEZA PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO                                     | m2  | 1,810.00 |
| 0003                | ARQUITECTURA                                                               |     |          |
| 0003.0001           | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA                                            |     |          |
| 0003.0001.0001      | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE CABEZA, M:1:4 E=1.5 CM                      | m2  | 39.17    |
| 0003.0001.0002      | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5 CM                      | m2  | 29.11    |
| 0003.0001.0003      | TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF (TB-01)                                 | m2  | 16.39    |
| 0003.0001.0004      | TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF-INTERIOR,RF 120 (TB-02)                 | m2  | 2.19     |
| 0003.0001.0005      | TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03)         | m2  | 14.76    |
| 0003.0001.0006      | TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXT. LATERAL (TB-04)     | m2  | 7.04     |
| 0003.0001.0007      | TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH- INTERIOR (TB-05)                       | m2  | 2.59     |
| 0003.0001.0008      | TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-06)         | m2  | 5.46     |
| 0003.0001.0009      | TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR LATERAL (TB-07) | m2  | 0.89     |
| 0003.0001.0010      | SEPARADORES DE URINARIOS DE PLANCHA DE F°G°                                | und | 1.00     |
| 0003.0001.0011      | REFUERZO DE MADERA EN TABIQUES                                             | p2  | 12.00    |
| 0003.0002           | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS                                                  |     |          |
| 0003.0002.0001      | TARRAJEO PRIMARIO EN MUROS MEZCLA C:A 1:5                                  | m2  | 16.23    |
| 0003.0002.0002      | TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5                        | m2  | 125.35   |

|                |                                                                                           |     |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 0003.0002.0003 | TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5                                                       | m2  | 10.32  |
| 0003.0002.0004 | VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1:5                                                      | ml  | 38.35  |
| 0003.0002.0005 | RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE SUMERGIDO e=4mm (RB)            | m2  | 18.12  |
| 0003.0002.0006 | RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI)                                          | m2  | 17.90  |
| 0003.0002.0007 | REVESTIMIENTO C/CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO Y CONTRAPASO DE GRADAS            | m2  | 11.48  |
| 0003.0002.0008 | SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2)                                                  | m2  | 47.54  |
| 0003.0002.0009 | SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2)                                                     | m2  | 94.77  |
| 0003.0002.0010 | SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS (SC-3)                                                           | m2  | 33.12  |
| 0003.0002.0011 | SOLAQUEO NORMAL EN COLUMNAS (SC-3)                                                        | m2  | 20.87  |
| 0003.0002.0012 | BRUÑAS 1cm                                                                                | ml  | 58.62  |
| 0003.0002.0013 | TABLERO DE LAVATORIO DE TERRAZO PULIDO GRANO 1 COLOR GRIS CLARO (TA-2)                    | m2  | 0.60   |
| 0003.0003      | CIELORRASOS                                                                               |     |        |
| 0003.0003.0001 | CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5                                                             | m2  | 32.96  |
| 0003.0003.0002 | CIELORRASO CON PLANCHA DE ROCA YESO (FCR-1)                                               | m2  | 42.05  |
| 0003.0003.0003 | CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO NATURAL+LANA DE VIDRIO, SIERRA (FCR-2)             | m2  | 18.28  |
| 0003.0003.0004 | SOLAQUEADO CON BROCHA EN DE TECHO (SC-2)                                                  | m2  | 9.66   |
| 0003.0004      | PISOS Y PAVIMENTOS                                                                        |     |        |
| 0003.0004.0001 | CONTRAPISO 35mm, C:A 1:6                                                                  | m2  | 36.45  |
| 0003.0004.0002 | PISO ACABADO DE PINTURA POLIURETANO ALIFÁTICA (PS-1A,PS-1B,PS-1C,PS-1D)                   | m2  | 3.74   |
| 0003.0004.0003 | PISO DE MACHICHEMBRADO DE MADERA 60/100 x 7.5CM SOBRE BASTIDORES (PS-2)                   | m2  | 132.14 |
| 0003.0004.0004 | PISO DE LOSETA VENECIANA 30X30cm, CREMA (PS-3)                                            | m2  | 32.00  |
| 0003.0004.0005 | PISO DE CERAMICO 45X45cm (PS-5)                                                           | m2  | 4.45   |
| 0003.0004.0006 | PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA INTERIORES 5cm (PS-6)                             | m2  | 3.74   |
| 0003.0004.0007 | PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA CORREDOR 5cm (PS-6)                               | m2  | 12.96  |
| 0003.0004.0008 | PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO                                                            | m2  | 2.58   |
| 0003.0004.0009 | VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2, h=0.10 m                                               | m2  | 5.73   |
| 0003.0004.0010 | OTROS PAVIMENTOS                                                                          | m2  | 194.50 |
| 0003.0004.0011 | BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS                                                         | ml  | 24.80  |
| 0003.0005      | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS                                                                   |     |        |
| 0003.0005.0001 | ZOCALO DE CERAMICO DE 30 x 60 cm BLANCO BRILLANTE H=2.10 m (Z-5)                          | m2  | 16.23  |
| 0003.0005.0002 | CONTRAZOCALO ACABADO C/PINTURA POLIURETANO ALIFÁTICA (Z-1A,Z-1B,Z-1C,Z-1D)                | ml  | 60.72  |
| 0003.0005.0003 | CONTRAZOCALO DE MADERA H=10cm, C/ RODÓN 1CM (Z-2)                                         | ml  | 51.90  |
| 0003.0005.0004 | CONTRAZOCALO DE LOSETA VENECIANA h=10cm, COLOR CREMA (Z-03)                               | ml  | 34.36  |
| 0003.0005.0005 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN MURO, h=0.20m (Z-6 ml      |     | 24.26  |
| 0003.0006      | COBERTURAS                                                                                |     |        |
| 0003.0006.0001 | COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO IMPERMEABILIZADOm2          |     | 74.05  |
| 0003.0007      | CARPINTERIA DE MADERA                                                                     |     |        |
| 0003.0007.0001 | PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/FORMICA 1.00x2.10m, INCLUYE Aund     |     | 1.00   |
| 0003.0007.0002 | PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/FORMICA 1.00x2.10m, INCLUYE Aund     |     | 1.00   |
| 0003.0007.0003 | PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90x2.10 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-03)         | und | 1.00   |
| 0003.0007.0004 | PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90x2.10 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-03A)        | und | 1.00   |
| 0003.0007.0005 | PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90x2.10 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-04)         | und | 1.00   |
| 0003.0007.0006 | PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA Y REJILLA DE ALUMINIO INFERIOR 1.00x2.10 m, INCLUYEund   |     | 1.00   |
| 0003.0007.0007 | PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.75x2.10 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-06)         | und | 1.00   |
| 0003.0007.0008 | PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90x2.10 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-07)         | und | 1.00   |
| 0003.0007.0009 | PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00 x 0.35 m, TAPACANTO DE 3 mm de PVC COLOR B und |     | 2.00   |
| 0003.0007.0010 | PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00 x 0.45 m, TAPACANTO DE 3 mm de PVC COLOR B und |     | 1.00   |
| 0003.0007.0011 | PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00 x 0.388 m, TAPACANTO DE 3 mm de PVC COLOR und  |     | 3.00   |
| 0003.0007.0012 | PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 1.00 x 0.38 m, TAPACANTO DE 3 mm de PVC COLOR B m2  |     | 1.00   |
| 0003.0007.0013 | PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00 x 0.48 m, TAPACANTO DE 3 mm de PVC COLOR B m2  |     | 1.00   |
| 0003.0007.0014 | PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00 x 0.613 m, TAPACANTO DE 3 mm de PVC COLOR und  |     | 1.00   |
| 0003.0007.0015 | MUEBLE ALTO DE COCINA DE MELAMINE DE 18mm SECCION 35cm x 60 cm, INCLUYE ACCE. E INST ml   |     | 3.20   |
| 0003.0007.0016 | MUEBLE BAJO DE COCINA Y LAVATORIOS DE MELAMINE DE 18mm SECCION 58cm x 70 cm, INCLUY ml    |     | 8.57   |
| 0003.0007.0017 | MUEBLE DE DESPENSA DE MELAMINE DE 18mm SECCION 75cm x 200 cm, INCLUYE ACCE. E INSTml      |     | 2.25   |
| 0003.0008      | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA                                                           |     |        |
| 0003.0008.0001 | PUERTA DE CRISTAL DE 8mm CON MARCO DE ALUMINIO DE 0.90x2.10m, PUENTE DE ALUMINIO A E und  |     | 2.00   |
| 0003.0008.0002 | PUERTA DE HOJA METALICA GALVANIZADA PINTADO 1.00x1.55 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACIO und  |     | 2.00   |
| 0003.0008.0003 | PUERTA DE HOJA METALICA GALVANIZADA PINTADO 1.00x1.55 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACIO und  |     | 3.00   |
| 0003.0008.0004 | PUERTA DE 2 HOJAS METALICA PINTADO 1.40X2.10 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-14)       | und | 2.00   |
| 0003.0008.0005 | PORTON DE INGRESO PRINCIPAL DE 2 HOJAS DE FIERRO GALVANIZADO 5.00 x 2.18 m, INCLUYE A und |     | 1.00   |
| 0003.0008.0006 | PUERTA DE DE PLANCHA METALICA LAF 1/16" DE 0.80 x 2.10 m                                  | und | 1.00   |
| 0003.0008.0007 | VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR VIDRIO FIJO INTERIOR CRISTAL DE 6mm DE ALUMINIO 0.90x2 und   |     | 8.00   |
| 0003.0008.0008 | VENTANA FIJA SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm DOBLE CARPINTERIA DE ALUMINIO 0.90x1.00m, INC und |     | 2.00   |

|                     |                                                                                        |     |        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 0003.0008.0009      | VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR VIDRIO FIJO CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO 0.     | und | 6.00   |
| 0003.0008.0010      | VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR LADO DERECHO FIJO IZQUIERDO, DE CRISTAL DE 6mm DOBL       | und | 4.00   |
| 0003.0008.0011      | VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO 0.45x0.70m, INC    | und | 26.00  |
| 0003.0008.0012      | VENTANA CORREDIZA DE 3 PAÑO, CRISTAL DE 6mm DOBLE, CARPINTERIA DE ALUMINIO 1.225x0.5   | und | 7.00   |
| 0003.0008.0013      | VENTANA CORREDIZA DE 3 PAÑO, CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO 1.225x0.70m (V-09  | und | 1.00   |
| 0003.0008.0014      | VENTANA TIPO REJA DE TUBO CUADRA DE ACERO DE 3/4x3/4 DE 1.35 x 0.40 m                  | und | 1.00   |
| 0003.0008.0015      | REJILLA DE ALUMINIO COLOR NATURAL 0.45x0.70m (R-01)                                    | und | 26.00  |
| 0003.0008.0016      | REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 0.50x1.225m (R-03)                                  | und | 1.00   |
| 0003.0008.0017      | REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 0.65x0.70 m (R-04)                                  | und | 2.00   |
| 0003.0008.0018      | REJILLA DE ALUMINIO COLOR NATURAL 0.45x1.50m (R-05)                                    | und | 25.00  |
| 0003.0008.0019      | PERFIL RECTANGULAR DE ALUMNIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2)                              | ml  | 68.90  |
| 0003.0008.0020      | MALLA METALICA GALV.. 2"X2" EN PERFORACION DE VIGA TRIANGULAR                          | m2  | 1.06   |
| 0003.0008.0021      | TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 4"                                                          | ml  | 158.00 |
| 0003.0008.0022      | TUBO DE ALUMINIO DE D=30mm, e=3mm PARA ESCALERA DE GATO EN CISTERNA                    | ml  | 7.60   |
| 0003.0008.0023      | BARANDA DE FIERRO DE TUBO RECTANG. 2" x 3/4" Y TUBO REDONDO 1", INCLUYE INSTALACION Y  | ml  | 14.20  |
| 0003.0008.0024      | BARANDA DE FIERRO DE TUBO RECTANG. 2" x 3/4" Y TUBO REDONDO 1" C/PASAMANOS DE 2", INC  | ml  | 1.80   |
| 0003.0008.0025      | BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE INSTALACION Y ACABADO     | ml  | 6.60   |
| 0003.0008.0026      | PASAMANOS DE FIERRO D=2" C/CARTELA, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO                      | ml  | 18.30  |
| 0003.0008.0027      | AGARRADERA DE TUBO 1 1/2" x 0.90m, DE ACERO INOXIDABLE - SSHH DISCAPACITADOS           | und | 2.00   |
| 0003.0008.0028      | ESCALERA DE GATO                                                                       | ml  | 1.54   |
| 0003.0008.0029      | CANTONERA DE ALUMINIO 0.05x0.028 E=1/16" EN PASOS DE ESCALERA                          | ml  | 32.00  |
| 0003.0008.0030      | TAPA METALICA EN TECHO DE ESCALERAS INCLUYE INSTALACION                                | und | 1.00   |
| 0003.0008.0031      | TAPA DE FIERRO NEGRO DE 0.85 X 0.85 PARA CISTERNAS Y/O TANQUE ELEVADO                  | und | 2.00   |
| 0003.0008.0032      | ESTRUCTURA DE PROTECCION DE ESCALERA DE GATOS CON PERFILES DE 1 1/2"X 1/4" Y 1 1/2"X 1 | ml  | 4.83   |
| 0003.0008.0033      | ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN                                                       | und | 2.00   |
| 0003.0009           | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES                                                         |     |        |
| 0003.0009.0001      | ESPEJOS DE SSHH                                                                        | m2  | 1.62   |
| 0003.0010           | PINTURA                                                                                |     |        |
| 0003.0010.0001      | PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1)                                             | m2  | 65.23  |
| 0003.0010.0002      | SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)                                                | m2  | 20.87  |
| 0003.0010.0003      | SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO                                                   | m2  | 28.15  |
| 0003.0010.0004      | PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)                                        | m2  | 135.37 |
| 0003.0010.0005      | PINTURA OLEO MATE (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6)                                       | m2  | 58.71  |
| 0003.0010.0006      | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA                                | m2  | 6.82   |
| 0003.0011           | VARIOS                                                                                 |     |        |
| 0003.0011.0001      | PIZARRA ACRILICA DE 4.2m x 1.2m C/PORTA MOTA DE MADERA CEDRO                           | und | 2.00   |
| 0003.0011.0002      | PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h=1.20 m                              | und | 2.00   |
| 0003.0011.0003      | JUNTAS EN PISOS INTERIORES                                                             | ml  | 36.07  |
| 0003.0011.0004      | JUNTAS VERTICALES                                                                      | ml  | 10.60  |
| 0003.0011.0005      | JUNTA DE DILATAION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSO E=2"                         | ml  | 11.80  |
| 0003.0011.0006      | JUNTA DE SELLO ELASTICO                                                                | ml  | 33.60  |
| 0003.0011.0007      | JUNTA DE WATER STOP 6"                                                                 | ml  | 17.00  |
| 0003.0011.0008      | GARGOLA DE CONCRETO                                                                    | und | 2.00   |
| 0003.0011.0009      | PROTECCION DE ESPUMA FLEXIBLE                                                          | m2  | 7.20   |
| 0003.0011.0010      | MALLA DE MONOFILAMENTOS                                                                | m2  | 76.80  |
| 0004                | INSTALACIONES SANITARIAS                                                               |     |        |
| 0004.0001           | EQUIPOS Y ACCESORIOS SANITARIOS                                                        |     |        |
| 0004.0001.0001      | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS                                        |     |        |
| 0004.0001.0001.0001 | INODORO DE DOS PIEZAS P/NIÑOS, BLANCO ALT. TAZA 38 cm                                  | und | 5.00   |
| 0004.0001.0001.0002 | INODORO DE UNA PIEZA, BLANCO PARA BAÑOS DE DISCAPACITADOS                              | und | 1.00   |
| 0004.0001.0001.0003 | URINARIO DE LOSA TIPO BAMBI O SIMILAR, C/LLAVE TEMPORIZADA                             | und | 1.00   |
| 0004.0001.0001.0004 | OVALIN SOBREPONER, 45X30 cm BLANCO, C/ LLAVE TEMPORIZADA                               | und | 1.00   |
| 0004.0001.0001.0005 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE C/ESCURRIDERA DE 21"x54" DOBLE POZA C/GRIFERIA CROM       | und | 1.00   |
| 0004.0001.0002      | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS                                      |     |        |
| 0004.0001.0002.0001 | PAPELERA DE LOZA BLANCA                                                                | und | 1.00   |
| 0004.0001.0002.0002 | JABONERA DE LOZA BLANCA                                                                | und | 1.00   |
| 0004.0002           | SISTEMA DE AGUA FRIA                                                                   |     |        |
| 0004.0002.0001      | SALIDA DE AGUA FRIA                                                                    |     |        |
| 0004.0002.0001.0001 | SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 1/2" PVC-R                                                     | pto | 3.00   |
| 0004.0002.0002      | REDES DE DISTRIBUCION                                                                  |     |        |
| 0004.0002.0002.0001 | TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø 1/2" P/INTERIORES                                    | ml  | 5.78   |
| 0004.0002.0002.0002 | TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø 3/4" P/INTERIORES                                    | ml  | 5.37   |
| 0004.0002.0002.0003 | TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø 1" P/INTERIORES                                      | ml  | 9.49   |

|                      |                                                                 |     |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 0004.0002.0002.0004  | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA            | ml  | 11.15 |
| 0004.0002.0003       | VALVULAS Y LLAVES                                               |     |       |
| 0004.0002.0003.0001  | VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 1/2"                        | und | 1.00  |
| 0004.0002.0003.0002  | VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 3/4"                        | und | 1.00  |
| 0004.0002.0003.0003  | VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 1"                          | und | 1.00  |
| 0004.0002.0004       | VARIOS                                                          |     |       |
| 0004.0002.0004.0001  | CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHOS DE MAYOLICA Y TAPA METALICA  | und | 1.00  |
| 0004.0002.0004.0002  | PASE TUB.SCH-40 Ø2" (L=0.30M)                                   | und | 1.00  |
| 0004.0003            | SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA                                       |     |       |
| 0004.0003.0001       | BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA                                | ml  | 24.60 |
| 0004.0004            | SISTEMA DE DESAGUE                                              |     |       |
| 0004.0004.0001       | SALIDAS DE DESAGUE                                              |     |       |
| 0004.0004.0001.0001  | SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø 2"                                | pto | 2.00  |
| 0004.0004.0001.0002  | SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø 4"                                | pto | 1.00  |
| 0004.0004.0001.0003  | SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP Ø 2"                            | pto | 1.00  |
| 0004.0004.0002       | REDES DE DERIVACION                                             |     |       |
| 0004.0004.0002.0001  | TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 2" RED INTERIOR                        | ml  | 2.18  |
| 0004.0004.0002.0002  | TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 3" RED INTERIOR                        | ml  | 1.00  |
| 0004.0004.0002.0003  | TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 4" RED INTERIOR                        | ml  | 3.32  |
| 0004.0004.0002.0004  | VENTILACION CON TUBERIA PVC - CP Ø 2"                           | ml  | 9.92  |
| 0004.0004.0002.0005  | PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUE | ml  | 15.42 |
| 0004.0004.0003       | ACCESORIOS DE REDES                                             |     |       |
| 0004.0004.0003.0001  | CAJA SUMIDERO (0.20x0.20) C/TAPA REJILLA                        | und | 4.00  |
| 0004.0004.0003.0002  | SUMIDERO DE BRONCE Ø 2"                                         | und | 1.00  |
| 0004.0004.0003.0003  | SUMIDERO DE BRONCE Ø 3"                                         | und | 1.00  |
| 0004.0004.0003.0004  | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 2"                              | und | 2.00  |
| 0004.0004.0003.0005  | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 3"                              | und | 2.00  |
| 0004.0004.0003.0006  | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 4"                              | und | 1.00  |
| 0004.0004.0003.0007  | SALIDA EN TECHO DE VENTILACION EN PVC CP Ø 3"                   | und | 1.00  |
| 0004.0005            | VARIOS                                                          |     |       |
| 0004.0005.0001       | PASE TUB.SCH-40 Ø4" (L=0.30M)                                   | und | 1.00  |
| 0004.0006            | CISTERNA                                                        |     |       |
| 0004.0006.0001       | INSTALACIONES HIDRAULICAS                                       |     |       |
| 0004.0006.0001.0001  | REDES DE DISTRIBUCION                                           |     |       |
| 0004.0006.0001.0001. | TUBERIA PVC C-10 DE Ø 1 1/2"                                    | ml  | 3.72  |
| 0004.0006.0001.0001. | TUBERIA DE F°G° DE 1 1/4" x 3.0mm                               | ml  | 8.04  |
| 0004.0006.0001.0001. | TUBERIA DE F°G° DE Ø 2" x 3.0mm                                 | ml  | 12.43 |
| 0004.0006.0001.0001. | TUBERIA DE F°G° DE Ø 2 1/2" x 3.0mm                             | ml  | 7.88  |
| 0004.0006.0001.0001. | TUBERIA DE F°G° DE Ø 3" x 3.0mm                                 | ml  | 0.55  |
| 0004.0006.0001.0002  | ACCESORIOS HIDRAULICOS                                          |     |       |
| 0004.0006.0001.0002. | CODO DE F°G° UNION ROSCADA DE 1 1/4" x 90°                      | und | 6.00  |
| 0004.0006.0001.0002. | CODO DE F°G° UNION ROSCADA DE 2" x 90°                          | und | 8.00  |
| 0004.0006.0001.0002. | CODO DE F°G° UNION ROSCADA DE 2 1/2" x 90°                      | und | 3.00  |
| 0004.0006.0001.0002. | TEE DE F°G° UNION ROSCADA DE 1 1/4"                             | und | 2.00  |
| 0004.0006.0001.0002. | TEE DE F°G° UNION ROSCADA DE 2"                                 | und | 2.00  |
| 0004.0006.0001.0002. | TEE DE F°G° UNION ROSCADA DE 2 1/2"                             | und | 1.00  |
| 0004.0006.0001.0002. | UNION DE F°G° UNION ROSCADA DE 1 1/4"                           | und | 16.00 |
| 0004.0006.0001.0002. | UNION DE F°G° UNION ROSCADA DE 2"                               | und | 2.00  |
| 0004.0006.0001.0002. | UNION DE F°G° UNION ROSCADA DE 2 1/2"                           | und | 8.00  |
| 0004.0006.0001.0002. | UNION DE TRANSICION DE ACERO A PVC DE 2 1/2"                    | und | 1.00  |
| 0004.0006.0001.0002. | UNION UNIVERSAL DE 1 1/2" DE PVC DE 2 1/2"                      | und | 2.00  |
| 0004.0006.0001.0002. | ABRAZADERAS DE FIJACION PARA TUBOS                              | und | 15.00 |
| 0004.0006.0001.0002. | SOMBRERO DE VENTILACION DE 2"                                   | und | 1.00  |
| 0004.0006.0001.0002. | TAPON DE F°G° DE 1 1/4"                                         | und | 1.00  |
| 0004.0006.0001.0002. | CANASTILLA DE BRONCE CON VALVULA CHECK DE Ø 1 1/2"              | und | 2.00  |
| 0004.0006.0001.0003  | LLAVES Y VALVULAS                                               |     |       |
| 0004.0006.0001.0003. | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1 1/4"                            | pza | 5.00  |
| 0004.0006.0001.0003. | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2"                                | pza | 1.00  |
| 0004.0006.0001.0003. | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2 1/2"                            | pza | 2.00  |
| 0004.0006.0001.0003. | VALVULA CHECK DE BRONCE 1 1/4"                                  | und | 3.00  |
| 0004.0006.0001.0003. | VALVULA CHECK DE BRONCE 2 1/2"                                  | und | 2.00  |
| 0004.0006.0001.0003. | VALVULA FLOTADORA DE 3/4"                                       | und | 1.00  |
| 0004.0006.0001.0003. | VALVULA FLOTADORA DE 1"                                         | und | 1.00  |

|                      |                                                                                 |     |        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 0004.0006.0001.0004  | VARIOS                                                                          |     |        |
| 0004.0006.0001.0004. | ROMPE AGUA DE FIERRO GALVANIZADO DE e=1/16" Ø 4"                                | und | 6.00   |
| 0004.0006.0001.0004. | CAJA DE CONCRETO PARA REBOSE DE AGUAS PARA TQ ELEVADO + REJILLA DE F° DE 0.30x0 | und | 1.00   |
| 0004.0007            | REDES EXTERIORES DE AGUA Y DESAGUE                                              |     |        |
| 0004.0007.0001       | REDES DE CONEXION DE AGUA EXTERIOR INCLUYE CONEXION A RED PUBLICA               | ml  | 120.00 |
| 0004.0007.0002       | REDES DE CONEXION DESAGUE EXTERIOR, TUBERIAS ACCESORIOS Y CONEXIONES            | ml  | 100.00 |
| 0004.0007.0003       | SISTEMA DE DESAGUE                                                              |     |        |
| 0004.0007.0003.0001  | TANQUE SEPTICO                                                                  | und | 1.00   |
| 0004.0007.0003.0002  | POZO PERCOLADOR                                                                 | und | 1.00   |
| 0004.0007.0004       | SISTEMA DE DRENAJE                                                              |     |        |
| 0004.0007.0004.0001  | SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES                                           | ml  | 80.00  |
| 0005                 | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                        |     |        |
| 0005.0001            | SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED                                          |     |        |
| 0005.0001.0001       | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO                                               | pto | 12.00  |
| 0005.0001.0002       | SALIDA PARA CENTROS DE LUZ COLGADO                                              | pto | 8.00   |
| 0005.0001.0003       | SALIDA PARA CENTROS DE LUZ CON TAPA CIEGA                                       | pto | 7.00   |
| 0005.0001.0004       | SALIDA PARA BRAQUETE                                                            | pto | 2.00   |
| 0005.0001.0005       | SALIDA PARA BRAQUETE CON TAPA CIEGA                                             | pto | 3.00   |
| 0005.0001.0006       | SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                             | pto | 3.00   |
| 0005.0002            | SALIDA PARA INTERRUPTORES                                                       |     |        |
| 0005.0002.0001       | SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE                                         | pto | 5.00   |
| 0005.0002.0002       | SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE                                          | pto | 3.00   |
| 0005.0002.0003       | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION                                          | pto | 2.00   |
| 0005.0003            | SALIDA PARA TOMACORRIENTES                                                      |     |        |
| 0005.0003.0001       | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA                      | pto | 12.00  |
| 0005.0003.0002       | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA ESTABILIZADO         | pto | 4.00   |
| 0005.0003.0003       | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA ESTABILIZADO         | pto | 4.00   |
| 0005.0003.0004       | SALIDA PARA LLAVE TERMICA DE SEGURIDAD P/EQUIPO DE VIDEO                        | und | 2.00   |
| 0005.0004            | SALIDAS DE COMUNICACION Y ESPECIALES                                            |     |        |
| 0005.0004.0001       | SALIDA PARA TV                                                                  | pto | 3.00   |
| 0005.0004.0002       | SALIDA PARA INTERNET                                                            | pto | 4.00   |
| 0005.0004.0003       | SALIDA PARA VIDEO                                                               | pto | 2.00   |
| 0005.0004.0004       | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO                      | pto | 3.00   |
| 0005.0004.0005       | SALIDA PARA CAMPANILLA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO NO INCLUYE CABLEADO | pto | 1.00   |
| 0005.0004.0006       | SALIDA PARA TELEFONO                                                            | pto | 3.00   |
| 0005.0004.0007       | SALIDA PARA PULSADOR DE CAMPANA DE CLASE                                        | pto | 1.00   |
| 0005.0004.0008       | SALIDA PARA CAMPANILLA DE CLASE                                                 | pto | 1.00   |
| 0005.0005            | CANALIZACIONES, CONDUCTOS Y TUBERIAS                                            |     |        |
| 0005.0005.0001       | TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm                                                   | ml  | 109.56 |
| 0005.0005.0002       | TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm C/ALAMBRE GUIA                                    | ml  | 51.20  |
| 0005.0005.0003       | TUBERIA PVC-P ELECTRICO 25 mm                                                   | ml  | 41.15  |
| 0005.0005.0004       | TUBERIA PVC-P ELECTRICO 25 mm C/ALAMBRE GUIA                                    | ml  | 36.60  |
| 0005.0005.0005       | TUBERIA PVC-P ELECTRICO 35 mm                                                   | ml  | 6.78   |
| 0005.0005.0006       | TUBERIA PVC-P ELECTRICO 50 mm C/ALAMBRE GUIA                                    | ml  | 15.60  |
| 0005.0006            | CAJAS DE PASE                                                                   |     |        |
| 0005.0006.0001       | CAJA PASE OCTOGONAL DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100X55 mm                      | und | 3.00   |
| 0005.0006.0002       | CAJA DE PASE RECTANGULAR DE F°G° PESADA DE 100x55x50mm                          | und | 3.00   |
| 0005.0006.0003       | CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100X100X50 mm                         | und | 3.00   |
| 0005.0006.0004       | CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150X150X100 mm                        | und | 1.00   |
| 0005.0006.0005       | CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 200X200X100 mm                        | und | 1.00   |
| 0005.0006.0006       | CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 250x250x100 mm                        | und | 1.00   |
| 0005.0006.0007       | CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 300x300x100 mm                        | und | 2.00   |
| 0005.0006.0008       | CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 450x450x120 mm                        | und | 1.00   |
| 0005.0007            | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA                                                 |     |        |
| 0005.0007.0001       | CABLE LSOH-80 2.5 mm2                                                           | ml  | 147.74 |
| 0005.0007.0002       | CABLE LSOH-80 4.0 mm2                                                           | ml  | 207.23 |
| 0005.0007.0003       | CABLE LSOH-90 2.5 mm2                                                           | ml  | 377.65 |
| 0005.0007.0004       | CABLE LSOH-90 4.0 mm2                                                           | ml  | 170.04 |
| 0005.0007.0005       | CABLE N2XOH 6.0 mm2                                                             | ml  | 3.54   |
| 0005.0007.0006       | CABLE DE COBRE DESNUDO 50mm2                                                    | ml  | 15.00  |
| 0005.0008            | TABLEROS ELECTRICOS                                                             |     |        |
| 0005.0008.0001       | TABLERO DE DISTRIBUCION TD-C.1                                                  | und | 1.00   |
| 0005.0008.0002       | TABLERO DE DISTRIBUCION TD-C.2                                                  | und | 1.00   |

|                |                                                                                          |      |        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 0005.0008.0003 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD-E4                                                            | und  | 1.00   |
| 0005.0008.0004 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD-B                                                             | und  | 1.00   |
| 0005.0008.0005 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD-UC4                                                           | und  | 1.00   |
| 0005.0008.0006 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD-B                                                             | und  | 1.00   |
| 0005.0008.0007 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD-X                                                             | und  | 1.00   |
| 0005.0008.0008 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD-G                                                             | und  | 1.00   |
| 0005.0008.0009 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE CISTERNA - BOMBA                                              | und  | 2.00   |
| 0005.0008.0010 | CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO                                                        | und  | 1.00   |
| 0005.0008.0011 | CENTRAL DE CCTV                                                                          | und  | 1.00   |
| 0005.0009      | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA                                                               |      |        |
| 0005.0009.0001 | POZO PUESTA A TIERRA PT-1 (R<5 OHMIOS)                                                   | und  | 1.00   |
| 0005.0010      | ARTEFACTOS                                                                               |      |        |
| 0005.0010.0001 | ARTEFACTO P/ADOSAR, C/TRES LAM. FLUORESCENTES 36W, ALTO F.P., CON REJILLA MET. SIMILAund | 6.00 |        |
| 0005.0010.0002 | ARTEFACTO HERMETICO P/ADOSAR, C/UNA LAM. FLUORESCENTE 36W, ALTO F.P., C/DIFUSOR AC und   | 1.00 |        |
| 0005.0010.0003 | ARTEFACTO P/COLGAR, C/TRES LAM. FLUORESCENTES 36W, ALTO F.P., CON REJILLA MET. SIMILAund | 4.00 |        |
| 0005.0010.0004 | ARTEFACTO HERMETICO P/COLGAR, C/UNA LAM. FLUORESCENTE 36W, ALTO F.P., C/DIFUSOR AC und   | 4.00 |        |
| 0005.0010.0005 | ARTEFACTO HERMETICA P/COLGAR, C/ 2 LAM. FLUORESCENTES 36W, ALTO F.P. SIMILAR AL MOD und  | 4.00 |        |
| 0005.0010.0006 | ARTEFACTO PARA ADOSAR ANTIVANDALICO, DIFUSOR TRANSPARENTE CON 2 LAMPARAS AHORRund        | 4.00 |        |
| 0005.0010.0007 | ARTEFACTO ADOSADO EN PARED C/ DIFUSOR DE PLASTICO OPAL, C/ 2 LAMPARAS FLUORECENT und     | 2.00 |        |
| 0005.0010.0008 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20 W TIPO ADOSADO, AUTONOM und        | 3.00 |        |
| 0005.0010.0009 | ARTEFACTO PARA ADOSAR EN TECHO , CON DIFUSOR DE PLASTICO, CON UNA LAMPARA FLUOREund      | 3.00 |        |
| 0005.0010.0010 | ALUMBRADO DE INGRESO, CUERPO DE ALUMINIO, ACABADO ESMALTADO, DIFUSOR DE POLICARBund      | 1.00 |        |
| 0005.0011      | VARIOS                                                                                   |      |        |
| 0005.0011.0001 | PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO                                                             | pto  | 33.00  |
| 0005.0011.0002 | ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS                                                             | und  | 1.00   |
| 0005.0011.0003 | ELECTROBOMBA DE IMPULSION TQ CISTERNA A TQ ELEVADO DE 1 HP                               | und  | 2.00   |
| 0005.0011.0004 | SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL TIPO FLOTADOR CON INTERRUPTOR AUTOMATICO                     | glb  | 1.00   |
| 0005.0012      | SISTEMA ELECTRICO EXTERIOR                                                               |      |        |
| 0005.0012.0001 | REDES DE CONEXION Y CABLEADO ELECTRICO EXTERIOR                                          | ml   | 140.00 |
| 0005.0012.0002 | REDES DE CONEXION Y CABLEADO DE COMUNICACIONES                                           | ml   | 140.00 |
| 0005.0012.0003 | ILUMINACION EXTERIOR INCLUYE POSTE Y LUMINARIA                                           | und  | 4.00   |