- Alambre negro recocido #16
- Clavos para madera con cabeza de 2 ½"
- Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
- Cerradura tipo parche 2 golpes
- Bisagra de fierro 3 ½" x 3 ½"
- Madera tornillo
- Triplay lupuna de 4mm.
- Calamina galvanizada 1.80 x 0.83 x e=0.22mm.

EQUIPOS A UTILIZAR

- Herramientas manuales

NORMAS TÉCNICAS

NORMA G.020

UNIDAD DE MEDICIÓN

Metros cuadrados (m2).

BASES DE PAGO

El pago de esta partida será de la siguiente manera: 50 % para montaje al inicio de las obras y el 50 % para desmontaje al término de los trabajos.

1.1.1.7. CERCO PROVISIONAL DE OBRA CON CALAMINA (unidad de medida: m)

DESCRIPCIÓN

Comprende los trabajos necesarios para aislar la obra del exterior. Una vez iniciada la obra, deberá de construir los cercos perimétricos. La ubicación de los mismos debe de ser tal que permita el libre desenvolvimiento de las diferentes partidas que contiene la obra.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Se instalarán rollizos de madera eucalipto de 3" de diámetro y 3.00 m de altura en bases de apoyo de 0.30 x 0.30 x 0.80 de concreto ciclópeo 1: 10, espaciadas cada 3.00 m. Se instalará mantas de polietileno, teniendo como puntos de fijación los troncos de eucalipto, para el cual se empleará clavos de calamina de 3" para una mejor fijación.

MATERIALES

- Alambre negro recocido #16
- Clavos para madera con cabeza de 2 ½"
- Madera tornillo
- Calamina galvanizada 1.80 x 0.83 x e=0.22mm.

EQUIPOS A UTILIZAR

- Herramientas manuales

NORMAS TÉCNICAS

NORMA G.020

UNIDAD DE MEDICIÓN

Metro lineal: m

BASES DE PAGO:

Se dará conformidad para el pago de la partida:

- Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos.
- Se verificará la longitud del cerco y se obtendrá la aprobación de la Supervisión.

JONATHAN R. QUISPE BARZOLA
ARQUITECTO CAP N° 14494
CIV N° 008588VCZR VIII

INGENIERO CIVIL
CIP N° 240352

Ramos Paucar Yeison Pascual
INGENIERO CIVIL
CIP N° 244688