



Municipalidad Provincial de Ayabaca

Publico

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 065-2024-MPA

Ayabaca, 18 de Enero del 2024

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA.

VISTOS:

El Informe N° 038-2023-CONS.SUPER.HUALCUY/ING.JBR, de fecha 28 de diciembre de 2023, emitido por el Jefe de Supervisión de Obra, Ing. Jesús Bardales Ruiz; Informe N° 005-2024-MPA-GDUR-SSLO/ING.EWAS, de fecha 11 de enero de 2024, emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras; Informe N° 070-2024-MPA-GDUR, de fecha 16 de enero de 2024, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y;

CONSIDERANDOS:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Reforma Constitucional N° 28607, reconoce a los Gobiernos Locales, autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos, y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico: concordante con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, con ASIENTO N° 240 DEL RESIDENTE de fecha 26.12.2023 el ING. BIGBERTO MONTAÑO MORI residente de obra indica a la supervisión que hasta esa fecha se han culminado los trabajos tanto del expediente técnico contractual como del expediente técnico del adicional deductivo de obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA"** CUI N°2538799;

Que, con ASIENTO N° 241 DEL SUPERVISOR de fecha 26.12.2023 el ING. JESUS BARDALES RUIZ corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, por tal motivo se emite el certificado de conformidad técnica, el cual detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA"** CUI N°2538799;

Que, mediante INFORME N° 038-2023-CONS.SUPER.HUALCUY/ING.JBR de fecha 28 de diciembre de 2023, el jefe de la supervisión Ing. Jesús Bardales Ruiz alcanza la CONFORMIDAD TECNICA de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA"** CUI N°2538799, donde informa que las metas físicas de la obra han sido culminadas de acuerdo a lo indicado en el Expediente Técnico;

Que mediante INFORME N°005-2024-MPA-GDUR-SSLO/ING.EWAS de fecha 11 de enero del 2024, el sub gerente de supervisión y liquidación de obras Ing. Elmer William Andrade Sandoval solicita la CONFORMACION DE COMITÉ DE RECEPCION DE LA OBRA: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA"** CUI N°2538799, también menciona que las metas físicas de la obra han sido culminadas de acuerdo a lo indicado en el Expediente Técnico;



Municipalidad Provincial de Ayabaca

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 065-2024-MPA

Que, según lo indicado por el Jefe de Supervisión la obra se ha ejecutado de acuerdo a las partidas del Expediente Técnico, Tanto de la obra como del adicional deductivo el cual se detalla a continuación:

1.1. PARTIDAS EJECUTADAS DE OBRA AL 98.40%

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADOS EJECUTADO	METRADO SALDO
01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES			
01.01	CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40	und	1.00	0.00
01.02	ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA	mes	4.00	0.00
01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gib	1.00	0.00
02	SISTEMA DE AGUA POTABLE			
02.01	CAPTACION DE MANANTIAL DE LADERA (01 und)			
02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
02.01.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	33.00	0.00
02.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	33.00	0.00
02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	5.72	0.00
02.01.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	2.71	0.00
02.01.02.03	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30M	m3	3.85	0.00
02.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
02.01.03.01	SOLADO F'C=100KG/CM2, e=10cm	m2	3.94	0.00
02.01.03.02	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% PM	m3	1.16	0.00
02.01.03.03	CONCRETO F'C=140 KG/CM2	m3	0.75	0.00
02.01.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.20	0.00
02.01.03.05	MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADO DE CEMENTO)	m2	0.31	0.00
02.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			
02.01.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	2.33	0.00
02.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	19.33	0.00
02.01.04.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	kg	135.64	0.00
02.01.05	FILTROS			
02.01.05.01	FILTRO DE GRAVA DE 3/4" A 1"	m3	1.35	0.00
02.01.05.02	FILTRO DE GRAVA DE 1 1/2" A 2"	m3	0.31	0.00
02.01.05.03	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" COMPACTADA	m3	0.01	0.00
02.01.06	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS			
02.01.06.01	TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.5 cm	m2	5.86	0.00
02.01.06.02	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES C:A 1:4, e=1.5 cm	m2	11.65	0.00
02.01.06.03	MORTERO PARA PENDIENTE DE FONDO C:A 1:5	m2	1.10	0.00
02.01.06.04	PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES	m2	10.27	0.00
02.01.07	ASENTADO DE PIEDRA			
02.01.07.01	EMPEDRADO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO C/CONCRETO F'C=140 KG/CM2, e=15cm	m2	1.00	0.00
02.01.08	CARPINTERIA METALICA			
02.01.08.01	SUMINISTRO E INST. TAPA SANITARIA 0 60X0 60 M, e=1/8" INC ACCESORIOS + PINTURA	und	2.00	0.00
02.01.09	INSTALACIONES SANITARIAS			
02.01.09.01	SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN CAPTACION MANANTIAL DE LADERA Ø1"	und	1.00	0.00
02.01.09.02	PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN ESTRUCTURA	m3	1.10	0.00
02.01.10	CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA			
02.01.10.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.01.10.01.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	1.15	0.00
02.01.10.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.58	0.00
02.01.10.01.03	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30M	m3	0.68	0.00
02.01.10.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
02.01.10.02.01	SOLADO F'C=100KG/CM2, e=10cm	m2	1.92	0.00



Municipalidad Provincial de Ayabaca

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 065-2024-MPA

02.01.10.02.02	CONCRETO F'C=140 KG/CM2	m3	1.15	0.00
02.01.10.03	CARPINTERIA METALICA			
02.01.10.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE F°G° DE 2"x2.5MM	und	9.00	0.00
02.01.10.03.02	SUMINISTRO E INS. DE MALLA OLIMPICA N°10 (INC. LIJADO Y PINTADO)	m2	42.52	0.00
02.01.10.03.03	COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS N°16	m	66.90	0.00
02.01.10.03.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA	und	1.00	0.00
02.02	LINEA DE CONDUCCION PVC SAP Ø1", C-10 (L=551.63 m)			
02.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
02.02.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m	559.50	0.00
02.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m	559.50	0.00
02.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.02.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0.40X0.60M, P/TUBERIA	m	559.50	0.00
02.02.02.02	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA 0.40X0.60M, P/TUBERIA	m	559.50	0.00
02.02.02.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO, E=0.10M	m	559.50	0.00
02.02.02.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E=0.50M	m	559.50	0.00
02.02.03	TUBERIAS Y ACCESORIOS			
02.02.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP Ø1", C-10	m	559.50	0.00
02.02.03.02	ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION, PVC SAP Ø1", C-11	glb	1.00	0.00
02.02.04	PRUEBAS HIDRAULICAS			
02.02.04.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA	m	559.50	0.00
02.03	CAMARA ROMPE PRESION T-06 (Ø1 und)			
02.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
02.03.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	4.80	0.00
02.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	4.80	0.00
02.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.03.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	3.11	0.00
02.03.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	2.00	0.00
02.03.02.03	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30M	m3	1.51	0.00
02.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
02.03.03.01	SOLADO F'C=100KG/CM2, e=10cm	m2	1.65	0.00
02.03.03.02	CONCRETO F'C=140 KG/CM2	m3	0.01	0.00
02.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.20	0.00
02.03.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			
02.03.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	0.75	0.00
02.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	11.68	0.00
02.03.04.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	kg	51.02	0.00
02.03.05	FILTROS			
02.03.05.01	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" COMPACTADA	m3	0.01	0.00
02.03.06	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS			
02.03.06.01	TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.5 cm	m2	2.40	0.00
02.03.06.02	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES C:A 1:4, e=1.5 cm	m2	8.84	0.00
02.03.06.03	MORTERO PARA PENDIENTE DE FONDO C:A 1:5	m2	0.36	0.00
02.03.06.04	PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES	m2	3.05	0.00
02.03.07	ASENTADO DE PIEDRA			
02.03.07.01	EMPEDRADO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO C/CONCRETO F'C=140 KG/CM2, e=15cm	m2	0.25	0.00
02.03.08	CARPINTERIA METALICA			
02.03.08.01	SUMINISTRO E INST. TAPA SANITARIA 0.60X0.60 M, e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA	und	1.00	0.00
02.03.08.02	SUMINISTRO E INST. TAPA SANITARIA 0.60X0.40 M, e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA	und	1.00	0.00
02.03.09	INSTALACIONES SANITARIAS			
02.03.09.01	SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN CAMARA ROMPE PRESION T-06 Ø=1"	und	1.00	0.00
02.04	RESERVORIO APOYADO CUADRADO (V=5M3)			
02.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES			



Municipalidad Provincial de Ayabaca

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 065-2024-MPA

02.04.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	56.00	0.00
02.04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	56.00	0.00
02.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	10.25	0.00
02.04.02.02	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL	m2	7.29	0.00
02.04.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	8.41	0.00
02.04.02.04	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30M	m3	2.96	0.00
02.04.03	RESERVORIO APOYADO			
02.04.03.01	CONCRETO SIMPLE			
02.04.03.01.01	SOLADO F'C=100KG/CM2, e=10cm	m2	7.29	0.00
02.04.03.02	CONCRETO ARMADO			
02.04.03.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	4.47	0.00
02.04.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	38.78	0.00
02.04.03.02.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	kg	211.83	0.00
02.04.03.03	REVOQUES ENLUCIDOS Y PINTURA			
02.04.03.03.01	TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.5 cm	m2	17.85	0.00
02.04.03.03.02	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES C:A 1:4, e=1.5 cm	m2	9.60	0.00
02.04.03.03.03	MORTERO PARA PENDIENTE DE FONDO C:A 1:5	m2	4.41	0.00
02.04.03.03.04	PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES	m2	9.80	0.00
02.04.03.04	CARPINTERIA METALICA			
02.04.03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILACION DE F°G° DE 2" INC. ACCESORIOS	und	1.00	0.00
02.04.03.04.02	SUMINISTRO E INST. TAPA SANITARIA 0.60X0.60 M, e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA	und	1.00	0.00
02.04.03.04.03	ESCALERA INTERIOR /ESCALINES DE F°G° Ø3/4"	und	5.00	0.00
02.04.03.05	VARIOS			
02.04.03.05.01	JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE DE 6"	m	9.00	0.00
02.04.03.05.02	JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO	m2	0.34	0.00
02.04.03.05.03	PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN ESTRUCTURA	m3	7.06	0.00
02.04.04	CASETA DE VALVULAS			
02.04.04.01	CONCRETO SIMPLE			
02.04.04.01.01	SOLADO F'C=100KG/CM2, e=10cm	m2	2.00	0.00
02.04.04.02	CONCRETO ARMADO			
02.04.04.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	0.68	0.00
02.04.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	9.04	0.00
02.04.04.02.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	kg	43.75	0.00
02.04.04.03	FILTROS			
02.04.04.03.01	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" COMPACTADA	m3	0.01	0.00
02.04.04.04	REVOQUES ENLUCIDOS Y PINTURA			
02.04.04.04.01	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES C:A 1:4, e=1.5 cm	m2	8.63	0.00
02.04.04.04.02	PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES	m2	5.39	0.00
02.04.04.05	CARPINTERIA METALICA			



Municipalidad Provincial de Ayabaca

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 065-2024-MPA

02.04.04.05.01	SUMINISTRO E INST. TAPA SANITARIA 0.60X0.60 M, e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA	und	1.00	0.00
02.04.04.06	INSTALACIONES HIDRAULICAS			
02.04.04.06.01	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE INGRESO DEL RESERVORIO 01"	und	1.00	0.00
02.04.04.06.02	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA DEL RESERVORIO 01 1/2"	und	1.00	0.00
02.04.04.06.03	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE DEL RESERVORIO 02"	und	1.00	0.00
02.04.04.06.04	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE BAY-PASS DEL RESERVORIO 03/4"	und	1.00	0.00
02.04.05	SISTEMA DE CLORACION POR GOTEJO CON FLOTADOR			
02.04.05.01	CARPINTERIA METALICA			
02.04.05.01.01	COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA	m2	4.80	0.00
02.04.05.01.02	CASETA METALICA CON PERFILES Y PLANCHA METALICA	und	1.00	0.00
02.04.05.01.03	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CASETA	m2	13.40	0.00
02.04.05.02	ACCESORIOS DEL SISTEMA DE CLORACION			
02.04.05.02.01	SUMINISTRO E INS. DE ACCESORIOS DEL SISTEMA DE CLORACION	und	1.00	0.00
02.04.06	VEREDA Y CUNETA			
02.04.06.01	CONCRETO SIMPLE			
02.04.06.01.01	CONCRETO F'C=140 KG/CM2	m3	1.43	0.00
02.04.06.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	14.44	0.00
02.04.06.02	JUNTAS			
02.04.06.02.01	JUNTA CON TEKNOPOR E=1"	m	13.60	0.00
02.04.06.02.02	SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO	m	13.60	0.00
02.04.07	CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA			
02.04.07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.04.07.01.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	1.25	0.00
02.04.07.01.02	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=50M	m3	1.50	0.00
02.04.07.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
02.04.07.02.01	SOLADO F'C=100KG/CM2, e=10cm	m2	1.92	0.00
02.04.07.02.02	CONCRETO F'C=140 KG/CM2	m3	1.15	0.00
02.04.07.03	CARPINTERIA METALICA			
02.04.07.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE F°G° DE 2"x2.5MM	und	12.00	0.00
02.04.07.03.02	SUMINISTRO E INS. DE MALLA OLIMPICA N°10 (INC. LIJADO Y PINTADO)	m2	67.51	0.00
02.04.07.03.03	COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS N°16	m	88.05	0.00
02.04.07.03.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUERTA DE CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA	und	1.00	0.00
02.05	LINEA DE ADUCCION PVC SAP, C-10 (L=8.39 m)			
02.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
02.05.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m	8.39	0.00
02.05.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m	8.39	0.00
02.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.05.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0.40X0.60M, P/TUBERIA	m	8.39	0.00
02.05.02.02	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA 0.40X0.60M, P/TUBERIA	m	8.39	0.00



Municipalidad Provincial de Ayabaca

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 065-2024-MPA

02.05.02.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO, E=0.10M	m	8.39	0.00
02.05.02.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E=0.50M	m	8.39	0.00
02.05.03	TUBERIAS Y ACCESORIOS			
02.05.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP Ø1 1/2", C-10	m	8.39	0.00
02.05.03.02	ACCESORIOS EN LINEA DE ADUCCION PVC SAP C-10 Ø1 1/2"	glb	1.00	0.00
02.05.04	PRUEBAS HIDRAULICAS			
02.05.04.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA	m	8.39	0.00
02.06	RED DE DISTRIBUCION PVC SAP, C-10 (L=11,639.51 M)			
02.06.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
02.06.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m	11,639.51	0.00
02.06.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m	11,639.51	0.00
02.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.06.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0.40X0.60M, P/TUBERIA	m	11,639.51	0.00
02.06.02.02	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA 0.40X0.60M, P/TUBERIA	m	11,639.51	0.00
02.06.02.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO, E=0.10M	m	11,639.51	0.00
02.06.02.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E=0.50M	m	11,639.51	0.00
02.06.03	TUBERIAS Y ACCESORIOS			
02.06.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP Ø=1", C-10	m	6,728.06	0.00
02.06.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP Ø=3/4", C-10	m	4,911.45	0.00
02.06.03.03	ACCESORIOS EN LA RED DE DISTRIBUCION PVC SAP C-10 Ø=1 1/2", 1", 3/4"	glb	1.00	0.00
02.06.04	PRUEBAS HIDRAULICAS			
02.06.04.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA	m	11,639.51	0.00
02.07	CAMARA ROMPE PRESION T-07 (16 und)			
02.07.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
02.07.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	70.72	16.32
02.07.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	70.72	16.32
02.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.07.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	45.97	11.22
02.07.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	28.80	5.60
02.07.02.03	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30M	m3	24.80	5.60
02.07.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
02.07.03.01	SOLADO F'C=100KG/CM2, c=10cm	m2	26.65	6.15
02.07.03.02	CONCRETO F'C=140 KG/CM2	m3	0.16	0.03
02.07.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.60	0.60
02.07.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			
02.07.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	12.31	2.84
02.07.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	183.30	42.30
02.07.04.03	ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 kg/cm2	kg	732.16	168.96
02.07.05	FILTROS			



Municipalidad Provincial de Ayabaca

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 065-2024-MPA

02.07.05.01	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" COMPACTADA	m3	0.10	0.03
02.07.06	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS			
02.07.06.01	TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.5 cm	m2	47.84	11.04
02.07.06.02	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES C:A 1:4, e=1.5 cm	m2	126.36	29.16
02.07.06.03	MÓRTERO PARA PENDIENTE DE FONDO C:A 1:5	m2	7.80	1.80
02.07.06.04	PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES	m2	44.85	10.35
02.07.07	ASENTADO DE PIEDRA			
02.07.07.01	EMPEDRADO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO C/CONCRETO F'C=140 KG/CM2, e=15cm	m2	3.25	0.75
02.07.08	CARPINTERIA METALICA			
02.07.08.01	SUMINISTRO E INST. TAPA SANITARIA 0.60X0.60 M, e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA	und	13.00	3.00
02.07.08.02	SUMINISTRO E INST. TAPA SANITARIA 0.60X0.40 M, e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA	und	13.00	3.00
02.07.09	INSTALACIONES SANITARIAS			
02.07.09.01	SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN CAMARA ROMPE PRESION T-07 Ø=1"	und	13.00	3.00
02.08	VALVULA DE CONTROL (6 UND)			
02.08.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
02.08.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	16.32	0.00
02.08.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	16.32	0.00
02.08.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.08.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	9.66	0.00
02.08.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	5.28	0.00
02.08.02.03	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30M	m3	5.70	0.00
02.08.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
02.08.03.01	SOLADO F'C=100KG/CM2, e=10cm	m2	6.90	0.00
02.08.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			
02.08.04.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	1.76	0.00
02.08.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	33.96	0.00
02.08.04.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	kg	140.58	0.00
02.08.05	FILTROS			
02.08.05.01	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" COMPACTADA	m3	0.05	0.00
02.08.06	REVOQUES Y ENLUCIDOS			
02.08.06.01	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES C:A 1:4, e=1.5 cm	m2	14.58	0.00
02.08.07	CARPINTERIA METALICA			
02.08.07.01	SUMINISTRO E INST. TAPA SANITARIA 0.60X0.60 M, e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA	und	6.00	0.00
02.08.08	INSTALACIONES SANITARIAS			
02.08.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL DOBLE, ENTRADA Ø=1 1/2", SALIDA Ø=1", Ø=1"	und	1.00	0.00
02.08.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL DOBLE, ENTRADA Ø=1", SALIDA Ø=1", Ø=3/4"	und	2.00	0.00
02.08.08.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL DOBLE, ENTRADA Ø=3/4", SALIDA Ø=3/4", Ø=3/4"	und	2.00	0.00
02.08.08.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL DOBLE, ENTRADA Ø=1", SALIDA Ø=3/4", Ø=3/4"	und	1.00	0.00
02.09	VALVULA DE PURGA T-01 (08 UND)			



Municipalidad Provincial de Ayabaca

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 065-2024-MPA

02.09.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
02.09.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	42.64	0.00
02.09.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	28.24	0.00
02.09.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.09.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	15.44	0.00
02.09.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	5.28	0.00
02.09.02.03	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30M	m3	12.72	0.00
02.09.03	CONCRETO SIMPLE			
02.09.03.01	SOLADO F'C=100KG/CM2, e=10cm	m2	8.00	0.00
02.09.03.02	CONCRETO F'C=140 KG/CM2	m3	0.10	0.00
02.09.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.60	0.00
02.09.04	CONCRETO ARMADO			
02.09.04.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	2.08	0.00
02.09.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	38.08	0.00
02.09.04.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	kg	177.60	0.00
02.09.05	FILTROS			
02.09.05.01	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" COMPACTADA	m3	0.06	0.00
02.09.06	REVOQUES Y ENLUCIDOS			
02.09.06.01	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES C:A 1:4, e=1.5 cm	m2	8.64	0.00
02.09.07	ASENTADO DE PIEDRA			
02.09.07.01	EMPEDRADO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO C/CONCRETO F'C=140 KG/CM2, e=15cm	m2	2.00	0.00
02.09.08	CARPINTERIA METALICA			
02.09.08.01	SUMINISTRO E INST. TAPA SANITARIA 0.60X0.60 M, e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA	und	8.00	0.00
02.09.09	VARIOS			
02.09.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA 1"	und	5.00	0.00
02.09.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA 3/4"	und	3.00	0.00
02.10	VALVULA DE AIRE (24 UND)			
02.10.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
02.10.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	63.36	0.00
02.10.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	63.36	0.00
02.10.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.10.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	42.48	0.00
02.10.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	27.12	0.00
02.10.02.03	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30M	m3	20.64	0.00
02.10.03	CONCRETO SIMPLE			
02.10.03.01	SOLADO F'C=100KG/CM2, e=10cm	m2	24.00	0.00
02.10.04	CONCRETO ARMADO			
02.10.04.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	7.75	0.00
02.10.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	110.40	0.00
02.10.04.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	kg	573.60	0.00



Municipalidad Provincial de Ayabaca

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 065-2024-MPA

02.10.05	FILTROS			
02.10.05.01	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" COMPACTADA	m3	0.12	0.00
02.10.06	REVOQUES Y ENLUCIDOS			
02.10.06.01	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES C:A 1:4, e=1.5 cm	m2	51.84	0.00
02.10.07	CARPINTERIA METALICA			
02.10.07.01	SUMINISTRO E INST. TAPA SANITARIA 0.60X0.60 M, e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA	und	24.00	0.00
02.10.08	VARIOS			
02.10.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE 1"	und	15.00	0.00
02.10.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE 3/4"	und	9.00	0.00
02.11	PASE AEREO (L=35 M) EN RED DE DISTRIBUCION			
02.11.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
02.11.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	18.08	0.00
02.11.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	18.08	0.00
02.11.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.11.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	20.38	0.00
02.11.02.02	REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS	m2	18.08	0.00
02.11.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	5.76	0.00
02.11.02.04	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30M	m3	36.12	0.00
02.11.03	CONCRETO SIMPLE			
02.11.03.01	SOLADO F'C=100KG/CM2, e=10cm	m2	10.24	0.00
02.11.03.02	CONCRETO FC=175 KG/CM2	m3	7.06	0.00
02.11.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.24	0.00
02.11.04	CONCRETO ARMADO			
02.11.04.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2	m3	9.34	0.00
02.11.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	47.36	0.00
02.11.04.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	kg	360.02	0.00
02.11.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS			
02.11.05.01	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES C:A 1:4, e=1.5 cm	m2	28.16	0.00
02.11.05.02	PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES	m2	28.16	0.00
02.11.06	SUMINISTRO E INST. DE CABLE, PENDOLES Y ACCESORIOS			
02.11.06.01	CABLE PRINCIPAL TIPO BOA Ø = 3/8" INC. ACCESORIOS	m	102.00	0.00
02.11.06.02	SUMINISTRO E INST. DE PENDOLAS Ø = 1/4"	m	112.72	0.00
02.11.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS METALICOS EN PASE AEREO L=35 M	und	2.00	0.00
02.11.07	TUBERIA			
02.11.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE Ø1"	m	70.00	0.00
02.11.07.02	EMPALME DE TUBERIA HDPE A TUBERIA PVC Ø 1"	und	4.00	0.00
02.12	PASE AEREO (L=25 M) EN RED DE DISTRIBUCION			
02.12.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
02.12.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	10.72	0.00
02.12.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	10.72	0.00





Municipalidad Provincial de Ayabaca

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 065-2024-MPA

02.12.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.12.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	10.20	0.00
02.12.02.02	REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS	m2	10.72	0.00
02.12.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	3.82	0.00
02.12.02.04	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30M	m3	16.00	0.00
02.12.03	CONCRETO SIMPLE			
02.12.03.01	SOLADO F'C=100KG/CM2, e=10cm	m2	6.72	0.00
02.12.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	3.20	0.00
02.12.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.60	0.00
02.12.04	CONCRETO ARMADO			
02.12.04.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	4.40	0.00
02.12.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	31.36	0.00
02.12.04.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	kg	279.62	0.00
02.12.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS			
02.12.05.01	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES C:A 1:4, e=1.5 cm	m2	20.16	0.00
02.12.05.02	PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES	m2	20.16	0.00
02.12.06	SUMINISTRO E INST. DE CABLE, PENDOLES Y ACCESORIOS			
02.12.06.01	CABLE PRINCIPAL TIPO BOA Ø = 3/8" INC. ACCESORIOS	m	82.00	0.00
02.12.06.02	SUMINISTRO E INST. DE PENDOLAS Ø = 1/4"	m	77.24	0.00
02.12.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS METALICOS EN PASE AEREO L=25 M	und	2.00	0.00
02.12.07	TUBERIA			
02.12.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE Ø1"	m	50.00	0.00
02.12.07.02	EMPALME DE TUBERIA HDPE A TUBERIA PVC Ø 1"	und	4.00	0.00
02.13	PASE AEREO (L=20 M) EN RED DE DISTRIBUCION			
02.13.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
02.13.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	0.00	5.12
02.13.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	0.00	5.12
02.13.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.13.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	0.00	4.83
02.13.02.02	REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS	m2	0.00	5.12
02.13.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	0.00	1.76
02.13.02.04	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30M	m3	0.00	3.84
02.13.03	CONCRETO SIMPLE			
02.13.03.01	SOLADO F'C=100KG/CM2, e=10cm	m2	0.00	3.12
02.13.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	0.00	1.60
02.13.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.00	0.80
02.13.04	CONCRETO ARMADO			
02.13.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	0.00	1.90
02.13.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.00	12.64
02.13.04.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	kg	0.00	93.19



Municipalidad Provincial de Ayabaca

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 065-2024-MPA

02.13.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS			
02.13.05.01	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES C:A 1:4, e=1.5 cm	m2	0.00	7.20
02.13.05.02	PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES	m2	0.00	7.20
02.13.06	SUMINISTRO E INST. DE CABLE, PENDOLES Y ACCESORIOS			
02.13.06.01	CABLE PRINCIPAL TIPO BOA Ø = 3/8" INC. ACCESORIOS	m	0.00	36.00
02.13.06.02	SUMINISTRO E INST. DE PENDOLAS Ø = 1/4"	m	0.00	20.00
02.13.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS METALICOS EN PASE AEREO L=20 M	und	0.00	1.00
02.13.07	TUBERIA			0.00
02.13.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE Ø1"	m	0.00	20.00
02.13.07.02	EMPALME DE TUBERIA HDPE A TUBERIA PVC Ø 1"	und	0.00	2.00
02.14	PASE AEREO (L=10 M) EN RED DE DISTRIBUCION			
02.14.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
02.14.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	0.00	4.33
02.14.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	0.00	4.33
02.14.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.14.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	0.00	4.11
02.14.02.02	REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS	m2	0.00	4.33
02.14.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	0.00	1.62
02.14.02.04	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30M	m3	0.00	3.13
02.14.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
02.14.03.01	SOLADO F'C=100KG/CM2, e=10cm	m2	0.00	2.88
02.14.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	0.00	1.08
02.14.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.00	0.68
02.14.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			
02.14.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	0.00	1.65
02.14.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.00	10.56
02.14.04.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	kg	0.00	79.71
02.14.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS			
02.14.05.01	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES C:A 1:4, e=1.5 cm	m2	0.00	5.28
02.14.05.02	PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES	m2	0.00	5.28
02.14.06	SUMINISTRO E INST. DE CABLE, PENDOLES Y ACCESORIOS			
02.14.06.01	CABLE PRINCIPAL TIPO BOA Ø = 3/8" INC. ACCESORIOS	m	0.00	23.00
02.14.06.02	SUMINISTRO E INST. DE PENDOLAS Ø = 1/4"	m	0.00	7.38
02.14.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS METALICOS EN PASE AEREO L=10 M	und	0.00	1.00
02.14.07	TUBERIA			
02.14.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE Ø1"	m	0.00	10.00
02.14.07.02	EMPALME DE TUBERIA HDPE A TUBERIA PVC Ø 1"	und	0.00	2.00
02.15	CONEXIONES DOMICILIARIAS (42 UND)			
02.15.01	OBRAS PRELIMINARES			
02.15.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m	1.260.00	0.00



Municipalidad Provincial de Ayabaca

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 065-2024-MPA

02.15.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m	1,260.00	0.00
02.15.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.15.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS 0.40X0.60M, P/TUBERIA	m	1,260.00	0.00
02.15.02.02	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA 0.40X0.60M, P/TUBERIA	m	1,260.00	0.00
02.15.02.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO, E=0.10M	m	1,260.00	0.00
02.15.02.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E=0.50M	m	1,260.00	0.00
02.15.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
02.15.03.01	SOLADO F'C=100KG/CM2, e=5 cm	m2	7.14	0.00
02.15.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	2.10	0.00
02.15.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	12.60	0.00
02.15.04	INSTALACIONES SANITARIAS			
02.15.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 1/2" CL-10	m	1,260.00	0.00
02.15.04.02	ACCESORIOS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS, PVC SAP Ø=1/2", C-10	glb	1.00	0.00
02.15.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE AGUA TERMOPLASTICA, INC. ACCESORIOS	und	42.00	0.00
02.15.05	PRUEBAS HIDRAULICAS			
02.15.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA	m	1,260.00	0.00
03	SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS - UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO			
03.01	UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO (42 und)			
03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
03.01.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	335.58	0.00
03.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	335.58	0.00
03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
03.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	53.34	0.00
03.01.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	10.50	0.00
03.01.02.03	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL	m2	408.24	0.00
03.01.02.04	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30M	m3	55.02	0.00
03.01.03	CONCRETO SIMPLE			
03.01.03.01	CONCRETO EN CIMIENTOS C:H 1:10+30%PG	m3	43.68	0.00
03.01.03.02	CONCRETO EN SOBRECIMENTOS C:H 1:8+25% PM	m3	10.50	0.00
03.01.03.03	CONCRETO F'C=140 KG/CM2	m3	0.53	0.00
03.01.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m2	178.92	0.00
03.01.04	CONCRETO ARMADO			
03.01.04.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	12.18	0.00
03.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	198.66	0.00
03.01.04.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	kg	986.16	0.00
03.01.05	MUROS DE ALBAÑILERIA			
03.01.05.01	MURO DE LADRILLO KK INDUSTRIAL, SOGA CARAVISTA, M 1:1:4, e=1.5 cm	m2	406.14	0.00
03.01.05.02	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	kg	242.42	0.00
03.01.06	REVOQUES, ENLUCIDOS			



Municipalidad Provincial de Ayabaca

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 065-2024-MPA

03.01.06.01	TARRAJEO EXTERIORES C:A 1:4, e=1.5 cm	m2	195.72	0.00
03.01.06.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C:A 1:5, e=1.5 cm	m2	236.46	0.00
03.01.06.03	TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.5 cm	m2	152.04	0.00
03.01.06.04	DERRAMES EN MURO	m2	149.10	0.00
03.01.07	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS			
03.01.07.01	ZOCALO ENCHAPADO DE CERAMICA DE 30X60CM	m2	253.26	0.00
03.01.07.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.10 m	m	273.00	0.00
03.01.08	PISOS Y PAVIMENTOS			
03.01.08.01	CONCRETO F'C=140 KG/CM2, EN VEREDAS E=0.10m	m2	193.41	0.00
03.01.08.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN PISO CON ACABADO PULIDO E=4"	m2	105.00	0.00
03.01.08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	47.46	0.00
03.01.08.04	JUNTA ASFALTICA EN VEREDAS e=1"	m	342.30	0.00
03.01.09	PINTURA			
03.01.09.01	PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES	m2	280.14	0.00
03.01.09.02	PINTURA BARNIZ	m2	523.32	0.00
03.01.10	COBERTURAS			
03.01.10.01	COBERTURA CON ALUZINC TIPO RA-4 0.30X1.05X6000	und	42.00	0.00
03.01.11	CARPINTERIA DE MADERA			
03.01.11.01	SUM. E INST. DE PUERTA CONTRAPLACADA Y REFUERZO S/DISEÑO	und	42.00	0.00
03.01.11.02	SUM. E INST. DE VENTANA C/MARCO S/DISEÑO	und	42.00	0.00
03.01.12	HERRERIA			
03.01.12.01	SUM. E INST. DE CERRADURA CILINDRICA DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA	und	42.00	0.00
03.01.12.02	SUM. E INST. BISAGRA DE 3"X3"X3/8" PARA PUERTA (PROMEDIO)	und	126.00	0.00
03.01.13	INSTALACIONES ELECTRICAS			
03.01.13.01	SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ	und	42.00	0.00
03.01.13.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	und	42.00	0.00
03.01.14	INSTALACIONES SANITARIAS			
03.01.14.01	CONEXIÓN DE AGUA			
03.01.14.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP 1/2" X 90°	und	84.00	0.00
03.01.14.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE Ø1/2"	und	42.00	0.00
03.01.14.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR UPR PVC Ø1/2"	und	84.00	0.00
03.01.14.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MADERA EMPOTRADA PARA VALVULA DE 25X25	und	42.00	0.00
03.01.14.02	SISTEMA DE AGUA FRIA			
03.01.14.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 1/2" CL-10	m	420.00	0.00
03.01.14.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP 1/2" X 90°	und	462.00	0.00
03.01.14.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SP 1/2" X 90°	und	126.00	0.00
03.01.14.03	SISTEMA DE DESAGUE			
03.01.14.03.01	SALIDA DE VENTILACION DE PVC SAL Ø2"	pto	42.00	0.00
03.01.14.03.02	SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAL Ø2"	pto	126.00	0.00
03.01.14.03.03	SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAL Ø4"	pto	42.00	0.00
03.01.14.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL Ø2"	m	178.50	0.00



Municipalidad Provincial de Ayabaca

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 065-2024-MPA

03.01.14.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL Ø4"	m	136.50	0.00
03.01.14.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Ø 2" X 90° PVC SAL	und	126.00	0.00
03.01.14.03.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Ø 4" X 90° PVC SAL	und	42.00	0.00
03.01.14.03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Ø 2" X 45° PVC SAL	und	84.00	0.00
03.01.14.03.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE Ø 2" PVC SAL	und	84.00	0.00
03.01.14.03.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SANITARIA DE Ø 2" PVC SAL	und	42.00	0.00
03.01.14.03.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Ø 4"X2" PVC SAL	und	42.00	0.00
03.01.14.03.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO DE BRONCE DE Ø2"	und	84.00	0.00
03.01.14.03.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø4"	und	42.00	0.00
03.01.14.04	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS			
03.01.14.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TIPO SIFON JET DE LOSA VITRIFICADA INC. ACCESORIOS	und	42.00	0.00
03.01.14.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO TIPO FONTANA DE LOSA VITRIFICADA INC. ACCESORIOS	und	42.00	0.00
03.01.14.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA INC. ACCESORIOS	und	42.00	0.00
03.01.14.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CROMADO Ø 1" PARA SOPORTE DE DUCHA INC. ACCESORIOS	und	42.00	0.00
03.02	LAVADERO (42 und)			
03.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	27.30	0.00
03.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
03.02.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	1.68	0.00
03.02.02.02	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30M	m3	2.10	0.00
03.02.03	CONCRETO SIMPLE			
03.02.03.01	CONCRETO EN CIMENTOS C:H 1:10+30%PG	m3	3.78	0.00
03.02.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	5.88	0.00
03.02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	81.90	0.00
03.02.04	CONCRETO ARMADO			
03.02.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	12.18	0.00
03.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	184.38	0.00
03.02.04.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	kg	499.30	0.00
03.02.05	REVOQUES, ENLUCIDOS			
03.02.05.01	TARRAJEO EXTERIORES C:A 1:4, e=1.5 cm	m2	186.90	0.00
03.02.05.02	TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.5 cm	m2	55.44	0.00
03.02.06	AGUA Y DESAGUE EN LAVADERO			
03.02.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE DESAGUE PARA LAVADERO	und	42.00	0.00
03.02.06.02	GRIFERIA DE LAVADERO DE 1/2"	und	42.00	0.00
03.03	BIODIGESTOR DE 700 LT (42 und)			
03.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
03.03.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	257.88	0.00
03.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	257.88	0.00
03.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
03.03.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	131.88	0.00
03.03.02.02	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30M	m3	78.96	0.00
03.03.02.03	RELLENO CON ARENA SIN COMPACTAR	m3	102.48	0.00
03.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
03.03.03.01	SOLADO F'C=100KG/CM2, e=10cm	m2	39.91	0.00
03.03.04	INSTALACION DE BIODIGESTOR			
03.03.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR ETERNIT DE 700 LTS INC. ACCESORIOS	und	42.00	0.00
03.03.05	ACCESORIOS			
03.03.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø4"	m	210.00	0.00
03.04	CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA, CAJA DE EVACUACION DE LODOS, CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES (42 und)			
03.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
03.04.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	261.66	0.00
03.04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	261.66	0.00
03.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
03.04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	219.24	0.00



Municipalidad Provincial de Ayabaca

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 065-2024-MPA

03.04.02.02	REFINE MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS	m3	148.26	0.00
03.04.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	116.76	0.00
03.04.02.04	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30M	M3	145.74	0.00
03.04.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA TUBERIA			
03.04.03.01	EXVACION MANUAL DE ZANJAS	m	630.00	0.00
03.04.03.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL	m	630.00	0.00
03.04.03.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E=0.50M	m	630.00	0.00
03.04.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
03.04.04.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	9.66	0.00
03.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	202.44	0.00
03.04.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			
03.04.05.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	2.52	0.00
03.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	42.84	0.00
03.04.05.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	kg	263.76	0.00
03.04.06	REVOQUES, ENLUCIDOS Y PINTURA			
03.04.06.01	TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.5 cm	m2	49.98	0.00
03.04.07	CARPINTERIA METALICA			
03.04.07.01	ASA DE FIERRO CORRUGADO Ø 3/8"	und	84.00	0.00
03.04.08	ACCESORIOS			
03.04.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL Ø 2"	m	336.00	0.00
03.04.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL Ø 4"	m	294.00	0.00
03.04.08.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CODO DE Ø4"X45° PVC SAL	und	168.00	0.00
03.04.08.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CODO DE Ø2"X45° PVC SAL	und	42.00	0.00
03.04.08.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CODO DE Ø2"X90° PVC SAL	und	42.00	0.00
03.04.08.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE Ø2" PVC SAL	und	42.00	0.00
03.04.08.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA ESFERICA PARA EXTRACCION DE LODOS Ø2"	und	42.00	0.00
03.04.09	CAJAS DE REGISTRO			
03.04.09.01	INSTALACION DE CAJA PREFABRICADA DE REGISTRO DE 12" X 24"	und	42.00	0.00
03.04.09	PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE			
03.04.09.03	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE DESAGUE	m	1,260.00	0.00
03.05	ZANJA DE PERCOLACION (42 und)			
03.05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
03.05.01.01	CAJA DE PAJA O MATERIAL IMPERMEABILIZANTE DE LA ZONA E=0.15M	m3	11.34	0.00
03.05.01.02	FILTRO DE GRAVA Ø 1 1/2" A Ø 2" SEGÚN ESPECIFICACIONES	m3	34.02	0.00
03.05.01.03	FILTRO DE GRAVA Ø 1" A Ø 2" (PROV. COLOC.) SEGÚN ESPECIFICACIONES	m3	34.02	0.00
03.05.02	ACCESORIOS			
03.05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION PVC SAL NTP 399.003 Ø 4" C/ORIFICIO C/0.10M	m	252.00	0.00
04	FLETES			
04.01	FLETE TERRESTRE HUALCUY	glb	1.00	0.00
04.02	FLETE RURAL HUALCUY	glb	1.00	0.00
05	MITIGACION AMBIENTAL			
05.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	0.00
06	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
06.01	SEGURIDAD, SALUD EN OBRA	glb	1.00	0.0

1.2. PARTIDAS EJECUTADAS DE ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA N°01 AL 100.00%

Ítem	Descripción	Und.	Metrados
------	-------------	------	----------



Municipalidad Provincial de Ayabaca

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 065-2024-MPA

01	RED DE DISTRIBUCION PVC SAP 3/4"		
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m	175.28
01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m	175.28
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0.40X0.60, P/TUBERIA	m	175.28
01.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 0.40X0.60M, P/TUBERIA	m	175.28
01.02.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E=0.50 M	m	175.28
01.03	TUBERIA Y ACCESORIOS		
01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP Ø-1", C-10	m	137.12
01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP Ø=3/4R", C-10	m	38.16
01.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCION	glb	1.00
01.04	PRUEBAS HIDRAULICAS		
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	352.00
02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	352.00
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	271.20
02.02.02	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30M	m3	340.00

medios técnicos indicados en el expediente técnico de la obra, cuya, situación como la respectiva CERTIFICACION DE CONFORMIDAD TECNICA del término y culminación de la obra, por lo tanto, se manifiesta la procedencia y condiciones favorables para la RECEPCION DE OBRA;

Que, con Informe N° 070-2024-MPA-GDUR, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, indica que, teniendo el CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA alcanzado por el JEFE DE SUPERVISION de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

HUALCUY BAJO DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI N°2538799, por lo que se solicita la Conformación del Comité de Recepción conforme a lo establecido en el Artículo 208°: Recepción de la Obra y plazos. - del REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO;

Que, asimismo, teniendo la opinión favorable de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y el visto bueno por la Sub Gerencia de Obras, esta Gerencia de Desarrollo

Contrataciones del Estado N° 30225 (RLC) Ley de Contrataciones del Estado y se concluye que, la Entidad tiene un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del Certificado de Conformidad Técnica, para realizar la conformación del Comité de Recepción de la Obra mediante ACTO RESOLUTIVO;

Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, recomienda continuar con el trámite del expediente informando para ello mediante ACTO RESOLUTIVO, el cual deberá estar conformado por: CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE YABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI N°2538799;

Se recomienda, realizar la CONFORMACIÓN del COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA mediante ACTO RESOLUTIVO, el cual deberá estar conformado por:



Municipalidad Provincial de Ayabaca

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 065-2024-MPA



- Gerente de Desarrollo Urbano y Rural (Presidente)
Ing. Albert Asunción Salazar Rojas
- Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras (1er Miembro)
Ing. Elmer William Andrade Sandoval
- Subgerente de Obras (2er Miembro)
Ing. Wilmer Farfán Mariñas
- Jefe de la Supervisión (3er Miembro)

Se Recomienda a la Sub Gerencia de Obras después de haber Revisado y Visado el Informe correspondiente, derivar los actuados a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; para que a su vez sean derivados a la Gerencia Municipal para que mediante Acto Resolutivo se Conforme el Comité de Recepción de Obra, de acuerdo a Ley.

Que, del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado N°30225 (RLC) Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado

Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos

208.1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo.

208.2. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos.

208.3. El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del Órgano de Control Institucional de la Entidad puede participar, en calidad de veedor, en la recepción de la obra, la ausencia del veedor no vicia el acto.

208.4. Para el inicio del acto de recepción de obra, el residente de obra entrega al comité de recepción el cuaderno de obra.

208.5. Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción junto al contratista y al inspector o supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda. De ser el caso dispone las pruebas operativas que sean necesarias.

208.6. Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procede a la recepción de la obra, y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra. El Acta de Recepción es suscrita por los miembros del comité, el supervisor o inspector y el contratista.

El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra o cuarenta y cinco (45) días, el que resulte menor para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir de la fecha de suscripción del Acta o Pliego. Las prestaciones que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de penalidad alguna.

208.8. Realizadas las prestaciones para el levantamiento de las observaciones, el contratista solicita nuevamente la recepción de la obra mediante anotación en el cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El comité de recepción justifica al contratista la subsanación de la obra dentro de los cinco (5) días siguientes de la anotación. El comité de recepción, no pudiendo formular nuevas observaciones.

208.9. De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción, se suscribe el Acta de Recepción de Obra.



Municipalidad Provincial de Ayabaca

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 065-2024-MPA

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas en el numeral N.º 6 del Art 20, concordante con el art. 43 de la Ley Orgánica de las Municipalidades-Ley 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – CONFORMAR el Comité de Recepción de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE AYABACA - PROVINCIA DE YABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N°2538799, el cual estará conformado de la siguiente manera:

- **Gerente de Desarrollo Urbano y Rural (Presidente)**
Ing. Albert Asunción Salazar Rojas
- **Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras (1er Miembro)**
Ing. Elmer William Andrade Sandoval
- **Ing. Wilmer Farfán Mariñas**
- **Jefe de la Supervisión (3er Miembro)**
Ing. Jesús Bardales Ruiz

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, para que realice las acciones y se dé cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR con la presente Resolución de Alcaldía a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Sub Gerencia de Recursos Humanos, Órgano de Control Institucional – OCI y demás áreas pertinentes de la Municipalidad Provincial de Ayabaca para los fines pertinentes.

su domicilio legal, señalado en el contrato suscrito con la Municipalidad Provincial de Ayabaca, lo dispuesto en la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Sistemas Informáticos y Estadística de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, cumpla con publicar la presente en el portal Institucional:

www.muniayabaca.gob.pe

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
CPC. DARWIN IVAN QUINDE RIVERA
ALCALDE