




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 082-2023-MDH/GM

Huancaspata, 26 de Junio de 2023

EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA

VISTO:

El Informe N° 0033-2023-MDH-LJRC/UF, de fecha 21 de Junio de 2023, suscrito por el Jefe de la Unidad Formuladora+, mediante el cual solicita la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO; EN EL SECTOR BARRIO ALTO EN LA CALLE BOLOGNESI EN LA LOCALIDAD HUANCASPATA, DISTRITO DE HUANCASPATA DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**, con CUI N° 2596518, y;

CONSIDERANDO:

Que, estando a lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las municipalidades son órganos de gobierno local y gozan de autonomía política, administrativa y económica en los asuntos de su competencia;


Que, el segundo párrafo del artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que la autonomía que la Constitución establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Informe del visto, el Jefe de la División de Desarrollo Urbano y Rural informa que el consultor ha remitido el expediente técnico requerido, otorgando su conformidad al respecto, por lo que solicita la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO; EN EL SECTOR BARRIO ALTO EN LA CALLE BOLOGNESI EN LA LOCALIDAD HUANCASPATA, DISTRITO DE HUANCASPATA DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**, con CUI N° 2596518, de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL SECTOR BARRIO ALTO EN LA CALLE BOLOGNESI EN LA LOCALIDAD HUANCASPATA, DISTRITO DE HUANCASPATA DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD					
UBICACIÓN: DISTRITO DE HUANCASPATA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD					
PLAZO DE EJECUCION:15 DÍAS CALENDARIOS			FECHA: JUNIO DEL 2023		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. PARCIAL
01	SISTEMA DE ALCANTARILLADO				S/ 16,804.54
01.01	OBRAS PRELIMINARES				S/ 285.61
01.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	46.80	S/ 0.24	S/ 11.23
01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m	102.00	S/ 2.69	S/ 274.38
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/ 5,718.45
01.02.01	EXCAVACIÓN PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN TERRENO NATURAL	m3	7.14	S/ 20.23	S/ 144.44
01.02.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ALCANTARILLAS EN TERRENO NATURAL	m3	79.92	S/ 26.98	S/ 2,156.24
01.02.03	CONFORMACIÓN DE CAMA DE APOYO P / TUB. DN 160 MM, CON MATERIAL PROPIO	m	24.00	S/ 11.71	S/ 281.04
01.02.04	CONFORMACIÓN DE CAMA DE APOYO P / TUB. DN 200 MM, CON MATERIAL PROPIO	m	78.00	S/ 11.71	S/ 913.38



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA




01.02.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN	m3	1.61	S/	8.21	S/	13.22
01.02.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	17.63	S/	39.34	S/	693.56
01.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5KM	m3	102.54	S/	14.79	S/	1,516.57
01.03	INSTALACION DE TUBERIAS					S/	6,783.66
01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ISO 4435 DN 160MM S-25	m	24.00	S/	47.01	S/	1,128.24
01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ISO 4435 DN 200MM S-25	m	78.00	S/	66.15	S/	5,159.70
01.03.03	ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERIA PVC-U UF NTP-ISO 4435 S-25, DN 160 MM	m	24.00	S/	4.86	S/	116.64
01.03.04	ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERIA PVC-U UF NTP-ISO 4435 S-25, DN 200 MM	m	78.00	S/	4.86	S/	379.08
01.04	PRUEBAS HIDRAULICAS					S/	328.44
01.04.01	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO4435 S25 DN 160MM	m	24.00	S/	3.22	S/	77.28
01.04.02	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO4435 S25 DN 200MM	m	78.00	S/	3.22	S/	251.16
01.05	CAMARAS DE INSPECCION					S/	1,718.50
01.05.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	5.66	S/	2.15	S/	12.17
01.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAMARA DE INSPECCION	m2	1.79	S/	139.52	S/	249.74
01.05.03	CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA CUERPO DE CAMARAS DE INSPECCION	m3	3.02	S/	399.19	S/	1,205.55
01.05.04	CONCRETO F'c=140KG/CM2 PARA MEDIAS CAÑAS	m3	0.68	S/	369.17	S/	251.04
01.06	CONCRETO ARMADO PARA TECHOS DE CAMARAS DE INSPECCION					S/	690.69
01.06.01	CONCRETO F'c=210KG/CM2 PARA TECHO DE CAMARA DE INSPECCION	m3	0.96	S/	415.90	S/	399.26
01.06.02	ACERO DE REFUERZO Fy=4,200KG/CM2 PARA TECHO EN CAMARA DE INSP.	kg	46.48	S/	6.27	S/	291.43
01.07	MARCO Y TAPA PARA CAMARAS DE INSPECCION					S/	941.52
01.07.01	SUMINISTRO DE MARCO DE F°F° Y TAPA DE C°A° PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN	und	3.00	S/	313.84	S/	941.52
01.08	DADOS DE EMPALME					S/	337.67
01.08.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE EMPALME A CÁMARA DE INSP.	m2	3.60	S/	47.65	S/	171.54
01.08.02	CONCRETO F'c=140KG/CM2 PARA DADOS DE EMPALME A CÁMARA DE INSP.	m3	0.45	S/	369.17	S/	166.13
02	VARIOS					S/	242.19
02.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	117.00	S/	2.07	S/	242.19
	COSTO DIRECTO					S/	17,046.73
	COSTO INDIRECTO			30.00%		S/	5,114.02
	PRESUPUESTO TOTAL					S/	22,160.75

Que, de conformidad con el numeral 41.1. del artículo 41° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, para convocar un procedimiento de selección, este corresponde estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, contar con el expediente de contratación aprobado, haber designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el Reglamento. Numeral 41.2. Tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno(..);



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA



Que, el Anexo N° 1 del Reglamento de la Ley N° 30225, define el **Expediente Técnico de Obra**, como: El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios;

Con los vistos de las oficinas de Asesoría Legal, y de la División de Desarrollo Urbano y Rural;

Estando a lo expuesto en La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el EXPEDIENTE TÉCNICO del proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL SECTOR BARRIO ALTO EN LA CALLE BOLOGNESI EN LA LOCALIDAD HUANCASPATA, DISTRITO DE HUANCASPATA DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”. C.U.I. N° 2596518, con un plazo de ejecución de quince (15) días calendario, mediante la modalidad de administración directa, conforme se detalla a continuación:

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL SECTOR BARRIO ALTO EN LA CALLE BOLOGNESI EN LA LOCALIDAD HUANCASPATA, DISTRITO DE HUANCASPATA DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

UBICACIÓN: DISTRITO DE HUANCASPATA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
PLAZO DE EJECUCION: 15 DÍAS CALENDARIOS **FECHA: JUNIO DEL 2023**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. PARCIAL
01	SISTEMA DE ALCANTARILLADO				S/ 16,804.54
01.01	OBRAS PRELIMINARES				S/ 285.61
01.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	46.80	S/ 0.24	S/ 11.23
01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m	102.00	S/ 2.69	S/ 274.38
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/ 5,718.45
01.02.01	EXCAVACIÓN PARA CAMARAS DE INSPECCION EN TERRENO NATURAL	m3	7.14	S/ 20.23	S/ 144.44
01.02.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ALCANTARILLAS EN TERRENO NATURAL	m3	79.92	S/ 26.98	S/ 2,156.24
01.02.03	CONFORMACION DE CAMA DE APOYO P / TUB. DN 160 MM, CON MATERIAL PROPIO	m	24.00	S/ 11.71	S/ 281.04
01.02.04	CONFORMACION DE CAMA DE APOYO P / TUB. DN 200 MM, CON MATERIAL PROPIO	m	78.00	S/ 11.71	S/ 913.38
01.02.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN CAMARAS DE INSPECCION	m3	1.61	S/ 8.21	S/ 13.22
01.02.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	17.63	S/ 39.34	S/ 693.56
01.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5KM	m3	102.54	S/ 14.79	S/ 1,516.57
01.03	INSTALACION DE TUBERIAS				S/ 6,783.66
01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ISO 4435 DN 160MM S-25	m	24.00	S/ 47.01	S/ 1,128.24
01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ISO 4435 DN 200MM S-25	m	78.00	S/ 66.15	S/ 5,159.70
01.03.03	ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERIA PVC-U UF NTP-ISO 4435 S-25, DN 160 MM	m	24.00	S/ 4.86	S/ 116.64
01.03.04	ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERIA PVC-U UF NTP-ISO 4435 S-25, DN 200 MM	m	78.00	S/ 4.86	S/ 379.08
01.04	PRUEBAS HIDRAULICAS				S/ 328.44
01.04.01	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO4435 S25 DN 160MM	m	24.00	S/ 3.22	S/ 77.28



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA



01.04.02	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO4435 S25 DN 200MM	m	78.00	S/	3.22	S/	251.16
01.05	CAMARAS DE INSPECCION					S/	1,718.50
01.05.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	5.66	S/	2.15	S/	12.17
01.05.02	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE CAMARA DE INSPECCION	m2	1.79	S/	139.52	S/	249.74
01.05.03	CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA CUERPO DE CAMARAS DE INSPECCION	m3	3.02	S/	399.19	S/	1,205.55
01.05.04	CONCRETO F'c=140KG/CM2 PARA MEDIAS CAÑAS	m3	0.68	S/	369.17	S/	251.04
01.06	CONCRETO ARMADO PARA TECHOS DE CAMARAS DE INSPECCION					S/	690.69
01.06.01	CONCRETO F'c=210KG/CM2 PARA TECHO DE CAMARA DE INSPECCION	m3	0.96	S/	415.90	S/	399.26
01.06.02	ACERO DE REFUERZO Fy=4,200KG/CM2 PARA TECHO EN CAMARA DE INSP.	kg	46.48	S/	6.27	S/	291.43
01.07	MARCO Y TAPA PARA CAMARAS DE INSPECCION					S/	941.52
01.07.01	SUMINISTRO DE MARCO DE F°F° Y TAPA DE C°A° PARA CAMARA DE INSPECCION	und	3.00	S/	313.84	S/	941.52
01.08	DADOS DE EMPALME					S/	337.67
01.08.01	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE DADOS DE EMPALME A CÁMARA DE INSP.	m2	3.60	S/	47.65	S/	171.54
01.08.02	CONCRETO F'c=140KG/CM2 PARA DADOS DE EMPALME A CÁMARA DE INSP.	m3	0.45	S/	369.17	S/	166.13
02	VARIOS					S/	242.19
02.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	117.00	S/	2.07	S/	242.19
	COSTO DIRECTO					S/	17,046.73
	COSTO INDIRECTO		30.00%			S/	5,114.02
	PRESUPUESTO TOTAL					S/	22,160.75

ARTÍCULO SEGUNDO. - AUTORIZAR la ejecución del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL SECTOR BARRIO ALTO EN LA CALLE BOLOGNESI EN LA LOCALIDAD HUANCASPATA, DISTRITO DE HUANCASPATA DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD". C.U.I. N° 2596518, aprobado mediante la presente Resolución; para lo cual las áreas de División de Desarrollo Urbano y Rural, Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, y Logística deberán realizar las acciones administrativas correspondientes, de acuerdo a sus competencias, para la ejecución de dicho Proyecto.

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR la presente Resolución, a la División de Desarrollo Urbano y Rural, Oficina de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, y a la Unidad de Logística; así como su publicación conforme a ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA
Eduardo M. Alvarado Flores
GERENTE MUNICIPAL