

FORMATO DE CONFORMIDAD DE PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										
PROYECTO: INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE BAÑO EN LA I.E. N°510 BLANCA VALERA GONZALES EN EL CP CRUZ BLANCA, DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE - CL N° 788886 - FUR 2433918										
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO OFERTADO	P.U OFERTADO	PPTO OFERTADO	METRADO EXPEDIENTE	P.U EXPEDIENTE	PPTO ET DEFINITIVO	VARIACION EN PARTIDA	SUSTENTO VARIACION
01	MOVILIZACIONES Y FLETE				7,502.35			7,502.35		
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	glb	1.00	1,907.20	1,907.20	1.00	1,907.20	1,907.20	SE MANTIENE	
01.02	SC FLETE Y TRANSPORTE DE MATERIALES	glb	1.00	5,595.15	5,595.15	1.00	5,595.15	5,595.15	SE MANTIENE	
02	EJECUCION DE COMPONENTES				48,245.56			60,652.61		
02.01	MODULO SSHH - INICIAL (3 CUBICULOS)				48,245.56			60,652.61		
02.01.01	ESTRUCTURAS				21,142.59			27,584.87		
02.01.01.01	TRAZOS Y REPLANTEO				100.14			83.23		
02.01.01.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	m2	29.28	1.79	52.41	24.48	1.79	43.82	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
02.01.01.01.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	28.28	1.61	45.53	24.48	1.61	39.41	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
02.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3,087.98			1,929.91		
02.01.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	10.58	59.71	631.73	14.08	59.71	840.72	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
	CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL	m3	7.32	22.39	163.89				ELIMINADA	Partida eliminada, debido a que en el terreno no se realizaría corte.
02.01.01.02.02	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO	m2	27.63	5.88	162.46	16.98	5.88	99.84	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
02.01.01.02.03	ESCARIFICACION Y COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA	m2	10.05	6.57	66.03	13.51	6.57	88.76	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
	AFIRMADO DE 8" PARA PISOS, PATIOS Y VEREDAS		26.23	36.78	964.74				ELIMINADA	Partida eliminada, debido a que se realizara la compactación con material propio.
02.01.01.02.04	ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	21.48	51.17	1,099.13	17.60	51.17	900.59	REDUCE	
02.01.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,163.73			4,760.44		
02.01.01.03.01	SOLADO CONCRETO SIMPLE C:H 1:12	m2				2.25	25.73	57.89	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, considera en el E.T. final para realizar la separación del concreto con el terreno natural.
02.01.01.03.02	CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO CILOPEO 1:10 + 30% P.G.	m3	8.46	231.14	1,955.44	9.01	231.14	2,082.57	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.01.03.03	SOBRECIMIENTO CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + 25% PM	m3	0.82	382.74	313.85	0.50	382.74	191.37	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
02.01.01.03.04	SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.52	66.31	564.96	7.70	62.96	484.79	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
02.01.01.03.05	FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"	m2	8.65	38.09	329.48	8.05	38.03	306.14	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
02.01.01.03.06	VEREDA - CONCRETO f'c=175 kg/cm2, E=0.10 m	m2				13.50	85.28	1,151.28	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, considerada en el E.T. final, concreto en veredas alrededor del módulo de SS.HH
02.01.01.03.07	VEREDAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2				3.42	63.79	218.16	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, considerada en el E.T. final, encofrado de veredas alrededor del módulo de SS.HH
02.01.01.03.08	BRUÑAS SEGUN DETALLE (1x1cm)	m				28.00	9.58	268.24	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, considerada en el E.T. final, detalle de bruñas de veredas alrededor del módulo de SS.HH
02.01.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				14,790.74			20,811.29		
02.01.01.04.01	COLUMNAS Y COLUMNETAS				4,996.59			11,994.98		
02.01.01.04.01.01	COLUMNA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2	m3	1.48	572.23	846.90	2.86	557.85	1,595.45	AUMENTA	Aumenta debio a que se considero un mayor metrado no considera en el EIB, por otro lado reduce el costo unitario debido a que ya no es necesario que el concreto lleve un aditivo de plastificante.
02.01.01.04.01.02	COLUMNA - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2	m3	0.22	488.15	107.39	0.90	476.49	428.84	AUMENTA	Aumenta debio a que se considero un mayor metrado no considera en el EIB, por otro lado reduce el costo unitario debido a que ya no es necesario que el concreto lleve un aditivo de plastificante.
02.01.01.04.01.03	COLUMNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	31.19	68.04	2,122.17	57.52	63.79	3,669.20	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.01.04.01.04	COLUMNAS - ACERO fy=4,200 kg/cm2	kg	270.06	7.11	1,920.13	781.27	7.11	5,554.83	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.01.04.01.05	ALAMBRE N°8 DE REFUERZO HORIZONTAL	kg				30.43	19.60	596.43	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, considerada en el E.T. final, necesaria para realizar el amarre del muro a las columnetas.
02.01.01.04.01.06	JUNTA DE DILATACION	m				14.70	10.22	150.23	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, considerada en el E.T. final, necesaria para tener una junta entre elementos estructurales.
02.01.01.04.02	VIGAS Y SARDINELES				4,602.25			5,312.02		
02.01.01.04.02.01	VIGAS- CONCRETO f'c=175 Kg/cm2	m3	1.60	488.15	781.04	3.38	476.49	1,610.54	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.01.04.02.02	VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	21.90	78.11	1,710.61	14.98	72.70	1,089.05	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
02.01.01.04.02.03	VIGAS - ACERO fy=4,200 kg/cm2	kg	296.85	7.11	2,110.60	367.43	7.11	2,612.43	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.01.04.03	LOSAS ALIGERADAS				2,933.07			2,169.39		
02.01.01.04.03.01	LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2	m3	1.76	447.11	786.91	1.20	447.11	536.53	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento

FORMATO DE CONFORMIDAD DE PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										
PROYECTO: INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE BAÑO EN LA I.E. N°510 BLANCA VALERA GONZALES EN EL CP CRUZ BLANCA, DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE - CL N° 788886 - FUR 2433918										
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO OFERTADO	P.U OFERTADO	PPTO OFERTADO	METRADO EXPEDIENTE	P.U EXPEDIENTE	PPTO ET DEFINITIVO	VARIACION EN PARTIDA	SUSTENTO VARIACION
02.01.01.04.03.02	LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	18.99	64.78	1,230.17	13.76	61.22	842.39	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
02.01.01.04.03.03	LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	74.26	7.11	527.99	48.42	7.11	344.27	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
02.01.01.04.03.04	LOSA ALIGERADA - LADR. HUECO 15x30x30cm	und	100.00	3.88	388.00	115.00	3.88	446.20	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.01.04.04	LOSAS MACIZAS				303.06			410.50		
02.01.01.04.04.01	LOSA MACIZA - CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2	m3	0.26	447.11	116.25	0.22	447.11	98.36	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
02.01.01.04.04.02	LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.74	64.78	112.72	2.51	61.22	153.66	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.01.04.04.03	LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	10.42	7.11	74.09	22.29	7.11	158.48	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.01.04.05	LAVADERO				458.74			924.40		
02.01.01.04.05.01	LAVADERO - CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2	m3	0.13	530.18	68.92	0.24	530.18	127.24	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.01.04.05.02	LAVADERO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.92	77.66	304.43	2.41	71.92	173.33	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
02.01.01.04.05.03	LAVADERO - ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	12.01	7.11	85.39	87.74	7.11	623.83	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.02	ARQUITECTURA				16,832.54			19,310.04		
02.01.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				2,263.95			1,892.37		
02.01.02.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5 CM	m2	29.54	76.64	2,263.95	24.88	76.06	1,892.37	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
02.01.02.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				4,177.21			5,196.82		
02.01.02.02.01	TARRAJEO FROTACHADO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	54.01	28.82	1,556.57	49.76	28.21	1,403.73	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.02.02.02	TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS C:A=1:5, e=1.5cm	m2	30.19	45.28	1,367.00	43.15	44.70	1,928.81	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.02.02.03	REVESTIMIENTO CON CEMENTO PULIDO COLOREADO	m2	2.24	33.97	76.09	5.02	33.95	170.43	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.02.02.04	CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5	m2	21.30	40.16	855.41	24.41	38.00	927.58	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.02.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES (1:5)	m	8.55	17.34	148.26	29.35	17.22	505.41	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.02.02.06	BRUÑAS SEGUN DETALLE (1x1cm)	m	18.15	9.58	173.88	27.23	9.58	260.86	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.02.03	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				1,907.05			1,956.84		
02.01.02.03.01	ZOCALO CERAMICO 0.30x0.30 cm.	m2	21.78	76.32	1,662.25	22.00	76.27	1,677.94	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.02.03.02	ZOCALO COLOREADO H=1.20m MZ 1:2 e=1.0cm CON SELLADOR IMPERMEABILIZANTE	m	1.90	47.56	90.36	2.70	47.56	128.41	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.02.03.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO ENCASTRADO h=0.10 m	m	9.00	17.16	154.44	8.77	17.16	150.49	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
02.01.02.04	PISOS				1,409.06			980.12		
02.01.02.04.01	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO 2"	m2	17.58	32.56	572.40	13.52	32.46	438.86	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
	RAMPA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 e=4" BRUÑADO S/DISEÑO		5.10	65.38	333.44				ELIMINADA	Partida eliminada debido a que en el E.T. final de obra no se construya ninguna rampa referente al módulo de SS.HH
02.01.02.04.02	PISO DE CERAMICO DE 0.30x0.30 cm TIPO PIEDRA ALTO TRANSITO	m2	7.98	63.06	503.22	8.59	63.01	541.26	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.02.05	PINTURA				1,681.75			2,220.70		
02.01.02.05.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO	m2	16.54	16.26	268.94	24.21	16.26	393.65	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.02.05.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS	m2	40.58	18.82	763.72	49.76	18.42	916.58	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.02.05.03	PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS	m2	30.19	21.50	649.09	43.15	21.10	910.47	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.02.06	COBERTURAS				1,411.80			1,564.32		
02.01.02.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 24x24x03cm CON IMPERMEABILIZANTE	m2	21.66	65.18	1,411.80	24.00	65.18	1,564.32	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.02.07	CARPINTERIA DE MADERA				2,647.53			2,150.97		
02.01.02.07.01	PUERTA CONTRAPLACADA INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-03)	und	1.00	852.61	852.61	1.00	719.41	719.41	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
02.01.02.07.02	PUERTA CONTRAPLACADA INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-04)	und	2.00	897.46	1,794.92	2.00	715.78	1,431.56	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
02.01.02.08	CARPINTERIA METALICA							790.61		
02.01.02.08.01	BARANDA DE FIERRO Y ESCALERA DE GATO EN TANQUE ELEVADO	m				7.14	110.73	790.61	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, considerada en el E.T. final, necesaria para protección del personal que suba a hacer mantenimiento al tanque elevado.
02.01.02.09	CERRAJERIA				1,334.19			2,557.29		
02.01.02.09.01	BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO 3" PESADA PARA PUERTA	und	9.00	13.43	120.87	9.00	13.43	120.87		

FORMATO DE CONFORMIDAD DE PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										
PROYECTO: INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE BAÑO EN LA I.E. N°510 BLANCA VALERA GONZALES EN EL CP CRUZ BLANCA, DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE - CL N° 788886 - FUR 2433918										
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO OFERTADO	P.U OFERTADO	PPTO OFERTADO	METRADO EXPEDIENTE	P.U EXPEDIENTE	PPTO ET DEFINITIVO	VARIACION EN PARTIDA	SUSTENTO VARIACION
	VENTANA DE CELOSIA DE 0.60x0.40m	und	6.00	202.22	1,213.32				ELIMINADA	Partida eliminada debido a que en el E.T. final de obra varían las dimensiones de las ventanas, en referencia al EIB se consideraba todas de las mismas dimensiones.
02.01.02.09.02	VENTANA DE CELOSIA DE ALUMINIO V-1 (0.35-0.52 x 0.88 m)	und				1.00	269.57	269.57	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, considerada en el E.T. final, es nueva debido a que variaron las dimensiones de las ventanas según el diseño.
02.01.02.09.03	VENTANA DE CELOSIA DE ALUMINIO V-2 (0.58-0.75 x 0.88 m)	und				1.00	395.57	395.57	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, considerada en el E.T. final, es nueva debido a que variaron las dimensiones de las ventanas según el diseño.
02.01.02.09.04	VENTANA DE CELOSIA DE ALUMINIO V-3 (0.90-1.08 x 0.90 m)	und				1.00	597.17	597.17	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, considerada en el E.T. final, es nueva debido a que variaron las dimensiones de las ventanas según el diseño.
02.01.02.09.05	VENTANA DE CELOSIA DE ALUMINIO V-4 (1.00-0.81 x 0.93 m)	und				1.00	559.37	559.37	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, considerada en el E.T. final, es nueva debido a que variaron las dimensiones de las ventanas según el diseño.
02.01.02.09.06	VENTANA DE CELOSIA DE ALUMINIO V-5 (0.76-0.56 x 0.98 m)	und				1.00	433.37	433.37	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, considerada en el E.T. final, es nueva debido a que variaron las dimensiones de las ventanas según el diseño.
02.01.02.09.07	VENTANA DE CELOSIA DE ALUMINIO V-6 (0.51-0.40 x 0.56 m)	und				1.00	181.37	181.37	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, considerada en el E.T. final, es nueva debido a que variaron las dimensiones de las ventanas según el diseño.
02.01.03	INSTALACIONES SANITARIAS				7,838.59			9,827.98		
02.01.03.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				3,835.39			3,835.39		
02.01.03.01.01	SUMINISTRO E INST. DE INODORO TIPO BABY O SIMILAR INC. ACCESORIOS	und	2.00	484.74	969.48	2.00	484.74	969.48	SE MANTIENE	
02.01.03.01.02	SUMINISTRO E INST. URINARIO BAMBÍ C/GRIFERIA TEMPORIZADA INCL. ACCESORIOS	und	1.00	408.33	408.33	1.00	408.33	408.33	SE MANTIENE	
02.01.03.01.03	SUMINISTRO E INST. DE INODORO SIFON JET O SIMILAR INC. ACCESORIOS	und	1.00	435.24	435.24	1.00	435.24	435.24	SE MANTIENE	
02.01.03.01.04	SUMINISTRO E INST. URINARIO CADET CON GRIFERIA TEMPORIZADA INCL.	und	1.00	352.71	352.71	1.00	352.71	352.71	SE MANTIENE	
02.01.03.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE ESFERICA PESADA	pza	3.00	90.33	270.99	3.00	90.33	270.99	SE MANTIENE	
02.01.03.01.06	SUMINISTRO E INST. DE BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" L=0.90m	und	1.00	122.50	122.50	1.00	122.50	122.50	SE MANTIENE	
02.01.03.01.07	SUMINISTRO E INST. PORTA PAPEL LOSA EMPOTRADO	und	3.00	59.67	179.01	3.00	59.67	179.01	SE MANTIENE	
02.01.03.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE AGUA DE POLIETILENO DE 1100LT	und	1.00	1,097.13	1,097.13	1.00	1,097.13	1,097.13	SE MANTIENE	
02.01.03.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				2,346.29			2,868.13		
02.01.03.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA - PVC	pto	8.00	140.32	1,122.56	8.00	140.95	1,127.60	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.03.02.02	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC CLASE 10 - 1" ROSCADA	m				6.50	28.10	182.65	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, considerada en el E.T. final, partida de distribución de agua de cisterna a tanque elevado
02.01.03.02.03	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA	m				5.03	25.73	129.42	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, considerada en el E.T. final, partida de distribución de agua de tanque elevado hacia la red de los SS.HH.
02.01.03.02.04	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA	m	16.00	18.97	303.52	27.10	18.97	514.09	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.03.02.05	SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"	und	4.00	141.84	567.36	3.00	141.84	425.52	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
02.01.03.02.06	SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3/4"	und	1.00	136.00	136.00	2.00	136.00	272.00	SE MANTIENE	
02.01.03.02.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA(NICHO DE MAYOLICA)	und	5.00	43.37	216.85	5.00	43.37	216.85	SE MANTIENE	
02.01.03.03	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION				1,656.91			2,588.55		
02.01.03.03.01	SALIDA DESAGUE PVC	pto	8.00	72.29	578.32	9.00	72.29	650.61	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.03.03.02	SALIDA PARA VENTILACION	pto	3.00	115.89	347.67	1.00	115.89	115.89	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
02.01.03.03.03	SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL Ø 2"	und	1.00	30.65	30.65	1.00	30.65	30.65	SE MANTIENE	
02.01.03.03.04	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL Ø 2"	m	2.00	27.05	54.10	24.03	27.05	650.01	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.03.03.05	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL Ø 3"	m	0.60	30.48	18.29	3.10	30.48	94.49	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.03.03.06	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL Ø 4"	m	5.00	31.38	156.90	18.98	31.38	595.59	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.03.03.07	SUMINISTRO E INST. DE SUMIDERO DE BRONCE DE Ø 2"	und	2.00	68.99	137.98	3.00	68.99	206.97	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.03.03.08	SUMINISTRO E INST. DE SUMIDERO DE BRONCE DE Ø 3"	und	1.00	75.96	75.96	1.00	75.96	75.96	SE MANTIENE	
02.01.03.03.09	SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 3"	und				1.00	82.70	82.70	NUEVA	
02.01.03.03.10	SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 4"	und	3.00	85.68	257.04	1.00	85.68	85.68	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
02.01.03.04	SISTEMA DE EVACUACION DE LLUVIAS				535.91			535.91		

FORMATO DE CONFORMIDAD DE PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										
PROYECTO: INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE BAÑO EN LA I.E. N°510 BLANCA VALERA GONZALES EN EL CP CRUZ BLANCA, DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE - CL N° 788886 - FUR 2433918										
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO OFERTADO	P.U OFERTADO	PPTO OFERTADO	METRADO EXPEDIENTE	P.U EXPEDIENTE	PPTO ET DEFINITIVO	VARIACION EN PARTIDA	SUSTENTO VARIACION
02.01.03.04.01	CANAleta PVC UF DN 160 S-25 EVACUAC. PLUVIAL	m	3.80	52.14	198.13	3.80	52.14	198.13	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, considerada en el E.T. final, partida necesaria para la evacuación de agua pluviales hacia el sistema de drenaje pluvial.
02.01.03.04.02	MONTAJE PARA BAJADA DE AGUA DE LLUVIA PVC DN 110 S-25	pto	1.00	337.78	337.78	1.00	337.78	337.78	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, considerada en el E.T. final, partida necesaria para la evacuación de agua pluviales hacia el sistema de drenaje pluvial.
02.01.04	INSTALACIONES ELECTRICAS				2,431.84			3,929.72		
02.01.04.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE				383.35			739.58		
02.01.04.01.01	SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EMPOTRADO	pto	3.00	57.77	173.31	6.00	64.55	387.30	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
02.01.04.01.02	SALIDA PARA BRAQUETE (PARED)	pto	2.00	66.56	133.12	2.00	75.37	150.74	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
	INTERRUPTOR DE 01 GOLPE		3.00	25.64	76.92				ELIMINADA	Partida eliminada debido al cambio de tipo de interruptor considerado en el E.T. Final.
02.01.04.01.03	INTERRUPTOR DE ALUMBRADO SIMPLE 15A - 22V - 60 HZ	pto				3.00	48.21	144.63	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, considerada en el E.T. final.
02.01.04.01.04	INTERRUPTOR DE ALUMBRADO TRIPLE 15A - 22V - 60 HZ	pto				1.00	56.91	56.91	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, considerada en el E.T. final.
02.01.04.02	CONEXIÓN A RED EXTERNA Y MEDIDORES				1,236.85			1,044.17		
02.01.04.02.01	TABLERO INT.AUTOMATICO TD-SH	und	1.00	902.13	902.13	1.00	902.13	902.13	SE MANTIENE	
	ALIMENTACION LSOH-90 2-1x6mm2 Ø20mm PVC-P	m	32.00	10.46	334.72				ELIMINADA	Partida eliminada, referente a que en el expediente técnico final se considero otro tipo de cable para la alimentación de los puntos eléctricos.
02.01.04.02.02	ALIMENTACION 2-1x6mm2(F) N2XOH + 1x6mm2(T) N2XOH Ø35mm PVC-P	m				7.60	18.69	142.04	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, partida incluida en el expediente tecnico final se realizó un cambio del tipo de cable para la alimentación de los puntos electricos.
02.01.04.03	CONDUCTORES Y/O CABLES							222.34		
02.01.04.03.01	CABLE ELECTRICO 2-1x2.5mm2(F) LSHO-90 + 1x2.5mm2(T) LSHO-90 - Ø20mm PVC-SAP (Iluminación)	m				21.42	10.38	222.34	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, partida indispensable para poder llevar la energía electrica hacia los puntos de iluminación.
02.01.04.04	CANALIZACION Y/O TUBERIAS							586.37		
02.01.04.04.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35mm	m				7.60	25.07	190.53	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, partida indispensable para poder llevar el cable de la energía electrica para la alimentación de puntos y tableros.
02.01.04.04.02	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20mm	m				21.42	18.48	395.84	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, partida indispensable para poder llevar el cable de la energía electrica hacia los puntos de tomacorriente y alumbrado.
02.01.04.05	ARTEFACTOS				811.64			1,337.26		
02.01.04.05.01	EQUIPO LED TIPO LA-01 LED - 40W	und				6.00	170.98	1,025.88	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, partida incluida en el expediente tecnico final necesaria para la ejecución del componente.
02.01.04.05.02	EQUIPO LED TIPO E-01 LED - 60W	und				1.00	179.68	179.68	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, partida incluida en el expediente tecnico final necesaria para la ejecución del componente.
	ARTEFACTO DOWNLIGHT LED 22W ADOSADO EN TECHO MODELO GALA O SIMILAR	und	3.00	170.72	512.16				ELIMINADA	Partida eliminada debido a que en el E.T. Final de obra se considero otro tipo de luminaria.
	ARTEFACTO HERMETICO 30W, IP65, 3826 LUMENES, SIMILAR AL MOD. WALL PACK LED O SIMILAR	und	1.00	167.78	167.78				ELIMINADA	Partida eliminada debido a que en el E.T. Final de obra se considero otro tipo de luminaria.
02.01.04.05.03	LAMPARA DE EMERGENCIA	und	1.00	131.70	131.70	1.00	131.70	131.70	SE MANTIENE	Se mantiene solo se realizo el cambio de nombre
03	OBRAS COMPLEMENTARIAS				32,299.94			31,787.14		
03.01	BIODIGESTOR				13,038.05			13,090.58		
03.01.01	BIODIGESTOR 3000 LTS				9,368.48			9,368.09		
03.01.01.01	TRAZOS Y REPLANTEO				44.92			44.92		
03.01.01.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	m2	13.21	1.79	23.65	13.21	1.79	23.65	SE MANTIENE	
03.01.01.01.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	13.21	1.61	21.27	13.21	1.61	21.27	SE MANTIENE	
03.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,408.39			2,408.39		
03.01.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	12.85	59.71	767.27	12.85	59.71	767.27	SE MANTIENE	
03.01.01.02.02	ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	15.42	51.17	789.04	15.42	51.17	789.04	SE MANTIENE	
03.01.01.02.03	RELLENO DE ARENA SIN COMPACTAR	m3	11.25	75.74	852.08	11.25	75.74	852.08	SE MANTIENE	
03.01.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				81.38			81.38		

FORMATO DE CONFORMIDAD DE PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										
PROYECTO: INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE BAÑO EN LA I.E. N°510 BLANCA VALERA GONZALES EN EL CP CRUZ BLANCA, DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE - CL N° 788886 - FUR 2433918										
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO OFERTADO	P.U OFERTADO	PPTO OFERTADO	METRADO EXPEDIENTE	P.U EXPEDIENTE	PPTO ET DEFINITIVO	VARIACION EN PARTIDA	SUSTENTO VARIACION
03.01.01.03.01	SOLADO DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=2"	m2	2.14	38.03	81.38	2.14	38.03	81.38	SE MANTIENE	
03.01.01.04	INSTALACION DE BIODIGESTOR				6,833.40			6,833.40		
03.01.01.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR 3000 LTS INCL ACCESORIOS	und	1.00	6,833.40	6,833.40	1.00	6,833.40	6,833.40	SE MANTIENE	
03.01.02	CAJAS DE REGISTRO				1,924.03			2,077.54		
03.01.02.01	TRAZOS Y REPLANTEO				45.18			44.92		
03.01.02.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	m2	13.21	1.79	23.65	13.21	1.79	23.65	SE MANTIENE	
03.01.02.01.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	13.21	1.63	21.53	13.21	1.61	21.27	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
03.01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,556.31			1,556.31		
03.01.02.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	12.85	59.71	767.27	12.85	59.71	767.27	SE MANTIENE	
03.01.02.02.02	ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	15.42	51.17	789.04	15.42	51.17	789.04	SE MANTIENE	
03.01.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				220.49			210.85		
03.01.02.03.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	0.09	498.98	44.91	0.09	498.98	44.91	SE MANTIENE	
03.01.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.27	77.35	175.58	2.27	73.10	165.94	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
03.01.02.04	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				34.75			198.16		
03.01.02.04.01	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, E=1.5CM	m2	0.90	35.40	31.86	5.60	34.88	195.33	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
03.01.02.04.02	MEDIA CAÑA DE MORTERO C:A 1:5	m2	0.13	22.20	2.89	0.13	21.80	2.83	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
03.01.02.05	CARPINTERIA METALICA				35.92			35.92		
03.01.02.05.01	ASA DE FIERRO CORRUGADO Ø 3/8"	und	1.00	35.92	35.92	1.00	35.92	35.92	SE MANTIENE	
03.01.02.06	ACCESORIOS SANITARIOS				31.38			31.38		
03.01.02.06.01	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL Ø 4"	m	1.00	31.38	31.38	1.00	31.38	31.38	SE MANTIENE	
03.01.03	CAJA DE EVACUACION DE LODOS				1,745.54			1,644.95		
03.01.03.01	TRAZOS Y REPLANTEO				4.12			4.12		
03.01.03.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	m2	1.21	1.79	2.17	1.21	1.79	2.17	SE MANTIENE	
03.01.03.01.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	1.21	1.61	1.95	1.21	1.61	1.95	SE MANTIENE	
03.01.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				235.07			235.07		
03.01.03.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	1.94	59.71	115.84	1.94	59.71	115.84	SE MANTIENE	
03.01.03.02.02	ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	2.33	51.17	119.23	2.33	51.17	119.23	SE MANTIENE	
03.01.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				1,224.69			1,175.22		
03.01.03.03.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	0.65	498.98	324.34	0.65	498.98	324.34	SE MANTIENE	
03.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	11.64	77.35	900.35	11.64	73.10	850.88	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
03.01.03.04	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				178.42			163.24		
03.01.03.04.01	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, E=1.5CM	m2	5.04	35.40	178.42	4.68	34.88	163.24	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
03.01.03.05	CARPINTERIA METALICA				71.84			35.92		
03.01.03.05.01	ASA DE FIERRO CORRUGADO Ø 3/8"	und	2.00	35.92	71.84	1.00	35.92	35.92	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
03.01.03.06	ACCESORIOS SANITARIOS				31.38			31.38		
03.01.03.06.01	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL Ø 4"	m	1.00	31.38	31.38	1.00	31.38	31.38	SE MANTIENE	
03.02	POZO DE PERCOLACION				6,932.75			6,932.75		
03.02.01	TRAZOS Y REPLANTEO				36.38			36.38		
03.02.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	m2	10.70	1.79	19.15	10.70	1.79	19.15	SE MANTIENE	
03.02.01.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	10.70	1.61	17.23	10.70	1.61	17.23	SE MANTIENE	
03.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3,444.03			3,444.03		
03.02.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	23.84	59.71	1,423.49	23.84	59.71	1,423.49	SE MANTIENE	
03.02.02.02	ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	28.61	51.17	1,463.97	28.61	51.17	1,463.97	SE MANTIENE	

FORMATO DE CONFORMIDAD DE PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										
PROYECTO: INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE BAÑO EN LA I.E. N°510 BLANCA VALERA GONZALES EN EL CP CRUZ BLANCA, DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE - CL N° 788886 - FUR 2433918										
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO OFERTADO	P.U OFERTADO	PPTO OFERTADO	METRADO EXPEDIENTE	P.U EXPEDIENTE	PPTO ET DEFINITIVO	VARIACION EN PARTIDA	SUSTENTO VARIACION
03.02.02.03	RELLENO CON GRAVA GRUESA DE 1/2"	m3	5.79	89.07	515.72	5.79	89.07	515.72	SE MANTIENE	
03.02.02.04	RELLENO CON GRAVA GRUESA DE 2"	m3	0.44	92.85	40.85	0.44	92.85	40.85	SE MANTIENE	
03.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				605.92			601.42		
03.02.03.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	1.05	498.98	523.93	1.05	498.98	523.93	SE MANTIENE	
03.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.06	77.35	81.99	1.06	73.10	77.49	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
03.02.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				974.54			965.28		
03.02.04.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	0.95	498.98	474.03	0.95	498.98	474.03	SE MANTIENE	
03.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.18	77.35	168.62	2.18	73.10	159.36	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
03.02.04.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	46.68	7.11	331.89	46.68	7.11	331.89	SE MANTIENE	
03.02.05	ALBAÑILERIA				1,652.72			1,663.34		
03.02.05.01	MURO DE LADRILLO KK ARTESANAL C:A 1:4, e=1.5cm PARA POZO	m2	18.66	88.57	1,652.72	18.78	88.57	1,663.34	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
03.02.06	CARPINTERIA METALICA				35.92			35.92		
03.02.06.01	ASA DE FIERRO CORRUGADO Ø 3/8"	und	1.00	35.92	35.92	1.00	35.92	35.92	SE MANTIENE	
03.02.07	ACCESORIOS SANITARIOS				186.38			186.38		
03.02.07.01	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL Ø 4"	m	2.00	31.38	62.76	2.00	31.38	62.76	SE MANTIENE	
03.02.07.02	SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC SAL Ø 4"	und	1.00	37.94	37.94	1.00	37.94	37.94	SE MANTIENE	
03.02.07.03	SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 4"	und	1.00	85.68	85.68	1.00	85.68	85.68	SE MANTIENE	
03.03	CISTERNA				10,473.48			9,268.23		
03.03.01	ESTRUCTURAS				6,230.27			5,266.53		
03.03.01.01	TRAZOS Y REPLANTEO				22.98			22.98		
03.03.01.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	m2	6.76	1.79	12.10	6.76	1.79	12.10	SE MANTIENE	
03.03.01.01.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	6.76	1.61	10.88	6.76	1.61	10.88	SE MANTIENE	
03.03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,537.13			1,537.13		
03.03.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	11.15	59.71	665.77	11.15	59.71	665.77	SE MANTIENE	
03.03.01.02.02	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO	m2	2.56	5.88	15.05	2.56	5.88	15.05	SE MANTIENE	
03.03.01.02.03	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3	3.85	41.89	161.28	3.85	41.89	161.28	SE MANTIENE	
03.03.01.02.04	RELLENO COMPACTADO MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO	m3	2.60	102.00	265.20	2.60	102.00	265.20	SE MANTIENE	
03.03.01.02.05	ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	8.40	51.17	429.83	8.40	51.17	429.83	SE MANTIENE	
03.03.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				4,780.83			3,706.42		
03.03.01.03.01	CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2	m3	2.60	548.90	1,427.14	2.60	477.11	1,162.49	REDUCE	Partida considerada en el EIB, sin embargo disminuye su costo unitario debido a que su resistencia disminuye de un f'c=280 kg/cm2 a un f'c= 210 kg7cm2
03.03.01.03.02	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	0.48	498.98	239.51	0.48	498.98	239.51	SE MANTIENE	
03.03.01.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	26.04	77.35	2,014.19	22.04	73.10	1,611.12	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
03.03.01.03.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	154.71	7.11	1,099.99	97.51	7.11	693.30	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
03.03.02	ARQUITECTURA				1,341.13			1,093.81		
03.03.02.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				228.99			223.69		
03.03.02.01.01	TARRAJEO PULIDO DE MUROS DE CONCRETO	m2	3.78	45.28	171.16	3.78	44.70	168.97	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
03.03.02.01.02	CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5	m2	1.44	40.16	57.83	1.44	38.00	54.72	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
03.03.02.02	PISOS				166.06			165.55		
03.03.02.02.01	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO 2"	m2	5.10	32.56	166.06	5.10	32.46	165.55	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
03.03.02.03	PINTURA				23.41			23.41		
03.03.02.03.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO	m2	1.44	16.26	23.41	1.44	16.26	23.41	SE MANTIENE	
03.03.02.04	COBERTURAS				174.18			174.18		

FORMATO DE CONFORMIDAD DE PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										
PROYECTO: INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE BAÑO EN LA I.E. N°510 BLANCA VALERA GONZALES EN EL CP CRUZ BLANCA, DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE - CL N° 788886 - FUR 2433918										
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO OFERTADO	P.U OFERTADO	PPTO OFERTADO	METRADO EXPEDIENTE	P.U EXPEDIENTE	PPTO ET DEFINITIVO	VARIACION EN PARTIDA	SUSTENTO VARIACION
03.03.02.04.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 24x24x03cm CON IMPERMEABILIZANTE	m2	1.44	65.18	93.86	1.44	65.18	93.86	SE MANTIENE	
03.03.02.04.02	CUBIERTA DE FIBRABLOCK	m2	1.44	55.78	80.32	1.44	55.78	80.32	SE MANTIENE	
03.03.02.05	CARPINTERIA METALICA				748.49			506.98		
03.03.02.05.01	REJA DE INSPECCION	und	2.00	241.51	483.02	1.00	241.51	241.51	SE MANTIENE	
03.03.02.05.02	TAPA METALICA DE PLANCHA DE FIERRO 0.75x0.75m	und	1.00	265.47	265.47	1.00	265.47	265.47	SE MANTIENE	
03.03.03	INSTALACIONES SANITARIAS				1,527.79			1,527.79		
03.03.03.01	CISTERNA METALICA				1,527.79			1,527.79		
03.03.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA DE AGUA DE 1200lt INCL ACCESORIOS	und	1.00	1,527.79	1,527.79	1.00	1,527.79	1,527.79	SE MANTIENE	
03.03.04	INSTALACIONES ELECTRICAS				1,195.07			1,380.10		
03.03.04.01	SALIDA DE BOMBA DE AGUA				84.17			85.52		
03.03.04.01.01	SALIDA DE FUERZA	pto	1.00	84.17	84.17	1.00	85.52	85.52	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
03.03.04.02	CAJA DE PASE				75.76			37.88		
03.03.04.02.01	CAJA DE PASE RECTANGULAR DE 100x55x50mm	und	2.00	37.88	75.76	1.00	37.88	37.88	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
03.03.04.03	CANALIZACION Y/O TUBERIAS				189.35			328.28		
03.03.04.03.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35mm	m				7.05	25.07	176.74	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, partida indispensable para poder llevar el cable de la energía eléctrica para la alimentación de puntos y tableros.
	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20mm	m	5.00	13.12	65.60				ELIMINADA	
03.03.04.03.02	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25mm	m	5.00	24.75	123.75	8.20	18.48	151.54	AUMENTA	Partida del Perfeccionamiento
03.03.04.04	CANALIZACION Y/O TUBERIAS									
03.03.04.05	CONEXIONES A RED EXTERNA Y MEDIDORES				134.25			216.88		
03.03.04.05.01	ALIMENTACION 2-1x6mm2(F) N2XOH + 1x6mm2(T) N2XOH Ø35mm PVC-P	m				7.05	18.69	131.76	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, partida incluida en el expediente tecnico final se realizó un cambio del tipo de cable para la alimentación de los puntos electricos.
03.03.04.05.02	CABLE ELECTRICO 2-1x2.5mm2(F) LSHO-90 + 1x2.5mm2(T) LSHO-90 - Ø20mm PVC-SAP (iluminación)	m				8.20	10.38	85.12	NUEVA	Partida no considerada en el EIB, partida indispensable para poder llevar la energía eléctrica hacia los puntos de iluminación.
03.03.04.05.01	ALIMENTADOR N2XOH 0.6/11KV-6mm2	m	5.00	17.55	87.75				ELIMINADA	Partida eliminada, referente a que en el expediente técnico final se considero otro tipo de cable para la alimentación de los puntos electricos.
03.03.04.05.02	ALIMENTACION LSHO-90 (2-1x4+1x4)mm2 20mm PVC-P	m	5.00	9.30	46.50				ELIMINADA	Partida eliminada, referente a que en el expediente técnico final se considero otro tipo de cable para la iluminación.
03.03.04.06	BOMBA DE AGUA				711.54			711.54		
03.03.04.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DE 0.5 HP	und	1.00	711.54	711.54	1.00	711.54	711.54	SE MANTIENE	
03.04	POZO A TIERRA				1,920.74			1,290.33		
03.04.01	POZO PUESTA A TIERRA	und	1.00	1,920.74	1,920.74	1.00	1,290.33	1,290.33	REDUCE	Partida del Perfeccionamiento
04	CONTINGENCIA EN LA INTERVENCION				3,000.00			3,000.00		
04.01	IMPREVISTOS EN EL DESARROLLO DE LA INTERVENCION	glb	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00	SE MANTIENE	
05	AMBIENTAL Y SEGURIDAD				2,334.86			2,334.86		
05.01	SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	2,334.86	2,334.86	1.00	2,334.86	2,334.86	SE MANTIENE	