



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
13957253146260

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”*

FIRMADO POR:

TENORIO MALDONADO
Mario Illarik FAU
20556097055 soft

CAMACHO DAVILA
Marlene Elsa FAU
20556097055 soft

TORRES LARA Jose Anibal
FAU 20556097055 soft

ZUBIAGA TABOADA
Angela Maria FAU
20556097055 soft

MARINA VERA Laura
Natalia FAU 20556097055
soft

ATAHUAMAN POZO Erika
Pamela FAU 20556097055
soft

TICONA PACHECO Cinthia
Mercedes FAU
20556097055 soft

BASURTO BALLARTA Fidel
FAU 20556097055 soft

FLORES TORRES Diana
Andrea FAU 20556097055
soft

TELLO PERAMAS Franz
Paul FAU 20556097055 soft

HUERTA BOJORQUEZ
Noela Santa FAU
20556097055 soft

INFORME N° 00001-2024-SENACE-PE/DEIN-URVS

A

: NOELA SANTA HUERTA BOJORQUEZ

Coordinadora de la Unidad Funcional de Residuos Sólidos, Vivienda,
Construcción y Saneamiento

DE

: FRANZ PAUL TELLO PERAMAS

Líder de Proyecto

MARIO ILLARIK TENORIO MALDONADO
Especialista I en Biología

MARLENE ELSA CAMACHO DÁVILA
Especialista Biológico del GTE Biológico – Nivel II

JOSE ANIBAL TORRES LARA
Especialista en Ingeniería del GTE Descripción de Proyectos - Nivel
II

ANGELA MARIA ZUBIAGA TABOADA
Especialista Legal del GTE Legal - Nivel II

LAURA NATALIA MARINA VERA
Especialista Ambiental del GTE Físico – Nivel II

FIDEL BASURTO BALLARTA
Especialista I Físico Ambiental

DIANA ANDREA FLORES TORRES
Especialista Social del GTE Social - Nivel II

ERIKA PAMELA ATAHUAMAN POZO
Especialista Social del GTE Social – Nivel II

CINTHIA MERCEDES TICONA PACHECO
Especialista en Información Geográfica para el Equipo SIG – Nivel
II

ASUNTO

: Se recomienda aprobar el Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura” con CUI 2532763, de titularidad de la Autoridad Nacional de Infraestructura

REFERENCIA : Trámite SN-IGAPRO-00112-2024 (31.05.2024)

FECHA : San Isidro, 31 de octubre de 2024

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de informarle lo siguiente:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.senace.gob.pe/verificacion> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento



I. ANTECEDENTES

- 1.1** Mediante Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, de fecha 31 de mayo de 2024, la Autoridad Nacional de Infraestructura (en adelante, el Titular) presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en adelante, Senace) la solicitud de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO) del Proyecto *"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura"* con CUI 2532763 (en adelante, **solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto**). Cabe precisar que, la solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto ha sido elaborada por la Consultora Ambiental Grupo GONLE INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.¹, que cuenta con habilitación vigente para la elaboración de instrumentos de gestión ambiental.
- 1.2** Con fecha 03 de junio de 2024, la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria del Senace trasladó a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Senace (en adelante, **DEIN Senace**) el Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, fecha en la que se inició la revisión de admisibilidad, previa a la evaluación de la solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto, en función al contenido especificado en las Disposiciones Establecidas para la Implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM (en adelante, **Disposiciones aprobadas mediante Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM**).
- 1.3** El 05 de junio de 2024, mediante Auto Directoral N° 00178-2024-SENACE-PE/DEIN, se requirió al Titular que cumpla con presentar información destinada a subsanar las observaciones formuladas sobre el cumplimiento de requisitos de admisibilidad de la solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto, detalladas en el Informe N° 00585-2024-SENACE-PE/DEIN, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 51.4 y 51.5 del artículo 51² del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM (en adelante, **Reglamento de la Ley del SEIA**).
- 1.4** Mediante Documentación Complementaria DC-1 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, de fecha 06 de junio de 2024, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° D00000203-2024-ANIN/DIME, solicitando la prórroga del plazo otorgado.
- 1.5** Mediante Auto Directoral N° 00183-2024-SENACE-PE/DEIN, de conformidad con los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00597-2024-SENACE-PE/DEIN, ambos

¹ La Consultora Ambiental GRUPO GONLE INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C. cuenta con habilitación indeterminada al momento de la presentación del IGAPRO según lo verificado en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales a cargo del Senace, conforme al siguiente detalle:

- **Agricultura:** RNC-00157-2023 de fecha 12 de mayo de 2021 (inscripción) modificado mediante RNC-00226-2023 de fecha 9 de mayo de 2023
- **Saneamiento:** Expediente N° 31056-2024 de fecha 28 de febrero de 2024 (Transferido por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento) y modificado mediante RNC-00384-2024 de fecha 4 de julio de 2024.

² Modificado mediante Decreto Supremo N° 004-2024-MINAM.



de fecha 11 de junio de 2024³, la DEIN Senace concedió al Titular la prórroga del plazo otorgado mediante Auto Directoral N° 00178-2024-SENACE-PE/DEIN, por un término de dos (2) días hábiles adicionales, a fin de que presente la documentación y/o información destinada a subsanar las observaciones de cumplimiento de requisitos de admisibilidad.

- 1.6 Mediante Documentación Complementaria DC-2 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, de fecha 12 de junio del 2024, el Titular presentó el Oficio N° D000000213-2024-ANIN/DIME, a fin de subsanar las observaciones de cumplimiento de requisitos de admisibilidad.
- 1.7 A través del Auto Directoral N° 00190-2024-SENACE-PE/DEIN, de fecha 13 de junio del 2024⁴, la DEIN Senace admite a trámite el IGAPRO del Proyecto, de conformidad con los fundamentos detallados en el Informe N° 00608-2024-SENACE-PE/DEIN.
- 1.8 Mediante Oficio N° 00572-2024-SENACE-PE/DEIN⁵, de fecha 18 de junio 2024, la DEIN Senace solicitó a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional de Agua (en adelante, **DCERH de la ANA**), emitir opinión técnica sobre la solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto, toda vez que se verificó que comprende intervención de cuerpos de agua de la quebrada Santa Rita, quebrada Yale, quebrada Politécnico y puntos de abastecimiento de agua.
- 1.9 Mediante Oficio N° 00573-2024-SENACE-PE/DEIN⁶, de fecha 18 de junio 2024, la DEIN Senace solicitó a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (en adelante **DICAPI**), emitir opinión técnica sobre la solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto, toda vez que el Proyecto propuesto podría contemplar algún impacto o riesgo ambiental en relación con el tramo final del componente 11 "Drenaje Urbano", se superpone con el área comprendida por la Línea de Mas Alta Marea (LAM) y su paralela a 50 metros.
- 1.10 Mediante Oficio N° 00631-2024-SENACE-PE/DEIN⁷, de fecha 01 de julio de 2024, la DEIN Senace comunicó al Titular de la ANA el retraso en la emisión de la opinión técnica vinculante.
- 1.11 Mediante Oficio N° 00632-2024-SENACE-PE/DEIN⁸, de fecha 01 de julio de 2024, la DEIN Senace reiteró a DICAPI la solicitud de emisión de la opinión técnica no vinculante.

³ Cabe precisar que el viernes 7 de junio corresponde a feriado nacional.

⁴ Debidamente notificado y con acuse de recibo por parte de la Autoridad Nacional de Infraestructura a las 14:50 horas del 14 de junio de 2024, de acuerdo con el registro 64,547 de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental.

⁵ Debidamente notificado y recibido por parte de la Autoridad Nacional de Infraestructura a las 11:05 horas del 16 de junio de 2024, de acuerdo con el registro de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental.

⁶ Debidamente notificado y recibido por parte de la Marina de Guerra del Perú a las 10:32 horas del 19 de junio de 2024, de acuerdo con el registro de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental.

⁷ Debidamente notificado y recibido por parte de la Autoridad Nacional de Infraestructura a las 15:50 horas del 01 de julio de 2024, de acuerdo con el registro de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental.

⁸ Debidamente notificado y recibido por parte de la DICAPI a las 15:15 horas del 01 de julio de 2024, de acuerdo con el registro de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental.



- 1.12** Mediante Documentación Complementaria DC-3 y DC-4⁹ del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, de fechas 19 y 22 de julio de 2024, respectivamente, la DICAPI remitió a la DEIN Senace, el Oficio N° 3727/23, sustentado en el Informe Técnico N° 169-2024-DIVCAPI/DIRAMA/DPAA-VYLD, a través del cual formuló tres (3) observaciones a la solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto, en el marco de sus competencias.
- 1.13** Mediante Documentación Complementaria DC-5 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, de fecha 30 de julio de 2024, la DCERH de la ANA remitió a la DEIN Senace, el Oficio N° 1544-2024-ANA-DCERH, sustentado en el Informe Técnico N° 0042-2024-ANA-DCERH/MGQP, a través del cual formuló tres (3) observaciones a la solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto, en el marco de sus competencias.
- 1.14** A través del Auto Directoral N° 00267-2024-SENACE-PE/DEIN, de fecha 31 de julio del 2024, sustentado en el Informe N° 00826-2024-SENACE-PE/DEIN, **la DEIN Senace requirió al Titular que cumpla con subsanar las observaciones descritas en los Anexos N° 1¹⁰, 2¹¹ y 3¹²** del referido informe, con la finalidad de que realice la subsanación correspondiente en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, de conformidad con el numeral 4 del artículo 143 del TUO de la LPAG.
- 1.15** Mediante Documentación Complementaria DC-6 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, de fecha 31 de julio de 2024, la DICAPI remitió nuevamente a la DEIN Senace, el Oficio N° 3727/23, sustentado en el Informe Técnico N° 169-2024-DIVCAPI/DIRAMA/DPAA-VYLD¹³.
- 1.16** Mediante Documentación Complementaria DC-7 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, de fecha 12 de agosto de 2024, el Titular requirió a la DEIN Senace, la ampliación del plazo concedido a través del Auto Directoral N° 00267-2024-SENACE-PE/DEIN, a fin de subsanar las observaciones formuladas a la solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto.
- 1.17** A través del Auto Directoral N° 00284-2024-SENACE-PE/DEIN, sustentado en el Informe N° 00826-2024-SENACE-PE/DEIN, y notificado con fecha 14 de agosto del 2024, la DEIN Senace concedió al Titular la prórroga del plazo otorgado mediante Auto Directoral N° 00267-2024-SENACE-PE/DEIN, por un término de diez (10) días hábiles adicionales, a fin de que presente la documentación y/o información destinada a subsanar las observaciones formuladas a la solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto.
- 1.18** Mediante Documentación Complementaria DC-8 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, de fecha 22 de agosto de 2024, el Titular presentó a la DEIN Senace el Oficio N° D00000358-2024-ANIN/DIME, con **información destinada a subsanar las**

⁹ Cabe precisar que mediante ambas documentaciones complementarias se presentó la misma información.

¹⁰ Corresponde a observaciones efectuadas por la DEIN Senace aplicables a ambos Formatos IGAPRO (Saneamiento y Agricultura)

¹¹ Corresponde a observaciones efectuadas por la DEIN Senace aplicables al Formato IGAPRO (Agricultura)

¹² Corresponde a observaciones efectuadas por la DCERH de la ANA.

¹³ El cual fue considerado en el Informe N° 00826-2024-SENACE-PE/DEIN que sustenta el Auto Directoral N° 00267-2024-SENACE-PE/DEIN, ambos de fecha 31 de julio del 2024.



observaciones, efectuadas por la DEIN Senace y la DCERH de la ANA, a la solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto.

- 1.19** Mediante Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN¹⁴, de fecha 23 de agosto 2024, la **DEIN Senace trasladó a la DCERH de la ANA** el levantamiento de las observaciones formuladas a la solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto.
- 1.20** Mediante Documentación Complementaria DC-9 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, de fecha 06 de setiembre de 2024, el Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente remite al Senace la comunicación del Congresista de la República, Segundo T. Quiroz Barboza, mediante el cual traslada el documento suscrito por el señor Miguel Cardoza Agurto, representante de las Juntas Vecinales - Talara, en el que da a conocer que el IGAPRO del Proyecto, se encuentra observado y solicita realizar *"una mesa de trabajo con el equipo técnico para que se resuelvan las observaciones del IGAPRO"*.
- 1.21** Mediante Documentación Complementaria DC-10 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, del 06 de setiembre 2024, **el Titular presentó** a la DEIN Senace el Oficio N° D00000387-2024-ANIN/DIME, adjuntando **información complementaria** al levantamiento de las observaciones formuladas por la DEIN Senace y la DCERH de la ANA.
- 1.22** Mediante Oficio N° 00951-2024-SENACE-PE/DEIN¹⁵, de fecha 09 de setiembre 2024, **la DEIN Senace remitió a la ANA la Documentación Complementaria DC-10** al estar relacionada a las observaciones N° 1, 2 y 3, detalladas en el Informe Técnico N° 0042-2024-ANA-DCERH/MGQP.
- 1.23** Mediante Memorando N° 00652-2024-SENACE-PE/DEIN, de fecha 20 de setiembre de 2024, la DEIN Senace traslada a la Presidencia Ejecutiva del Senace el Informe N° 01019-2024-SENACE-PE/DEIN, a fin de informar sobre las acciones ejecutadas en el marco de la evaluación del IGAPRO del Proyecto, que se relacionan con lo solicitado por el señor Miguel Cardoza Agurto, representante de las Juntas Vecinales – Talara, en el marco de nuestras competencias; para conocimiento y fines correspondientes.
- 1.24** Mediante Oficio N° 00121-2024-SENACE-PE, de fecha 23 de setiembre de 2024, la Presidencia Ejecutiva del Senace remite al Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente el Informe N° 01019-2024-SENACE-PE/DEIN de la DEIN Senace.
- 1.25** Mediante Documentación Complementaria DC-11 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, del 23 de setiembre 2024, **el Titular presentó** a la DEIN Senace el Oficio N° D00000421-2024-ANIN/DIME de fecha 23 de setiembre 2024, adjuntando **información complementaria** al levantamiento de las observaciones formuladas por la DEIN Senace y la DCERH de la ANA.

¹⁴ Notificado el viernes 23/08/2024 a horas 12:42

¹⁵ Notificado el viernes 10/09/2024 a horas 10:26.



- 1.26 Mediante Oficio N° 01019-2024-SENACE-PE/DEIN¹⁶, de fecha 24 de setiembre 2024, **la DEIN Senace remitió a la DCERH de la ANA la documentación complementaria DC-11** al estar relacionada a las observaciones N° 1, 2 y 3, detallados en el Informe Técnico N° 0042-2024-ANA-DCERH/MGQP.
- 1.27 Mediante Documentación Complementaria DC-12 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, del 10 de octubre 2024, **el Titular presentó** a la DEIN Senace el Oficio N° D00000449-2024-ANIN/DIME, adjuntando **información complementaria** al levantamiento de las observaciones formuladas por la DEIN Senace y por la DCERH de la ANA.
- 1.28 Mediante Oficio N° 01077-2024-SENACE-PE/DEIN¹⁷, de fecha 11 de octubre 2024, **la DEIN Senace remitió a la DCERH de la ANA la Documentación Complementaria DC-12** al estar relacionada a las observaciones N° 1, 2 y 3, detallados en el Informe Técnico N° 0042-2024-ANA-DCERH/MGQP.
- 1.29 Mediante Documentación Complementaria DC-13 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, del 16 de octubre 2024, **el Titular presentó** a la DEIN Senace el Oficio N° D00000465-2024-ANIN/DIME de fecha 16 de octubre 2024, adjuntando **información complementaria** al levantamiento de las observaciones formuladas por la DEIN Senace.
- 1.30 El 18 de octubre del 2024, a través de la plataforma *Microsoft Teams*, se llevó a cabo una sexta reunión, entre los representantes de la DEIN Senace, del Titular, y de la Consultora Ambiental, con la finalidad de orientar y/o atender las consultas técnicas-legales relacionadas al Trámite SN-IGAPRO-00112-2024.
- 1.31 Mediante Documentación Complementaria DC-14 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, del 22 de octubre 2024, **el Titular presentó** a la DEIN Senace el Oficio N° D00000478-2024-ANIN/DIME, adjuntando **información complementaria** al levantamiento de las observaciones formuladas por la DEIN Senace.
- 1.32 Mediante Documentación Complementaria DC-15 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, del 29 de octubre 2024, **el Titular presentó** a la DEIN Senace el Oficio N° D00000498-2024-ANIN/DIME, adjuntando **información complementaria** al levantamiento de las observaciones formuladas por la DEIN Senace.
- 1.33 Mediante Oficio N° 01142-2024-SENACE-PE/DEIN¹⁸, de fecha 30 de octubre 2024, **la DEIN Senace remitió a la DCERH de la ANA la Documentación Complementaria DC-15** al estar relacionada a las observaciones efectuadas por la citada entidad, detallados en el Informe Técnico N° 0042-2024-ANA-DCERH/MGQP.
- 1.34 Mediante Documentación Complementaria DC-16 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, de fecha 31 de octubre de 2024, **la DCERH de la ANA remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 2677-2024-ANA-DCERH, adjuntando el Informe Técnico N° 0055-2024-ANA-DCERH/MGQP**, el cual contiene la evaluación correspondiente, y **en su numeral 6.1 recomienda la emisión de la Opinión Técnica Favorable** a la

¹⁶ Notificado el viernes 24/09/2024 a horas 14:28.

¹⁷ Notificado el viernes 11/10/2024 a horas 12:47.

¹⁸ Notificado el viernes 30/10/2024 a horas 11:40.



solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto, precisando que cumple con los requisitos técnicos normativos en materia de recursos hídricos.

II. ANÁLISIS

2.1 Objetivo

Evaluar si el Titular cumplió con subsanar las observaciones descritas en los Anexos N° 1, 2 y 3 del Informe N° 00826-2024-SENACE-PE/DEIN, remitido con Auto Directoral N° 00267-2024-SENACE-PE/DEIN, ambos de fecha 31 de julio del 2024, con el propósito de verificar si corresponde: i) aprobar; o, ii) desaprobar, el IGAPRO del Proyecto.

2.2 Sobre la autoridad competente

De conformidad con la Ley N° 29968, se creó el Senace como organismo público técnico especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente.

Mediante Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Senace, el cual establece que la DEIN Senace es el órgano de línea encargado de evaluar y aprobar los Estudios de Impacto ambiental detallados (EIA-d) emitiendo la Certificación Ambiental o Certificación Ambiental Global (IntegrAmbiente), para proyectos de inversión de infraestructura y otras actividades económicas; asimismo, está encargada de evaluar otros actos o procedimientos regulados en el marco del SEIA.

Por medio del Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la ARCC (en adelante, **TUO de la Ley N° 30556**); el cual en su artículo 1 declara prioritaria, de interés nacional y necesidad pública la implementación de un Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, con enfoque de gestión del riesgo de desastres, para la reconstrucción y construcción de la infraestructura pública y viviendas afectadas por desastres naturales con un nivel de emergencia 4 y 5, así como para la implementación de soluciones integrales de prevención.

El numeral 9.8 del artículo 9 del TUO de la Ley N° 30556, establece que tratándose de intervenciones de construcción sujetas al SEIA, y que generen impactos ambientales negativos, los titulares o Entidades Ejecutoras a cargo de estas deben contar con un instrumento de gestión ambiental evaluado y aprobado durante el periodo de la elaboración del expediente técnico o documento similar, por Senace, sin afectar la fecha de inicio prevista de la ejecución de la intervención. Para tal efecto, los titulares o Entidades Ejecutoras son responsables de remitir con la suficiente anticipación el instrumento de gestión ambiental para su evaluación. El plazo máximo de evaluación es de treinta (30) días hábiles, el cual incluye las opiniones técnicas en caso se requieran.

Asimismo, el numeral 10.2 del artículo 10 de las Disposiciones aprobadas mediante el Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM establece que el IGAPRO es un



instrumento de gestión ambiental complementario al SEIA y se aprueba en el marco de un procedimiento administrativo sujeto a evaluación previa con silencio administrativo negativo, siendo el Senace la autoridad competente para la evaluación de un IGAPRO.

Al respecto, mediante la Resolución de Gerencia General N° 00042-2024-SENACE-GG, se conformó, entre otras a la Unidad Funcional de Agricultura de la DEIN (en adelante, **UA de la DEIN Senace**), la misma que es responsable de evaluar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) y cuando corresponda los Estudios de Impacto Ambiental Semidetallados (EIA-sd), la Certificación Ambiental o Certificación Ambiental Global (IntegrAmbiente), los Instrumentos de Gestión Ambiental para la Intervención de Construcción (IGAPRO), así como sus modificaciones, las actualizaciones y demás actos vinculados a los Instrumentos de Gestión Ambiental, en el marco del SEIA para proyectos de inversión del sector Agricultura y relacionados.

En ese sentido, y en virtud de los párrafos precedentes, la UA de la DEIN Senace resulta ser la unidad competente para evaluar el IGAPRO del Proyecto.

2.3 Sobre el marco normativo del IGAPRO del Proyecto

El numeral 10.3 del artículo 10 de las Disposiciones aprobadas mediante Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM, establece lo siguiente:

"Artículo 10.- Intervenciones de construcción

(...)

El titular o entidad ejecutora puede formular el Instrumento de Gestión Ambiental Complementario para las intervenciones de construcción (IGAPRO) por cada tramo, etapa, componente, o sector de obra, conforme a los respectivos formatos, sobre la base de la información, como mínimo, del diseño a nivel de ingeniería básica y/o de los estudios en desarrollo del expediente técnico o documento similar, considerando al menos uno de los siguientes criterios técnicos:

- a) Que las intervenciones de construcción sujetas al SEIA, a ser ejecutadas por tramos, etapas, componentes, o sectores de obra que, por su naturaleza y finalidad, puedan operar de manera autónoma, considerando su infraestructura principal e instalaciones auxiliares.*
- b) Que las intervenciones de construcción sujetas al SEIA, a ser ejecutadas por tramos, etapas, componentes, o sectores de obra que, por su naturaleza y finalidad, se construyan de manera alterna o secuencial, y que en el último IGAPRO se considere el desarrollo de la etapa o componente final, así como la operación de la intervención de manera integral. En cualquiera de los casos antes mencionados, el titular o entidad ejecutora debe obtener la aprobación del IGAPRO, previo a la ejecución física o de obras de cada tramo, etapa, componente, o sector de obra, de acuerdo con lo previsto en los principios y disposiciones del SEIA".*

Al respecto, se verificó que mediante el Oficio N° D00000187-2024-ANIN/DIME, el Titular indicó que, para la solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto, ha tomado en cuenta el criterio contenido en el literal a) del numeral 10.3 del artículo 10 de las Disposiciones aprobadas mediante Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM.



El artículo 11 de las Disposiciones aprobadas mediante el Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM, establece disposiciones específicas sobre la presentación del IGAPRO:

"Artículo 11.- Presentación del IGAPRO"

- 11.1. *El titular o entidad ejecutora a cargo de la intervención, solicita al Senace la aprobación del IGAPRO a través de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental, adjuntando los siguientes documentos en versión física:*
- a) Solicitud según lo previsto en el artículo 122 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que incluya además lo siguiente:*
 - a.1) Número de resolución o del documento que acredite la aprobación de la inscripción de la consultora ambiental, que elaboró el IGAPRO, en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales o el que haga sus veces.*
 - a.2) Número de documento que acredite que se cuenta con la emisión de compatibilidad por parte del Sernanp, en caso de ubicarse en áreas naturales protegidas de administración nacional, sus zonas de amortiguamiento y en áreas de conservación regional.*
 - b) Copia del documento que acredite la titularidad de la intervención emitida por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.*
 - c) Un ejemplar impreso del contenido del IGAPRO, a excepción de la parte cartográfica que debe ser remitida en digital, elaborado según el Anexo IV de la presente norma y seleccionando las medidas de manejo ambiental contenidas en el Anexo I y III de la presente norma, según corresponda.*
- 11.2. *El IGAPRO debe ser suscrito por el titular o entidad ejecutora a cargo de la intervención, por el representante y especialistas de la consultora ambiental. El titular o entidad ejecutora a cargo de la intervención asume el costo de su elaboración."*

Por su parte, el artículo 12 de las Disposiciones aprobadas mediante el Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM, establece el procedimiento para la evaluación del IGAPRO:

"Artículo 12.- Procedimiento para la evaluación del IGAPRO"

El procedimiento para la evaluación del IGAPRO debe considerar lo siguiente:

- 12.1. *El Senace evalúa la información señalada en el artículo 11 de la presente norma. La revisión y aprobación de este instrumento se realiza en un plazo máximo de treinta días hábiles contados desde la presentación de la solicitud.*
- 12.2. *Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido, impidiendo la continuación del procedimiento, lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así como si resultara necesaria una actuación del administrado para continuar con el procedimiento, por única vez, el Senace remite observaciones al titular o entidad ejecutora a cargo de la intervención, incluyendo las observaciones de las entidades opinantes, de ser el caso, requiriendo la documentación o información correspondiente. Durante el periodo otorgado al titular o entidad ejecutora para la subsanación de*

observaciones, se suspende el plazo que tiene el Senace para su revisión y aprobación.

- 12.3. *Aprobado el IGAPRO, el Senace remite copia del mismo, en formato físico y digital, a la entidad de fiscalización ambiental o al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, según corresponda, a fin de que realice las acciones que le correspondan en el marco de sus competencias.*
- 12.4. *El Senace debe solicitar las opiniones técnicas, según corresponda, a las entidades opinantes dentro del plazo de evaluación y aprobación del IGAPRO. El contenido de la opinión técnica debe ser considerado por el Senace en la evaluación e incluido en la resolución que aprueba o desaprueba el IGAPRO y en el informe que la sustenta."*

Asimismo, con relación a las opiniones técnicas, el artículo 14 de las Disposiciones aprobadas mediante el Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM, señala lo siguiente:

"Artículo 14.- Procedimiento para la emisión de opinión técnica

- 14.1. *El Senace solicita la opinión técnica, según corresponda, a las entidades señaladas en el artículo 13 de la presente norma, las mismas que evalúan y, de ser el caso, emiten la opinión previa favorable al IGAPRO, en el plazo máximo de siete días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud de opinión, incluyendo el levantamiento de las observaciones.*
- 14.2. *Las entidades opinantes, por única vez, emiten observaciones a la documentación presentada, de ser el caso, las cuales deben formularse dentro del plazo de evaluación."*

Por consiguiente, corresponde a la DEIN Senace evaluar la solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto, considerando la forma de la presentación y el procedimiento de evaluación establecido en las disposiciones señaladas en los párrafos precedentes.

2.4 Sobre el debido procedimiento

Debe precisarse que la evaluación del presente procedimiento se enmarca en lo dispuesto en el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG, que dispone: (...) ***"Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo"***. En ese sentido, tales derechos y garantías comprenden, entre otros, los derechos a ser notificados, acceder al expediente, a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente y en un plazo razonable; así como a impugnar las decisiones que los afecten¹⁹.

¹⁹ Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS

"Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo.

(...)

1.2 ***Principio del debido procedimiento.***— Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos

Adicionalmente, corresponde destacar que, en cumplimiento del principio de buena fe procedimental, el Senace desarrolla un procedimiento de evaluación guiado por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe respecto de las actuaciones realizadas por las entidades involucradas, los titulares, sus representantes, así como los consultores o consultoras ambientales designadas por estos; deberes generales conforme se desprende de lo señalado en el artículo 67 del TUO de la LPAG.

2.5 Sobre el documento que acredita la titularidad de la intervención

La solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto fue presentada de acuerdo con el Anexo IV.3 de las Disposiciones aprobadas mediante el Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM, desarrollando el Catálogo de Medidas de Manejo Ambiental para las Intervenciones comprendidas en el sector Agricultura (Anexo I.3) y el Catálogo de Medidas de Manejo Ambiental para las Intervenciones comprendidas en el sector Saneamiento (Anexo I.4); adjuntando la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00102-2023-ARCC/DE, de fecha 11 de agosto de 2023, la cual modificó el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRC), como documento que acredita la titularidad de la intervención de construcción a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

Al respecto, mediante la Ley N° 31841 publicada el 21 de julio de 2023, se creó la Autoridad Nacional de Infraestructura – ANIN²⁰ como un organismo público ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros encargado de la formulación, ejecución y mantenimiento de los proyectos o programas de inversión.

Más adelante, mediante la Resolución Ministerial N° 182-2023-PCM de fecha 4 de setiembre de 2023, modificada mediante la Resolución Ministerial N° 276-2023-PCM de fecha 27 de noviembre de 2023, se constituyó la Comisión de Transferencia de los recursos presupuestales, bienes muebles e inmuebles, acervo documentario, entre otros, de la ARCC a la Presidencia del Consejo de Ministros, estipulando la transferencia del Rol Ejecutor efectuado por la ARCC a la ANIN.

En atención a ello, mediante el Decreto de Urgencia N° 037-2023 de fecha 16 de noviembre de 2023, se establecieron medidas extraordinarias y urgentes, en materia económica y financiera, para reducir el Muy Alto Riesgo existente en la continuidad de las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (en adelante, **PIRCC**), y se autorizó la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 a favor de la ANIN para las acciones de prevención comprendidas en el referido PIRCC, entre las cuales se encuentra el Proyecto materia del presente IGAPRO²¹.

complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten."

²⁰ Ley N° 31841, Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)

"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

(...)

SEXTA. Fusión por absorción de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

El Poder Ejecutivo, en el marco de sus competencias y dentro de las disposiciones de la presente ley, puede disponer la fusión por absorción de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

(...)"

²¹ Anexo N° 1 del Decreto de Urgencia N° 037-2023 (ítem N° 73).



Por último, mediante Resolución Ministerial N° 310-2023-PCM, de fecha 22 de diciembre de 2023, se modificó el plazo para la culminación del proceso de transferencia, previsto en el artículo 5 de la Resolución Ministerial N° 182-2023-PCM, estableciéndose que dicha transferencia debe considerarse culminada el 31 de diciembre de 2023.

Por lo señalado en los párrafos precedentes, se verifica el cumplimiento de lo establecido el artículo 11 de las Disposiciones aprobadas mediante el Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM.

2.6 Responsable de la elaboración del IGAPRO del Proyecto

El IGAPRO del Proyecto ha sido elaborado por la Consultora Ambiental Grupo GONLE INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.²², que cuenta con habilitación indeterminada al momento de la presentación del IGAPRO según lo verificado en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales a cargo del Senace, conforme al siguiente detalle:

- **Agricultura:** RNC-00157-2023 de fecha 12 de mayo de 2021 (inscripción) modificado mediante RNC-00226-2023 de fecha 9 de mayo de 2023.
- **Saneamiento:** Expediente N° 31056-2024 de fecha 28 de febrero de 2024²³ y modificado mediante RNC-00384-2024 de fecha 4 de julio de 2024.

De conformidad con el numeral 11.2 del artículo 11²⁴ de las **Disposiciones aprobadas mediante Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM**, el IGAPRO del Proyecto de encuentra suscrito por el Titular²⁵, por el representante de la consultora ambiental²⁶; así como, por los profesionales citados en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Relación de profesionales que suscriben el IGAPRO del Proyecto

Nombres y apellidos	Profesión	N° de colegiatura
Saneamiento		
Yovany Lenin Gonzales León	Ingeniero Ambiental	121387 ²⁷
Carlos Gabriel Silva Vásquez	Ingeniero Sanitario	127124 ²⁸
Paulo Pereyra Ruiz	Sociólogo	3612 ²⁹
Katy Maricruz Carrillo Berlanga	Socióloga	1677 ³⁰

²² La Consultora Ambiental GRUPO GONLE INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C. cuenta con habilitación al momento de la presentación del IGAPRO según lo verificado en el RNC-00226-2023.

²³ Transferido por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

²⁴ **Disposiciones aprobadas mediante Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM**

"Artículo 11.- Presentación del IGAPRO"

(...)

11.2. El IGAPRO debe ser suscrito por el titular o entidad ejecutora a cargo de la intervención, por el representante y especialistas de la consultora ambiental. El titular o entidad ejecutora a cargo de la intervención asume el costo de su elaboración".

²⁵ Señor Alberto Marquina Pozo, Director de Intervenciones Multisectoriales y de Emergencia de la Autoridad Nacional de Infraestructura, de conformidad con la Resolución Jefatural N° 020-2023-ANIN-JEFATURA.

²⁶ Señor Jehanne Pedro Gonzales León con DNI N° 46581141.

²⁷ Colegio de Ingenieros del Perú

²⁸ Colegio de Ingenieros del Perú

²⁹ Colegio de Sociólogos del Perú.

³⁰ Colegio de Sociólogos del Perú.



Nombres y apellidos	Profesión	N° de colegiatura
Roxana Erika Huamani Sulca	Bióloga	12057 ³¹
Agricultura		
Elvis Junior Pinedo Pinedo	Ingeniero Ambiental	184480 ³²
Roxana Erika Huamani Sulca	Bióloga	12057 ³³
Paulo Pereyra Ruiz	Sociólogo	3612 ³⁴

Fuente: Expediente del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024.

Cabe precisar que se ha verificado en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales a cargo del Senace, que los profesionales referidos en la tabla previa se encuentran inscritos en el subsector (Saneamiento y/o agricultura) correspondiente.

2.7 Sobre la participación ciudadana en la Cuarta Modificación del IGAPRO del Proyecto

De conformidad con el numeral 6.2 del artículo 6 de las Disposiciones aprobadas mediante Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM: *"El titular o entidad ejecutora debe implementar mecanismos de participación ciudadana que incluye, según corresponda, la participación de los pueblos indígenas u originarios durante la elaboración o evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO), con el objetivo de facilitar el intercambio de opiniones y sugerencias con participación de los principales actores involucrados, a fin de mejorar el alcance y caracterización de los potenciales impactos ambientales identificados. El titular o la entidad ejecutora define los mecanismos de participación ciudadana que se aplicarán, cuya elección o ejecución de los referidos mecanismos puede ser coordinada previamente con el Senace"*.

Así, los formatos contenidos en el Anexo IV de las Disposiciones aprobadas mediante el Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM, contemplan la realización de mecanismos de participación ciudadana (talleres participativos, encuestas de opinión, buzones de sugerencia u otros que el Titular considere más idóneos debido a las características de la intervención).

En ese sentido, y en cumplimiento de la normativa expuesta, el titular debe implementar mecanismos de participación ciudadana durante la elaboración o evaluación del IGAPRO del Proyecto; y, la participación del Senace se circunscribe a los actos de coordinación previa que, el Titular del Proyecto, pueda solicitar o no, siendo que la definición y responsabilidad sobre la elección o ejecución de los mecanismos de participación ciudadana, es exclusiva del Titular.

Los resultados de la participación ciudadana se encuentran detallados en la sección 2.9 del presente informe.

2.8 Descripción del IGAPRO del Proyecto

2.8.1 Alcances del IGAPRO del Proyecto

³¹ Colegio de Biólogos del Perú.

³² Colegio de Ingenieros del Perú

³³ Colegio de Biólogos del Perú.

³⁴ Colegio de Sociólogos del Perú.



PERÚ

Ministerio
del AmbienteServicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
SosteniblesDirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”*

Los alcances del IGAPRO del Proyecto “*Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura*”, se describen en el **Anexo N° 03 y 04** del presente informe.

2.8.2 Datos generales del IGAPRO del Proyecto

De acuerdo con lo consignado en el Anexo IV.3 Formato del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO), respecto a los datos generales de la intervención, se señala lo siguiente:

Cuadro 2. Datos de la Intervención

Aspecto	Alcance
Código de la Reconstrucción	2532763, Numeral 32.3.1 RDE N° 102-2023-ARCC/DE
Tipo de intervención	Saneamiento: Mejoramiento y ampliación del servicio de drenaje pluvial. Agricultura: Rehabilitación de defensa ribereña. Rehabilitación y encausamiento de diques
Costo de inversión Total ³⁵	S/ 248 983,076.70 soles
Monto de la intervención del IGAPRO ³⁶	Saneamiento: S/ 88 729,961.53 soles Agricultura: S/ 153 195,337.52 soles
Ubicación de la Intervención	Distritos de Pariñas de la provincia de Talara – departamento de Piura
Localidades donde se emplazan las intervenciones de la presente modificación del IGAPRO	Distritos de Pariñas: A.H. Las Peñitas, A.H. Santa Rita de Casia, A.H. Sarita Colonia, A.H. Las Brisas, A.H. Santa Rosa, A.H. San Pedro (y Ampliación San Pedro), A.H. Santa Isabel, A.H. Luciano Castillo, A.H. Señor de los Milagros, A.H. Nuestra señora de las Mercedes (y su Ampliación), A.H. Vista al Mar (y su Ampliación), A.H. Fortaleza de Jesús, A.H. Cristo Proveedor, A.H. El Pescador, A.H. San Martín y A.H. los Jazmines, Sector 2, Sector 3, Urbanización Municipal, Zona Industrial, A.H. Jesús María/Cerro Coimbra, A.H. San Judas Tadeo, A.H. Lucy de Villanueva, Urbanización Los Pinos, Las esmeraldas y El Milagro, Sector 4 - parque 10, Sector 5 - parque 19- 15, Sector 9 - parque 66, 67, Urbanización Popular, A.H. Cristo Rey, A.H. Mario Aguirre, A.H. Maruja Sullón, A.H. Nuevo Horizonte (y su Ampliación), A.H. LOS ROBLES 1,2,3, Comunidad Piedritas, Sector 1, Sector 6 - parque 22 - 14, Sector 7, Sector 12 - parque - 54 - 7, Unidad Vecinal Petro Perú Magisterial parque 78, Urbanización - Asociación Los Jazmines, Urbanización Los vencedores y James Storm, Urbanización San Pablo, Urbanización María Auxiliadora.
Beneficiarios directos	53,777 personas
Vida útil	25 años

Fuente: Ítem I “*Datos Generales de la Intervención*” del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024.

De acuerdo con la información presentada en la solicitud de evaluación de este IGAPRO del Proyecto, este se ubicará en el distrito de Pariñas de la provincia de Talara en el departamento de Piura.

³⁵ Concordante con lo registrado como “*Costo de Inversión Total*” en la “*Fase de Ejecución*” del Proyecto de Inversión (PI) con Código Único de Inversión (CUI) 2532763, disponible en: <https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2532763>

³⁶ Correspondiente al Trámite SN-IGAPRO-00112-2024.

Como ya se ha señalado, el IGAPRO del Proyecto se ha desarrollado en el marco del criterio contenido en el literal a) del numeral 10.3³⁷ del artículo 10 de las Disposiciones aprobadas mediante el Decreto Supremo N.º 015-2018-MINAM, esto es: *"Que las intervenciones de construcción sujetas al SEIA, a ser ejecutadas por tramos, etapas, componentes, o sectores de obra que, por su naturaleza y finalidad, puedan operar de manera autónoma, considerando su infraestructura principal e instalaciones auxiliares"*.

Al respecto, el Titular en este trámite incluyó componentes principales para el Sector Saneamiento y Agricultura; así como, las instalaciones auxiliares vinculadas a la infraestructura del IGAPRO del Proyecto, según se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 3. Componentes de la intervención incluidos en el IGAPRO Sector Saneamiento

Componentes Principales/ Áreas Auxiliares Sector Saneamiento	IGAPRO en evaluación
Componentes Principales - Sector Saneamiento	
Componente 4-Canal y estabilización de talud Jesús María	X
Componente 5-Canal y estabilización de talud José Olaya	X
Componente 7-Canal Politécnico	X
Componente 8-Alcantarilla Politécnico	X
Componente 9-Alcantarilla 01 Santa Rita	X
Componente 10-Alcantarilla 02 Santa Rita	X
Componente 11 -Drenaje urbano (FAP, Lucy de Villanueva, Jesús María)	X
Áreas Auxiliares - Sector Saneamiento	
Área de Acopio de Materiales Santa Rita	X
Campamento Santa Rita	X
Campamento Yale	X
Campamento Yale 01	X
Campamento Yale 02	X
Campamento Yale 03	X
DME Santa Rita 01	X
DME Santa Rita 05	X
Planta de Chancado	X
Planta de Concreto Yale 01	X
Planta de Concreto Yale 02	X
Planta de Concreto Yale 03	X
Componentes Principales Sector Agricultura	
Componente 1-Defensa ribereña Santa Rita	X
Componente 3-Defensa ribereña Yale	X
Componente 2-Defensa ribereña Politécnico	X
Componente 13-Dique 02- Santa Rita	X
Componente 14-Dique 03- Santa Rita	X
Componente 15-Dique 04- Santa Rita	X
Componente 16-Dique 05- Santa Rita	X
Componente 18-Dique 07- Santa Rita	X
Componente 19-Dique 08- Santa Rita	X
Componente 20-Dique 01- Politécnico	X
Componente 22-Dique 01- Yale	X
Componente 23-Dique 02- Yale	X
Componente 25-Dique 04- Yale	X

³⁷ Incorporado mediante el Decreto Supremo N° 008-2022-MINAM.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"*

Componentes Principales/ Áreas Auxiliares Sector Saneamiento	IGAPRO en evaluación
Componente 27-Dique 06- Yale- Quebrada Mangle	X
Áreas Auxiliares	
Área de Acopio de Materiales Santa Rita	X
Campamento Santa Rita	X
Campamento Yale	X
Campamento Yale 01	X
Campamento Yale 02	X
Campamento Yale 03	X
DME Santa Rita 01	X
DME Santa Rita 05	X
Planta de Chancado	X
Planta de Concreto Yale 01	X
Planta de Concreto Yale 02	X
Planta de Concreto Yale 03	X

Fuente: Ítem III. "COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA A IMPLEMENTAR" del IGAPRO con Trámite
SN-IGAPRO-00112-2024 del Sector Saneamiento y Agricultura.

Asimismo, el Titular precisa la ubicación propuesta de nuevos componentes e inclusión de instalaciones auxiliares del IGAPRO del Proyecto en la Figura 1.



PERÚ


Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

Figura 1. Ubicación del Proyecto



Fuente: INEI – Límites políticos (distrital, provincial y departamental) – Centros poblados 2017. MTC - Red vial, 12.2017. ANA – Cuencas hidrográficas, ríos, lagos y lagunas a nivel nacional. SERNANP – 12.11.19. MINAM - Cobertura vegetal, 2015 – Ecosistemas, 2018. SERFOR – Ecosistemas frágiles, 2023 (<https://geo.serfor.gob.pe/visor/>). INAIEM – Bofedales - Inventario Nacional de Bofedales del Perú 2023, 07.2018. MINCUL SIGDA– Patrimonio arqueológico 2023 (<https://sigda.cultura.gob.pe/#>). MINCUL – Comunidades Nativas, Comunidades campesinas y nativas, y pueblos indígenas 2021 (OFICIO N° 00066-2021-DGPI/MC - febrero del 2021). MIDAGRI – Comunidades campesinas y nativas 2023 (<https://georural.midagri.gob.pe/sicar/>). ESRI - World Imagery.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.senace.gob.pe/verificacion> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento

2.9 Participación Ciudadana

En el sub ítem VI.1 *"Participación Ciudadana Antes de la Presentación del Formato"* (Formato IGAPRO) y en el Anexo 6 *"Plan de participación ciudadana"*, el Titular presentó los mecanismos de participación ciudadana correspondientes a la etapa durante la elaboración del IGAPRO del Proyecto, de conformidad con el numeral 6.2 de las Disposiciones aprobadas mediante Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM.

Al respecto, el Titular implementó los siguientes mecanismos:

2.9.1 Promotores sociales

El Titular indicó que la implementación del mecanismo Equipo de Promotores se dio durante cuatro (4) días, desde el miércoles 20 hasta el sábado 23 de marzo de 2024.

El Equipo de Promotores registró su visita y las consultas o aportes que recibieron en un acta (Anexo 6.1.1. *"Actas de visita de promotores"* del Anexo 6 *"Participación ciudadana"*). Por otro lado, realizó la entrega del material informativo (Anexo 6.1.3. *"Material informativo – díptico"*, del Anexo 6 *"Participación ciudadana"*) y el pegado de afiches (Anexo 6.1.4. *"Modelo de afiche A3"*, del Anexo 6 *"Participación ciudadana"*) (Anexo 6.1.5. *"Panel fotográfico – entrega de dípticos"* y Anexo 6.1.6. *"Panel fotográfico – pegado de afiches"*, del Anexo 6 *"Participación ciudadana"*).

Durante el proceso participativo se formularon cincuenta y un (51) consultas y/o comentarios enfocados en los siguientes temas:

- Compensaciones prediales.
- Fecha de inicio del Proyecto.
- Diques del Proyecto.
- Impactos negativos.
- Oportunidades de empleo.
- Molestias a la población.
- Medios para la presentación de reclamos.
- Presupuesto del Proyecto.

2.9.2 Taller Participativo

El Titular indicó que ejecutó un (01) Taller Participativo de manera presencial, durante la etapa de elaboración del IGAPRO del Proyecto. El taller se llevó a cabo el martes 02 de abril de 2024 en el Auditorio Javier Pérez de Cuéllar de la Municipalidad Provincial de Tarma ubicado en la Biblioteca Municipal con dirección Av. Mariscal Castilla 30, perteneciente a la ciudad de Tarma, distrito de Pariñas.

De acuerdo con lo señalado por el Titular, de manera previa a la ejecución del Taller Participativo, se llevaron a cabo las siguientes acciones de convocatoria:

- Spot radial. - se difundió durante tres (3) días (del 20 al 22 de marzo del 2024) en ambas emisoras radiales contratadas (Radio Marilú 105.3 FM y Radio La Exitosa). Asimismo, se dispuso que el spot radial fuese transmitido en tres (3)

tandas diarias, en los horarios de mayor sintonía (una vez en la mañana 8:00am, otra en la tarde 1pm y la última en la noche de 8pm) por parte de la población. (Anexo 6.2.10 "Contratos radiales", del Anexo 6 "Participación ciudadana").

- Cartas/oficios de invitación. - se realizó la invitación con quince (15) días calendario de anticipación. (Anexo 6. 2.7. "Cargos de cartas de invitación – grupos de interés", Anexo 6.2.8. "Cargos de cartas u oficios de invitación – juntas vecinales" y Anexo 6.2.9. "Panel fotográfico – entrega de oficios", del Anexo 6 "Participación ciudadana").
- Colocación de afiches A3 en zonas de mayor afluencia de la población, las evidencias se adjuntaron en el Anexo 6.1.6. "Panel fotográfico- pegado de afiches" del Anexo 6 "Participación ciudadana".

Resultados del Taller Participativo, reportados por el Titular, fueron los siguientes:

- Asistieron al Taller Participativo un total de ciento veinte (120) asistentes, de los cuales, sesenta y dos (62) fueron mujeres y cincuenta y ocho (58) fueron varones.
- Se realizaron treinta y dos (32) preguntas escritas y tres (03) preguntas orales, las preguntas recurrentes fueron los siguientes:
 - Fecha de inicio de ejecución del Proyecto.
 - Beneficios sociales.
 - Afectaciones prediales.
 - Componentes principales que se emplearán en el Proyecto.
 - Fecha de culminación del Proyecto.
 - Mano de obra local.

Los medios probatorios de la realización del Taller Participativo se adjuntaron en el Anexo 6.2.15. "Acta de Taller Participativo" del Anexo 6 "Participación ciudadana".

2.10 Observaciones a la solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto

La evaluación técnica del IGAPRO del Proyecto contempló la formulación de cincuenta y cuatro (54) observaciones por parte de la DEIN Senace, las mismas que fueron remitidas al Titular a través del Auto Directoral N° 00267-2024-SENACE-PE/DEIN, de fecha 31 de julio del 2024, con la finalidad de que realice la subsanación correspondiente en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, de conformidad con el numeral 4 del artículo 143 del TUO de la LPAG.

Mediante Documentación Complementaria DC-8 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, de fecha 22 de agosto de 2024, el Titular presentó a la DEIN Senace el Oficio N° D00000358-2024-ANIN/DIME, con **información destinada a subsanar las observaciones** a la solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto. Asimismo, corresponde señalar que, el Titular presentó información complementaria al levantamiento de observaciones en seis (6) oportunidades:

- Documentación complementaria DC-10 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, de fecha 6 de setiembre 2024.
- Documentación complementaria DC-11 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, de fecha 23 de setiembre 2024.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"*

- Documentación complementaria DC-12 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, de fecha 10 de octubre 2024.
- Documentación complementaria DC-13 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, de fecha 16 de octubre 2024.
- Documentación complementaria DC-14 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, de fecha 21 de octubre 2024.
- Documentación complementaria DC-15 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, de fecha 29 de octubre 2024.

El resultado de la revisión de la información destinada a la subsanación de las observaciones formuladas por la DEIN Senace se adjunta en el **Anexo N° 3** del presente informe.

2.11 Opinión Técnica Vinculante de la ANA a la solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto

Mediante documentación complementaria DC-5 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, del 30 de julio de 2024, la DCERH ANA remitió a la DEIN Senace, el Oficio N° 1544-2024-ANA-DCERH, sustentado en el Informe Técnico N° 0042-2024-ANA-DCERH/MGQP, a través del cual formuló tres (03) observaciones a la solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto, en el marco de sus competencias.

Mediante Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN³⁸, de fecha 23 de agosto 2024, **la DEIN Senace remitió a la DCERH de la ANA** el levantamiento de las observaciones formuladas a la solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto. Asimismo, corresponde señalar que la información complementaria al levantamiento de observaciones presentada por el Titular, en tres (3) de las seis (6) oportunidades, también contenía información relacionada a las observaciones N° 1, 2 y 3 detalladas en el Informe Técnico N° 0042-2024-ANA-DCERH/MGQP, por lo que fueron trasladados, conforme se detalla a continuación:

- Mediante Oficio N° 00951-2024-SENACE-PE/DEIN³⁹, de fecha 09 de setiembre 2024, **la DEIN Senace trasladó la documentación complementaria DC-10.**
- Mediante Oficio N° 01019-2024-SENACE-PE/DEIN⁴⁰, de fecha 24 de setiembre 2024, **la DEIN Senace remitió a la ANA la documentación complementaria DC-11.**
- Mediante Oficio N° 01077-2024-SENACE-PE/DEIN⁴¹, de fecha 11 de octubre 2024, **la DEIN Senace remitió a la ANA la documentación complementaria DC-12.**

³⁸ Notificado el viernes 23/08/2024 a horas 12:42.

³⁹ Notificado el viernes 10/09/2024 a horas 10:26.

⁴⁰ Notificado el viernes 24/09/2024 a horas 14:28.

⁴¹ Notificado el viernes 11/10/2024 a horas 12:47.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

- Mediante Oficio N° 01142-2024-SENACE-PE/DEIN⁴², de fecha 29 de octubre 2024, la **DEIN Senace remitió a la ANA la documentación complementaria DC-15.**

Al respecto, las tres (3) observaciones realizadas sobre descripción del proyecto, uso del agua y la generación y manejo de efluentes y la identificación, análisis y descripción de potenciales impactos y medidas de manejo planteadas; fueron absueltas por el Titular, de acuerdo con la opinión técnica emitida.

El detalle del pronunciamiento de la ANA se adjunta en el **Anexo N° 4** del presente informe.

2.12. Opinión Técnica No Vinculante de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas – DICAPI

Por las características técnicas y las actividades propuestas en la solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto, mediante Oficio N° 00573-2024-SENACE-PE/DEIN, la DEIN Senace solicitó opinión técnica no vinculante a la DICAPI, de conformidad con lo establecido en el numeral 11.1 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 013-2023-MINAM⁴³.

Mediante documentación complementaria DC-3, DC-4 y DC-6⁴⁴ del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024, del 19, 22 y 31 de julio de 2024, respectivamente, la DICAPI remitió a la DEIN Senace, el Oficio N° 3727/23, sustentado en el Informe Técnico N° 169-2024-DIVCAPI/DIRAMA/DPAA-VYLD, a través del cual formuló tres (03) observaciones a la solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto, en el marco de sus competencias.

Ahora bien, el numeral 11.2 del artículo 11 del Decreto Supremo N° 013-2023-MINAM, establece que: ***"Las opiniones técnicas no vinculantes constituyen insumos que son utilizados por la autoridad competente para su evaluación y, de considerarlo pertinente, incorporarlos o formular observaciones en el informe consolidado. Los informes que contienen las opiniones técnicas no vinculantes son remitidos al administrado como sustento de las observaciones formuladas en el informe consolidado por la autoridad ambiental competente, en caso las contengan, de ser el caso."***

⁴² Notificado el miércoles 30/10/2024 a horas 11:40.

⁴³ Decreto Supremo N° 013-2023-MINAM.

"Artículo 11.- Solicitud de opiniones técnicas no vinculantes"

11.1. La solicitud de opinión técnica no vinculante, cuando sea facultativa de acuerdo a la normativa del SEIA, es requerida por la autoridad competente cuando resulte estrictamente necesario, en el marco de lo previsto en el artículo 87 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) La solicitud de opinión técnica no vinculante debe contar con una debida motivación, sustentada en la especialidad o particularidad de la situación a abordar.
b) La solicitud debe señalar expresamente los aspectos del instrumento de gestión ambiental respecto de los que se requiere la opinión técnica no vinculante o si se trata de un requerimiento de información sobre un tema de especialidad de la entidad opinante".

⁴⁴ Cabe precisar que mediante todas las documentaciones complementarias se presentó la misma información.



En atención al marco legal señalado en el párrafo precedente, la DEIN Senace formuló la observación N° 22 literal k al IGAPRO del Proyecto, considerando como insumo las observaciones del Informe Técnico N° 169-2024-DIVCAPI/DIRAMA/DPAA-VYLD, las mismas que fue absuelta conforme se detalla en el Anexo N° 3.1 adjunto al presente informe.

III. CONCLUSIONES

Por lo expuesto, los suscritos concluimos lo siguiente:

- 3.1 De acuerdo a la evaluación realizada, se advierte que las observaciones a la solicitud de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción del Proyecto "*Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura*", descritas en los Anexos N° 1 y 2 del Informe N° 00826-2024-SENACE-PE/DEIN, remitido mediante Auto Directoral N° 00267-2024-SENACE-PE/DEIN, ambos de fecha 31 de julio de 2024, han sido subsanadas por el Titular, tal y como se detalla en los Anexos N° 3 y 4 del presente informe.
- 3.2 La Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional de Agua, **remitió el Oficio N° 2677-2024-ANA-DCERH, adjuntando el Informe Técnico N° 0055-2024-ANA-DCERH/MGQP**, el cual contiene la evaluación correspondiente, y **en su numeral 6.1 recomienda la emisión de la Opinión Técnica Favorable** a la solicitud de evaluación del IGAPRO del Proyecto, precisando que cumple con los requisitos técnicos normativos en materia de recursos hídricos, como se detalla en el Anexo N° 4 del presente informe.
- 3.3 Las actividades descritas en el Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción del Proyecto "*Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura*", se enmarcan en los alcances establecidos en el numeral 9.8 del artículo 9 del TUO de la Ley N° 30556, las Disposiciones aprobadas mediante el Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM y demás normas complementarias; por lo tanto, corresponde su **APROBACIÓN**.
- 3.4 La aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción del Proyecto "*Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura*" no constituye el otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos o demás títulos habilitantes u otros requisitos con los que debe contar el Titular, para la ejecución y desarrollo del Proyecto, según la normativa sobre la materia.
- 3.5 La Autoridad Nacional de Infraestructura (o ejecutor a cargo de las intervenciones de construcción) se encuentra obligada a ejecutar las medidas de manejo ambiental contenidas en el Anexo N° 1 del presente Informe (Formato IGAPRO); las cuales han sido recogidas en concordancia con los códigos definidos en el Catálogo de Medidas de Manejo Ambiental (MMA) para las Intervenciones comprendidas en el Sector Saneamiento y en el Sector Agricultura (Anexo N° 2).

- 3.6** La Autoridad Nacional de Infraestructura (o ejecutor a cargo de las intervenciones de construcción) es responsable por las emisiones, efluentes, vertimientos, residuos sólidos, ruido, vibraciones y cualquier otro aspecto de sus actividades; así como, de los impactos ambientales que pudieran generarse durante todas las etapas de desarrollo de estas, de acuerdo con la cláusula de responsabilidad ambiental, estipulada en el artículo 3 de las Disposiciones aprobadas mediante el Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM.
- 3.7** La modificación o actualización del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción del Proyecto *"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura"* deberá cumplir con lo dispuesto con la Segunda Disposición Complementaria Final de las Disposiciones aprobadas mediante el Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM.

IV. RECOMENDACIONES

- 4.1** Remitir el presente informe al director de la DEIN, para la emisión de la Resolución Directoral correspondiente .
- 4.2** La Resolución Directoral que se emita deberá disponer los siguientes actos:
- Remitir copia de la Resolución Directoral y del informe que la sustenta a la Autoridad Nacional de Infraestructura, para conocimiento y fines correspondientes.
 - Remitir copia de la Resolución Directoral y del informe que la sustenta, a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional de Agua y a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, para conocimiento y fines correspondientes.
 - Remitir copia del expediente, en formato digital, a la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), y a la Subdirección de Registros Ambientales de la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, para conocimiento y fines correspondientes.
 - Publicar⁴⁵ la Resolución Directoral y el informe que la sustenta en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (www.senace.gob.pe), a fin de que se encuentre a disposición del público en general. Esta publicación deberá efectuarse al día siguiente de emitido el acto administrativo, de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Final de las Disposiciones aprobadas mediante el Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM.

V. CONFLICTO DE INTERES

- 5.1** Los profesionales que suscriben y dan conformidad al presente informe, declaran evitar cualquier tipo de conflicto de interés (real, potencial y aparente) que deslegitime

45

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"*


el ejercicio de la función pública, así como no tener intereses particulares que represente conflicto de interés con relación a las funciones asignadas.

- 5.2** Asimismo, señalan que no tienen cónyuge, convivientes o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad que presten servicios o laboren: (i) en la persona jurídica encargada de elaborar o absolver observaciones del instrumento de gestión ambiental; y/o, (ii) en la persona jurídica que sometió a evaluación el instrumento de gestión ambiental; y/o, (iii) como consultores encargados de la elaboración o absolución de observaciones del instrumento de gestión ambiental; y/o, (iv) como persona natural que sometió a evaluación el instrumento de gestión ambiental.


Atentamente,



Franz Paul Tello Peramas
Lider de Proyecto
Senace



Mario Illarik Tenorio Maldonado
Especialista I en Biología
Senace



Fidel Basurto Ballarta
Especialista I Físico Ambiental
Senace

Nómina de Especialistas⁴⁶



José Anibal Torres Lara
Especialista en Ingeniería del GTE Descripción de
Proyecto – Nivel II
Senace



Angela Maria Zubiaga Taboada
Especialista Legal del GTE Legal– Nivel II
Senace

⁴⁶ De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, el Senace está facultado para crear la Nómina de Especialistas, conformada por profesionales calificados sobre la base de criterios técnicos establecidos por el mismo Senace, para apoyar la revisión de los estudios ambientales y la supervisión de la línea base, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Laura Natalia Marina Vera
Especialista Ambiental del GTE Físico – Nivel II
Senace

Marlene Elsa Camacho Dávila
Especialista Biológico del GTE Biológico – Nivel II
Senace

Diana Andrea Flores Torres
Especialista Social del GTE Social –
Nivel II
Senace

Cinthia Mercedes Ticona Pacheco
Especialista en Información Geográfica
para el Equipo SIG - Nivel II
Senace

Erika Pamela Atahuaman Pozo
Especialista Social del GTE Social – Nivel II
Senace

Se adjunta:

- Anexo N° 1: Formato IGAPRO.
- Anexo N° 2: Catálogo de Medidas de Manejo Ambiental para las Intervenciones comprendidas en el Sector Agricultura y en el Sector Saneamiento.
- Anexo N° 3: Matriz de subsanación de observaciones (saneamiento y sector agricultura).
- Anexo N° 4: Opinión Técnica Favorable de la ANA



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"*

Lima, 31 de octubre de 2024

Visto el Informe N° **00001-2024-SENACE-PE/DEIN-URVS** de fecha de 31 de octubre de 2024, que antecede; y estando de acuerdo con lo expresado en el mismo, la suscrita lo hace suyo en todos sus extremos; por lo tanto, **ELÉVESE** el expediente al Director de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura, para la emisión de los actuados procedimentales y/o documentos correspondientes.

Noela Santa Huerta Bojorquez
Coordinadora de la Unidad Funcional
de Residuos Sólidos, Vivienda,
Construcción y Saneamiento
Senace



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"*

Anexo N° 1

Formato IGAPRO

[illegible]

COMPONENTES PRINCIPALES (completar cuadro según corresponda)										
5.2.2.2 CONSTRUCTIVIDAD DE LA OBLA PROYECTADA										
Componente	Ubicación Política (Municipios, provincia, región, departamento y país donde se ubica)			Ubicación geográfica (UTM WGS 84)			Observaciones	Tipo de elemento (origen geológico)	Tipo de Tratamiento (origen geológico)	Área (ha)
Capacidad o conductividad de agua										
Punto de Tratamiento de agua por consumo de agua								Proceso: (descripción, técnica, tecnología, capacidad, etc.)	Proceso: (por gravedad o bombeo, etc.)	
Proveeduría de agua potable, agua de distribución de agua potable								Proveeduría: (origen, capacidad, etc.)	Proveeduría: (por gravedad o bombeo, etc.)	

[illegible]

[illegible]

Diagram illustrating the structure of a 32-bit floating-point number (IEEE 754 standard). The 32 bits are divided into three main sections: Sign (1 bit), Exponent (8 bits), and Mantissa (23 bits). The Sign bit is the most significant bit. The Exponent is an 8-bit field. The Mantissa is a 23-bit field. The diagram shows the bit positions for each field and the corresponding IEEE 754 standard notation.

CZBCEWTO (completar según corresponda)				
Ingresos (x2) autorizada	20000 \$x=0.0	Precalculada	Cargos	
			Proyecto a ser financiado	x

[illegible]

ANEXOS DE CONFORMIDAD Y RIESGO (sección con 4 registros obligatorios)				
Indicadores de gases:	no		no	
Ruido:	no		no	
Verificar Anexo III.2 y especificaciones técnicas - Informaciones / Informe de verificación:				

[illegible]

E-6

Indicadores

E-6

Tipo de dispositivo final		Cantidad (empagos) (%)	Observaciones	Responsable final
Requisitos para acceder al MRE (regulado en el MRE) (MRE) (ver anexo 1)				
Requisitos de Registro		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos para acceder al MRE (regulado en el MRE) (MRE) (ver anexo 1)				
Requisitos de Registro		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver anexo 1)		1,000.00	Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1) Requisitos de Registro (ver anexo 1)	Requisitos de Registro
Requisitos de Registro (ver				

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Residuos líquidos peligrosos generados por el cambio de aceite de las maquinarias y equipos

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

References

Etapas de la carrera de la construcción	Ministerio de Transportes****	Ministerio de Transportes	1992/1993	1993/1994		
		Min-92-01	1992/1993	1993/1994		
		Min-92-02	1993/1994	1994/1995		
		Min-92-03	1994/1995	1995/1996		
		Min-92-04	1995/1996	1996/1997		
		Min-92-05	1996/1997	1997/1998		
		Min-92-06	1997/1998	1998/1999		
		Min-92-07	1998/1999	1999/2000		
	Ministerio Público de Investigación para Infraestructura Nacional*****	Min-93-01	1998/1999	1999/2000		
		Min-93-02	1999/2000	2000/2001		
		Min-93-03	2000/2001	2001/2002		
		Min-93-04	2001/2002	2002/2003		
		Min-93-05	2002/2003	2003/2004		
		Min-93-06	2003/2004	2004/2005		
		Min-93-07	2004/2005	2005/2006		
		Min-93-08	2005/2006	2006/2007		
		Min-93-09	2006/2007	2007/2008		
		Min-93-10	2007/2008	2008/2009		
		Min-93-11	2008/2009	2009/2010		
		Min-93-12	2009/2010	2010/2011		

[illegible][illegible]

[illegible]

Ver Anexo-08 Plan de Vigilancia Ambiental[illegible]

[illegible]

Firmado digitalmente por:
MARQUINA POZO Alberto FAU
20611818953 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 22/10/2024 10:17:17-0500



Firmado digitalmente por:
RIVAS MORILLO Bena
Abigail FAU 20611816953 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 21/10/2024 20:19:03-0500

1. DATOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

COMPONENTE 10: DIQUE DE SANTA RITA			Departamento: Puno Provincia: Tarma Distrito: Pucallpa	471318.12	949809.92	4,638.91	2488.6	Autonad Nacional de Infraestructura (ANAI)	080121-COPESOL 540-04-08-04-000000 080121-COPESOL 540-04-08-04-000000 080121-COPESOL 540-04-08-04-000000 El Dique 10: "Se trata de un dique de tipo gravedad dispuesto de forma horizontal en el talud de la quebrada. Para la base de la cimentación se emplea grout en régimen de clase 1. La cota de cimentación es variable a 0.20 metros sobre el nivel del mar (p.m.), mientras que la cota del vertedero alcanza los 0.30 m.s.n.m. La elevación final del dique es de 0.30 m.s.n.m. El acceso al Dique se a través de la quebrada Yala. A continuación, se detallan las principales características: - Longitud transversal: 50.00 metros - Altura total: 0.30 metros - Altura al vertedero: 0.30 metros - Volumen de concreto: 10.00 m³ - Área de cimentación: 10.00 m² - Área de vertedero: 10.00 m² - Área de base de grout: 10.00 m² - Área de base de grout: 10.00 m² Este Dique se ubica en la quebrada Yala. En cumplimiento de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, transcribir la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua.	ESTADO, REPRESENTADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ECUATORIALES (SBN) P.E. 1151557 (INDEFINICIÓN A FAVOR DE ANAI) Se han identificado 0 abstracciones problemáticas, lo cual se detalla en el Anexo 02.0: Procedimientos de Liberación de Agua.
SECUENCIA 1 (PAGINA 10) COMPONENTES 10, 11, 12, 13 Y 14 CORRESPONDEN A LA META 1, SECUENCIA 1 Y SU FUENTE INFERIOR INFERIOR DE FUNDACIÓN DEL AGUA POTABLE, URBANO DEL FORMIO N° 004										
PAGINA										
COMPONENTE 20: DIQUE DE POLITECNICO			Departamento: Puno Provincia: Tarma Distrito: Pucallpa	469586.89	949547.22	4,310.10	2871.50	Autonad Nacional de Infraestructura (ANAI)	080121-COPESOL 540-04-08-04-000000 080121-COPESOL 540-04-08-04-000000 080121-COPESOL 540-04-08-04-000000 El Dique 20: "Se trata de un dique de tipo gravedad dispuesto de forma horizontal en el talud de la quebrada. Para la base de la cimentación se emplea grout en régimen de clase 1. La cota de cimentación es variable a 0.20 metros sobre el nivel del mar (p.m.), mientras que la cota del vertedero alcanza los 0.30 m.s.n.m. La elevación final del dique es de 0.30 m.s.n.m. El acceso al Dique se a través de la quebrada Yala. A continuación, se detallan las principales características: - Longitud transversal: 50.00 metros - Altura total: 0.30 metros - Altura al vertedero: 0.30 metros - Volumen de concreto: 10.00 m³ - Área de cimentación: 10.00 m² - Área de vertedero: 10.00 m² - Área de base de grout: 10.00 m² - Área de base de grout: 10.00 m² Este Dique se ubica en la quebrada Yala. En cumplimiento de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, transcribir la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua.	ESTADO, REPRESENTADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ECUATORIALES (SBN) P.E. 1151557 (INDEFINICIÓN A FAVOR DE ANAI) Se han identificado 0 abstracciones problemáticas, lo cual se detalla en el Anexo 02.0: Procedimientos de Liberación de Agua.
COMPONENTE 21: DIQUE DE EL VALLE			Departamento: Puno Provincia: Tarma Distrito: Pucallpa	470961.14	949920.22	3,079.75	3400	Autonad Nacional de Infraestructura (ANAI)	080121-COPESOL 540-04-08-04-000000 080121-COPESOL 540-04-08-04-000000 080121-COPESOL 540-04-08-04-000000 El Dique 21: "Se trata de un dique de tipo gravedad dispuesto de forma horizontal en el talud de la quebrada. Para la base de la cimentación se emplea grout en régimen de clase 1. La cota de cimentación es variable a 0.20 metros sobre el nivel del mar (p.m.), mientras que la cota del vertedero alcanza los 0.30 m.s.n.m. La elevación final del dique es de 0.30 m.s.n.m. El acceso al Dique se a través de la quebrada Yala. A continuación, se detallan las principales características: - Longitud transversal: 50.00 metros - Altura total: 0.30 metros - Altura al vertedero: 0.30 metros - Volumen de concreto: 10.00 m³ - Área de cimentación: 10.00 m² - Área de vertedero: 10.00 m² - Área de base de grout: 10.00 m² - Área de base de grout: 10.00 m² Este Dique se ubica en la quebrada Yala. En cumplimiento de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, transcribir la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua.	ESTADO, REPRESENTADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ECUATORIALES (SBN) P.E. 1151557 (INDEFINICIÓN A FAVOR DE ANAI) Se han identificado 0 abstracciones problemáticas, lo cual se detalla en el Anexo 02.0: Procedimientos de Liberación de Agua.
COMPONENTE 22: DIQUE DE EL VALLE			Departamento: Puno Provincia: Tarma Distrito: Pucallpa	471286.82	949547.83	5,527.71	4506.5	Autonad Nacional de Infraestructura (ANAI)	080121-COPESOL 540-04-08-04-000000 080121-COPESOL 540-04-08-04-000000 080121-COPESOL 540-04-08-04-000000 El Dique 22: "Se trata de un dique de tipo gravedad dispuesto de forma horizontal en el talud de la quebrada. Para la base de la cimentación se emplea grout en régimen de clase 1. La cota de cimentación es variable a 0.20 metros sobre el nivel del mar (p.m.), mientras que la cota del vertedero alcanza los 0.30 m.s.n.m. La elevación final del dique es de 0.30 m.s.n.m. El acceso al Dique se a través de la quebrada Yala. A continuación, se detallan las principales características: - Longitud transversal: 50.00 metros - Altura total: 0.30 metros - Altura al vertedero: 0.30 metros - Volumen de concreto: 10.00 m³ - Área de cimentación: 10.00 m² - Área de vertedero: 10.00 m² - Área de base de grout: 10.00 m² - Área de base de grout: 10.00 m² Este Dique se ubica en la quebrada Yala. En cumplimiento de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, transcribir la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua.	ESTADO, REPRESENTADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ECUATORIALES (SBN) P.E. 1151557 (INDEFINICIÓN A FAVOR DE ANAI) Se han identificado 0 abstracciones problemáticas, lo cual se detalla en el Anexo 02.0: Procedimientos de Liberación de Agua.
COMPONENTE 23: DIQUE DE EL VALLE			Departamento: Puno Provincia: Tarma Distrito: Pucallpa	471646.44	949920.22	3,146.58	2999	Autonad Nacional de Infraestructura (ANAI)	080121-COPESOL 540-04-08-04-000000 080121-COPESOL 540-04-08-04-000000 080121-COPESOL 540-04-08-04-000000 El Dique 23: "Se trata de un dique de tipo gravedad dispuesto de forma horizontal en el talud de la quebrada. Para la base de la cimentación se emplea grout en régimen de clase 1. La cota de cimentación es variable a 0.20 metros sobre el nivel del mar (p.m.), mientras que la cota del vertedero alcanza los 0.30 m.s.n.m. La elevación final del dique es de 0.30 m.s.n.m. El acceso al Dique se a través de la quebrada Yala. A continuación, se detallan las principales características: - Longitud transversal: 50.00 metros - Altura total: 0.30 metros - Altura al vertedero: 0.30 metros - Volumen de concreto: 10.00 m³ - Área de cimentación: 10.00 m² - Área de vertedero: 10.00 m² - Área de base de grout: 10.00 m² - Área de base de grout: 10.00 m² Este Dique se ubica en la quebrada Yala. En cumplimiento de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, transcribir la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua.	ESTADO, REPRESENTADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ECUATORIALES (SBN) P.E. 1151557 (INDEFINICIÓN A FAVOR DE ANAI) Se han identificado 0 abstracciones problemáticas, lo cual se detalla en el Anexo 02.0: Procedimientos de Liberación de Agua.
COMPONENTE 27: DIQUE DE EL VALLE			Departamento: Puno Provincia: Tarma Distrito: Pucallpa	470465.17	949963.11	3,837.51	4752.8	Autonad Nacional de Infraestructura (ANAI)	080121-COPESOL 540-04-08-04-000000 080121-COPESOL 540-04-08-04-000000 080121-COPESOL 540-04-08-04-000000 El Dique 27: "Se trata de un dique de tipo gravedad dispuesto de forma horizontal en el talud de la quebrada. Para la base de la cimentación se emplea grout en régimen de clase 1. La cota de cimentación es variable a 0.20 metros sobre el nivel del mar (p.m.), mientras que la cota del vertedero alcanza los 0.30 m.s.n.m. La elevación final del dique es de 0.30 m.s.n.m. El acceso al Dique se a través de la quebrada Yala. A continuación, se detallan las principales características: - Longitud transversal: 50.00 metros - Altura total: 0.30 metros - Altura al vertedero: 0.30 metros - Volumen de concreto: 10.00 m³ - Área de cimentación: 10.00 m² - Área de vertedero: 10.00 m² - Área de base de grout: 10.00 m² - Área de base de grout: 10.00 m² Este Dique se ubica en la quebrada Yala. En cumplimiento de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, transcribir la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua.	ESTADO, REPRESENTADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ECUATORIALES (SBN) P.E. 1151557 (INDEFINICIÓN A FAVOR DE ANAI) Se han identificado 0 abstracciones problemáticas, lo cual se detalla en el Anexo 02.0: Procedimientos de Liberación de Agua.
SECUENCIA 1 (PAGINA 11) COMPONENTES 23 Y 24 CORRESPONDEN A LA META 1, SECUENCIA 1 Y SU FUENTE INFERIOR INFERIOR DE FUNDACIÓN DEL AGUA POTABLE, URBANO DEL FORMIO N° 004										
DETALLE ABSTRACCIONES										
			Margen derecha	Margen derecha						
			Tramo 1							
			470462.12	949940.72						
			470348.83	949949.45						
			Tramo 6		9657.17					
			470348.46	949947.71						
			469586.27	949943.83						
			Margen izquierda	Margen izquierda						
COMPONENTE 31: DIQUEA READERA EN QUEBRADA YALE			Departamento: Puno Provincia: Tarma Distrito: Pucallpa				11,837.425	Autonad Nacional de Infraestructura (ANAI)	080121-COPESOL 540-04-08-04-000000 080121-COPESOL 540-04-08-04-000000 080121-COPESOL 540-04-08-04-000000 El Dique 31: "Se trata de un dique de tipo gravedad dispuesto de forma horizontal en el talud de la quebrada. Para la base de la cimentación se emplea grout en régimen de clase 1. La cota de cimentación es variable a 0.20 metros sobre el nivel del mar (p.m.), mientras que la cota del vertedero alcanza los 0.30 m.s.n.m. La elevación final del dique es de 0.30 m.s.n.m. El acceso al Dique se a través de la quebrada Yala. A continuación, se detallan las principales características: - Longitud transversal: 50.00 metros - Altura total: 0.30 metros - Altura al vertedero: 0.30 metros - Volumen de concreto: 10.00 m³ - Área de cimentación: 10.00 m² - Área de vertedero: 10.00 m² - Área de base de grout: 10.00 m² - Área de base de grout: 10.00 m² Este Dique se ubica en la quebrada Yala. En cumplimiento de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, transcribir la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua.	ESTADO, REPRESENTADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ECUATORIALES (SBN) P.E. 1151557 (INDEFINICIÓN A FAVOR DE ANAI) Se han identificado 0 abstracciones problemáticas, lo cual se detalla en el Anexo 02.0: Procedimientos de Liberación de Agua.
			Tramo 1							
			470502.80	949940.49						
			470507.29	949938.46						
			Tramo 9		2708.89					
			470476.71	949940.28						

[Revisor Anexo 04.1 Memorias Descriptivas / Memoria Descriptiva de componentes principales / Memoria Descriptiva de Area Auxiliare](#)
[Revisor Anexo 04.2 Procedimiento de Liberación de Areas / Memoria de liberación \(proyal\) Anexo 04.2 Procedimiento Liberación Interferencia / Memoria de proceso de liberación de interferencia](#)
[Revisor Anexo 04.3 Plano / Componentes principales / Componentes Auxiliare](#)
[Revisor Anexo 03 Componentes de la Infraestructura / Descripción del Proyecto](#)
[Revisor Anexo 04 Plan de Referenciación](#)

ÁREAS AUXILIARES (completar cuadro según corresponda)

3.2.1. Identificación y características generales de las áreas auxiliares consideradas

Nombre	Ubicación Política (Indicar departamento)	Año	Perímetro	Distancia a centros poblados	Tipología del terreno (Indicar: marino, montañoso y urbano)	Características del medio ambiente, relieve
--------	---	-----	-----------	------------------------------	---	---

nombre	provincia y distrito	(m ²)	(m, km)	(m, km)	(m, km)	Tipo, lugar y número de eventos	otro(s)	(propietario, poseedor)	tipo de vegetación/ cobertura vegetal
--------	----------------------	-------------------	---------	---------	---------	---------------------------------	---------	-------------------------	---------------------------------------

NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		ÁREA APROXIMADA (Hectáreas)		VALOR ESTIMADO (Miles de Soles)		FINANCIAMIENTO		ESTADO		OBSERVACIONES	
Proyecto de Asesoría Técnica para la Gestión del Agua en la Zona de Inundación de la Cuenca del Río Huancabamba		Departamento: Piura Provincia: Tarma Distrito: Tarma	4706.00	267.70	0.70 km² aproximadamente del A.S. Jesús María 0.77 km² aproximadamente del A.S. San Felipe 0.10 km² aproximadamente del A.S. Santa Rosa de Lima	Inició sus actividades para el diagnóstico y elaboración de los estudios necesarios para la ejecución del proyecto.		Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN (P.E. 10022130)	EXTRAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero			
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA													
Construcción de la Ruta 100	Departamento: Piura Provincia: Tarma Distrito: Tarma	2384.40	260.00	0.45 km² aproximadamente del A.S. Jesús María 0.48 km² aproximadamente del A.S. San Felipe 0.10 km² aproximadamente del A.S. Santa Rosa de Lima	Se entregará dentro de los siguientes tres meses: Construcción de la Ruta 100, Construcción de la Ruta 100, Construcción de la Ruta 100		Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN (P.E. 10022130)	EXTRAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero				
Construcción de la Ruta 100	Departamento: Piura Provincia: Tarma Distrito: Tarma	2621.00	238.00	0.25 km² aproximadamente de O.S. Municipal 0.25 km² aproximadamente del A.S. San Felipe 0.25 km² aproximadamente del A.S. Jesús María			SERVICIOS VIVAR CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. (P.E. 10022130)	PRIVADO - PROPIETARIO	Área Urbana				
Construcción de la Ruta 100	Departamento: Piura Provincia: Tarma Distrito: Tarma	10536.60	500.00	1.25 km² aproximadamente de O.S. Municipal 1.30 km² aproximadamente del A.S. San Felipe 1.00 km² aproximadamente del A.S. Jesús María			Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN (P.E. 10022130)	EXTRAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero				
Construcción de la Ruta 100	Departamento: Piura Provincia: Tarma Distrito: Tarma	10597.10	477.00	0.85 km² aproximadamente de O.S. Municipal 1.00 km² aproximadamente del A.S. San Felipe 1.00 km² aproximadamente del A.S. Jesús María			Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN (P.E. 10022130)	EXTRAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero				
Construcción de la Ruta 100	Departamento: Piura Provincia: Tarma Distrito: Tarma	9490.00	460.00	1.40 km² aproximadamente de O.S. Municipal 1.40 km² aproximadamente del A.S. San Felipe 1.27 km² aproximadamente del A.S. Jesús María			Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN (P.E. 10022130)	EXTRAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero				
OBRAS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN													
Obras de Mantenimiento de la Ruta 100	Departamento: Piura Provincia: Tarma Distrito: Tarma	42063.40	980.00	0.50 km² de A.S. Jesús María	Se entregará dentro de los siguientes tres meses: Construcción de la Ruta 100, Construcción de la Ruta 100, Construcción de la Ruta 100		Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN (P.E. 10022130)	EXTRAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero				
Obras de Mantenimiento de la Ruta 100	Departamento: Piura Provincia: Tarma Distrito: Tarma	61062.28	6070.00	0.50 km² de A.S. Jesús María	Se entregará dentro de los siguientes tres meses: Construcción de la Ruta 100, Construcción de la Ruta 100, Construcción de la Ruta 100		Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN (P.E. 10022130)	EXTRAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero				
PROYECTOS DE OBRAS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN													
Proyecto de Mantenimiento de la Ruta 100	Departamento: Piura Provincia: Tarma Distrito: Tarma	20021.80	590.00	0.50 km² de A.S. Jesús María	Se entregará dentro de los siguientes tres meses: Construcción de la Ruta 100, Construcción de la Ruta 100, Construcción de la Ruta 100		Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN (P.E. 10022130)	EXTRAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero				
PROYECTOS DE OBRAS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN													
Proyecto de Mantenimiento de la Ruta 100	Departamento: Piura Provincia: Tarma Distrito: Tarma	12062.00	450.00	0.50 km² de A.S. Jesús María	Se entregará dentro de los siguientes tres meses: Construcción de la Ruta 100, Construcción de la Ruta 100, Construcción de la Ruta 100		Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN (P.E. 10022130)	EXTRAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero				

Planta de Concreto Vial 02	Departamento Pura Provincia Talara Distrito Paitan	13847.23	487.66	1.13 Km aproximadamente de A.L. San Pedro	Miguel de castro y Olivia de castro y Dedricio de apostolides paraferrado Bello de Acuña y de Talamón	Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN (P.L. 13032305)	ESTADAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero
Planta de Concreto Vial 03	Departamento Pura Provincia Talara Distrito Paitan	17160.00	524.00	0.80 Km aproximadamente de A.L. Vía al Mar		Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN (P.L. 13032306)	ESTADAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero
ACCIONES								
ACCION COMPROMISO 01: OBRERA MANO DE OBRERA	Departamento Pura Provincia Talara Distrito Paitan	1339.34	471.34	0.35 Km a lo del Paitan	Proyectos	Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN (P.L. 13032306)	TRANSACCION - OCUPANTES	Desarrollo Costero Área Urbana y Vigilancia / Asistencia a Equidad
ACCION COMPROMISO 02: OBRERA MANO DE OBRERA		1003.00	220.00	0.47 Km a lo del Paitan	Proyectos	Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN (P.L. 13032306)	ESTADAL - PROPIETARIO	Área Urbana
ACCION COMPROMISO 03: OBRERA MANO DE OBRERA		9923.51	1686.00	0.35 Km del sector de Noroeste	Proyectos	P.L. 13032318 (ESTADO REPRESENTADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES (P.L. 13032318) (ESTADO REPRESENTADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES NACIONALES (CON CAMBIOS) – ANAC)	TRANSACCION - OCUPANTES	Desarrollo Costero / Área Urbana
ACCION COMPROMISO 14: INDIQU DE SANTA RITA		1234.51	442.75	0.36 Km a lo del Paitan	Proyectos	EL ESTADO – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES NACIONALES (13032318) AUTORIZADA PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (13032318)	TRANSACCION - INDEPENDIZACIÓN	Desarrollo Costero
ACCION COMPROMISO 14: INDIQU DE SANTA RITA		2387.48	688.61	2.97 Km a lo del sector Paitan	Proyectos	EL ESTADO – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES NACIONALES (13032318) AUTORIZADA PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (13032318)	TRANSACCION - INDEPENDIZACIÓN	Desarrollo Costero
ACCION COMPROMISO 14: INDIQU DE SANTA RITA		1892.51	574.92	0.36 Km del sector Norte	Proyectos	EL ESTADO – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES NACIONALES (13032318) AUTORIZADA PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (13032318)	TRANSACCION - INDEPENDIZACIÓN	Desarrollo Costero
ACCION COMPROMISO 14: INDIQU DE SANTA RITA		1679.51	802.14	0.36 Km del sector de Plaza	Proyectos	EL ESTADO – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES NACIONALES (13032318) AUTORIZADA PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (13032318)	TRANSACCION - INDEPENDIZACIÓN	Desarrollo Costero
ACCION COMPROMISO 14: INDIQU DE SANTA RITA		1880.51	1455.26	1.86 Km a lo del sector Norte	Proyectos	EL ESTADO – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES NACIONALES (13032318) AUTORIZADA PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (13032318)	TRANSACCION - INDEPENDIZACIÓN	Desarrollo Costero
ACCION COMPROMISO 14: INDIQU DE SANTA RITA		1497.00	1000.00	1.40 Km a lo del sector de Plaza	Proyectos	EL ESTADO – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES NACIONALES (13032318) AUTORIZADA PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (13032318)	TRANSACCION - INDEPENDIZACIÓN	Desarrollo Costero
ACCION COMPROMISO 16: INDIQU DE PAUTENCO		1786.51	3756.00	0.48 Km a lo del sector Paitan	Proyectos	ÁREA DESARROLLO PASEO – METRO HABITA OBLIGATORIO (13032318) – (13032318)	OCUPANTE - INDEPENDIZACIÓN	Desarrollo Costero
ACCION COMPROMISO 21: INDIQU DE VIAL		17060.00	2661.36	0.48 Km a lo del sector 1	Proyectos	EMPRESA NACIONAL DE EMPACADOS (P.L. 13032318) EL ESTADO – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES NACIONALES (P.L. 13032318) AUTORIZADA NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (P.L. 13032318) EL ESTADO – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES NACIONALES (P.L. 13032318) EMPRESA NACIONAL DE EMPACADOS (P.L. 13032318)	TRANSACCION - INDEPENDIZACIÓN	Desarrollo Costero
ACCION COMPROMISO 21: INDIQU DE VIAL		1687.00	688.51	1.47 Km a lo del sector 1	Proyectos	EL ESTADO – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES NACIONALES (P.L. 13032318) MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – P.L. 13032318 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – P.L. 13032318 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES NACIONALES (P.L. 13032318) MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – P.L. 13032318	TRANSACCION	Desarrollo Costero
ACCION COMPROMISO 21: INDIQU DE VIAL		1686.51	1235.26	1.47 Km a lo del sector 1	Proyectos	EL ESTADO – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES NACIONALES (P.L. 13032318) MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – P.L. 13032318 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – P.L. 13032318	TRANSACCION	Desarrollo Costero
ACCION COMPROMISO 27: INDIQU DE VIAL – MANO DE OBRERA		7221.41	1020.00	0.48 Km a lo del sector Noroeste	Proyectos	EL ESTADO – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES NACIONALES (P.L. 13032318) AUTORIZADA NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (P.L. 13032318) EMPRESA NACIONAL DE EMPACADOS (P.L. 13032318)	TRANSACCION - INDEPENDIZACIÓN	Desarrollo Costero / Área Urbana
ACCION A ACCION VIAL		677.00	61.00	0.30 Km aproximadamente del A.L. Vía al Mar 1.27 Km aproximadamente del A.L. Sector Norte de Plaza	Existente / No clasificado en el SINAC	Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN (P.L. 13032305)	ESTADAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero
ACCION A OBRERA MANO DE OBRERA		11174.00	2380.00	0.80 Km de A.L. Vía al Mar	Existente / No clasificado en el SINAC	Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN (P.L. 13032305)	ESTADAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero
ACCION A OBRERA MANO DE OBRERA		1680.00	100.00	0.50 Km de A.L. Vía al Mar	Existente / No clasificado en el SINAC	Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN (P.L. 13032305)	ESTADAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero
ACCION A COMPROMISO VIAL		2000.00	500.00	0.40 Km aproximadamente del A.L. Vía al Mar 0.80 Km aproximadamente del A.L. Sector Norte de Plaza 0.80 Km aproximadamente del A.L. Sector Norte de Plaza	Existente Ruta P1 100	Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN (P.L. 13032305)	ESTADAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero
ACCION A COMPROMISO VIAL		17160.00	1610.00	0.40 Km aproximadamente del A.L. Vía al Mar 0.80 Km aproximadamente del A.L. Sector Norte de Plaza 0.80 Km aproximadamente del A.L. Sector Norte de Plaza	Existente Ruta P1 100	SERVICIOS VIALS CONTRACTUAL GENERAL (P.L. 13032318)	PRIVADO - PROPIETARIO	Área Urbana
ACCION A COMPROMISO VIAL 01		21300.00	2670.00	1.21 Km aproximadamente del A.L. Vía al Mar 1.50 Km aproximadamente del A.L. Sector Norte de Plaza 2.80 Km aproximadamente del A.L. Sector Norte de Plaza	Existente / No clasificado en el SINAC	Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN (P.L. 13032305)	ESTADAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero
ACCION A COMPROMISO VIAL 02		16800.00	4780.00	1.86 Km aproximadamente del A.L. Vía al Mar 1.50 Km aproximadamente del A.L. Sector Norte de Plaza 1.70 Km aproximadamente del A.L. Sector Norte de Plaza	Existente / No clasificado en el SINAC	Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN (P.L. 13032305)	ESTADAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero
ACCION A COMPROMISO VIAL 03		1680.00	200.00	1.40 Km aproximadamente del A.L. Vía al Mar 1.40 Km aproximadamente del A.L. Sector Norte de Plaza 1.50 Km aproximadamente del A.L. Sector Norte de Plaza	Existente / No clasificado en el SINAC	Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN (P.L. 13032305)	ESTADAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero
ACCION PLANTA DE CONCRETO VIAL 01		620.00	600.00	2.65 Km aproximadamente de A.L. Vía al Mar	Existente / No clasificado en el SINAC	Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN (P.L. 13032305)	ESTADAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero
ACCION PLANTA DE CONCRETO VIAL 02	1130.00	100.00	1.13 Km aproximadamente de A.L. San Pedro	Existente / No clasificado en el SINAC	Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN (P.L. 13032305)	ESTADAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero	
ACCION PLANTA DE CONCRETO VIAL 03	1620.00	200.00	0.80 Km aproximadamente de A.L. Vía al Mar	Existente / No clasificado en el SINAC	Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN (P.L. 13032305)	ESTADAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero	
ACCION PLANTA DE CONCRETO	4620.00	810.00	0.40 Km aproximadamente de A.L. Vía al Mar	Existente / No clasificado en el SINAC	Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN (P.L. 13032305)	ESTADAL - PROPIETARIO	Desarrollo Costero	

INDICADOR (desarrollar con el x completando cualquier espacio correspondiente)									
Fuente de Agua		Superficie =		Subestación		Red Pública o cercana			
Nombre de la Fuente (origen, cantidad)		Población (Ejemplar)		Población (Ejemplar 2)					
Caudal (m ³ /seg) estimado o real		27.01 m ³ /seg		57.88 m ³ /seg					
Coordenadas (WGS1984 UTM 18Q UTM 48 Zone 17)		Elevación (m) 4000.00 m		Elevación (m) 4770.00 m					
Nombre (m) 00000000		Nombre (m) 00000000		Nombre (m) 00000000					
Transferir de la automatización de extracción de agua									
El sistema e informe de acuerdo al TUPA de la Autoridad Nacional del Agua, tiene como uno de los requisitos la copia del documento que apoya el Instrumento de Gestión Ambiental, por lo que en cuanto obligaciones respecto al proyecto de trámite, además mediante medio de partes unidas de la ANA se ingresó la Carta N° 000212-01P-AL-CH-AN-001, del 16 de 10 07 2024, solicitando información sobre existencia de derechos de uso de agua integrados en las Fuentes de agua propuestas, observando como respuesta la Carta N° 000212-01P-AL-CH-AN-001, del 16 de 10 07 2024 ANA-CH-00000000, el cual indica que no existen derechos de uso de agua integrados que puedan ser afectados.									
Anexo: Anexo 01.2 Sistema Informático de Cálculo de Puentes de Agua									

[illegible]

[illegible]

ANEXOS Y CUADROS DE INFORMACIÓN					
A continuación, se detalla la generación por tipo de residuos sólidos en cada una de las etapas del proyecto					
ETAPA DE PLANTACIÓN					
	Plantabilidad	Tipo de residuos	Orgánicos (Alimentarios y domésticos)	Residuos por desperdicio de comida (por desechos, desechos de platos, papel, cartones, residuos, etc.)	0.07
			Inorgánicos asimilables a domésticos	Envases de plásticos y de vidrio, vainas de teléfonos y celulares, celulares, etc.	0.03
			Inorgánicos de alto	Papeles, plásticos (baterías), metales (baterías), metales, etc.	0.06
	Residuos Peligrosos	Residuos contaminados	Residuos contaminados, residuos de pintura, pintura de mantenimiento, aceites de vehículos, aceites de motores, etc.	0.08	
	Residuos no peligrosos	Orgánicos - Residuos	Residuos de desechos de vegetales (C)	10,000.00	
	Residuos no peligrosos	Inorgánicos - Limpieza de terreno	Residuos comunes de plásticos, envases de plásticos, vainas, etc.	702.18	
	Residuos no peligrosos	Residuos de Construcción y Demolición	Escombros de demolición de estructuras de concreto	00.00	
	Residuos peligrosos		Escombros de demolición del pavimento Residuos de la carpeta asfáltica	0	
	Residuos no peligrosos		Escombros de restos de madera	0.00.70	
	[Fórmula para la estimación del Sector Agrícola (véase el texto)]				
Ver Anexo 05.3. Plan de Mitigación y Manejo de Residuos Sólidos, Tabla 0.7. Cantidad de residuos por tipo - Plantación					
Residuos (Información considerada en la etapa de Plantación)					

Ver Anexo 05.2. Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos Tabla 4 15: Cantidad de residuos por tipo – Operación y mantenimiento

Ver Anexo 05.2. Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos Tabla 4.17: Cantidad de residuos por tipo – Cien

Revisar Anexo BS.2. Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos

Cable de acero	- Identificar los áreas con amenaza de caída de rocas. - Evaluar los datos obtenidos para su excavación. - Respetar las recomendaciones del área de gestión.	- Actuar conforme a la zona de detención, puesto que no hay peligros. - Realizar las actividades de excavación. - Realizar la verificación que antes las actividades a través de los resultados de construcción.	- Los cables están al área afectada. - El sistema de área de trabajo tiene que ser verificado que no hay riesgo. - Revisar los resultados. - Realizar la verificación que antes las actividades a través de los resultados de construcción.
Uso de tuberías	- Respetar las recomendaciones del área de hidrología de construcción. - Respetar las recomendaciones del área de gestión.	- Actuar y observar en zona segura. - Realizar la verificación que antes las actividades a través de los resultados de construcción. - Respetar las recomendaciones del área de gestión. - Realizar la verificación que antes las actividades a través de los resultados de construcción.	- Respetar la zona de la zona afectada. - Realizar la verificación que antes las actividades a través de los resultados de construcción. - Realizar la verificación que antes las actividades a través de los resultados de construcción.
Excavación manual	- Respetar las recomendaciones del área de hidrología de construcción. - Respetar las recomendaciones del área de gestión.	- Actuar y observar en zona segura. - Realizar la verificación que antes las actividades a través de los resultados de construcción. - Respetar las recomendaciones del área de gestión. - Realizar la verificación que antes las actividades a través de los resultados de construcción.	- Respetar la zona de la zona afectada. - Realizar la verificación que antes las actividades a través de los resultados de construcción. - Realizar la verificación que antes las actividades a través de los resultados de construcción.
Excavación de tuberías	- Identificar los datos obtenidos para su excavación. - Evaluar los datos obtenidos para su excavación. - Respetar las recomendaciones del área de gestión. - Respetar las recomendaciones del área de gestión.	- Actuar conforme a la zona de detención, puesto que no hay peligros. - Realizar las actividades de excavación. - Realizar la verificación que antes las actividades a través de los resultados de construcción.	- Respetar la zona de la zona afectada. - Realizar la verificación que antes las actividades a través de los resultados de construcción. - Realizar la verificación que antes las actividades a través de los resultados de construcción.

Considerando, en primer lugar, que no se desarrollan contingencias relacionadas a fallas geológicas que puedan estar ubicadas en el área de intervención del proyecto. Al respecto, se plantea lo siguiente: Considerando que la falla normal identificada y más próxima al proyecto, no está activa y las distancias del DMS Santa Rita 01 y el Dique 07 Santa Rita son de 38.10 metros y 54.80 metros respectivamente, estas distancias superan las recomendaciones mínimas de seguridad para fallas activas establecidas por normativas internacionales. Además, los análisis de estabilidad del DMS (considerando fuerzas de caso (Pseudo estático) el factor de seguridad obtenido supera al mínimo establecido (1.720-1.20). Por lo tanto, estas distancias son lo suficientemente seguras y no representan un riesgo significativo que deba ser considerado en el Plan de Contingencias.

4.6. DOCUMENTO Y CONTROL.

Etapas	Monitoreos	Estructura (Puntor código)	Ubicación de pto. de monitoreo (Coordenadas UTM WGS 84 (Zona 18S))		Etapas y frecuencia de ejecución	Frecuencia de Reporte a la autoridad competente		
			Este (m)	Norte (m)				
Actividades Preliminares	Monitoreos de la calidad de agua*	CA-01	Ubicado en Av. Los Pinos (Código LAR02 "Módulo Mayor de la Pu")	471544.00	949502.00	Al inicio de las actividades		
		CA-02	Ubicado a espaldas de la L. Santa Rosa de Lima	471544.00	949480.00			
		CA-03	Ubicado en la R. Población Nacional "Módulo Mayor"	469593.00	949500.00			
		CA-04	Ubicado en la R. 1222 Santa Rita	469593.00	949500.00			
		CA-05	Ubicado cerca a los campamentos y plantas de Chancado	470644.00	949490.00			
		CA-06	Ubicado cerca a los DMS y áreas de acopio	470644.00	949512.00			
	Monitoreos de calidad de suelo**	MA-01	Ubicado en Av. Los Pinos (Código LAR02 "Módulo Mayor de la Pu")	471544.00	949502.00			
		MA-02	Ubicado en la Planta de Cerveza Vía 01	471544.00	949512.00			
		MA-03	Ubicado a espaldas de la R. 1222 "Santa Rosa de Lima"	471544.00	949480.00			
		MA-04	Ubicado en la zona de ubicación de las plantas de concreto Vía 2 y 3 y Campamento Vía 2 y 3	470644.00	949490.00			
		MA-05	Ubicado cerca a los DMS Santa Rita 1 y 2 y áreas de acopio	470644.00	949508.00			
		MA-06	Ubicado en la R. 1222 Santa Rita	469593.00	949500.00			
	Monitoreos de Calidad del Suelo	CS-01	Ubicado a 0.07 km del dique 05 Población	469610.00	949490.00			
		CS-02	DMS Santa Rita 1	470644.00	949500.00			
		CS-03	Acuoso a Dique 2 Vía	471544.00	949502.00			
	Monitoreos de la calidad de agua***	CA-07 (Punto arriba de la quebrada Parícuti)	471544.00	949502.00				
		CA-08 (Punto abajo de la quebrada Parícuti)	470644.00	949512.00				
	Etapas de construcción	Monitoreos de la calidad de agua*	CA-01	Ubicado en Av. Los Pinos (Código LAR02 "Módulo Mayor de la Pu")	471544.00		949502.00	Semestral
			CA-02	Ubicado a espaldas de la L. Santa Rosa de Lima	471544.00		949480.00	
			CA-03	Ubicado en la R. Población Nacional "Módulo Mayor"	469593.00		949500.00	
			CA-04	Ubicado en la R. 1222 Santa Rita	469593.00		949500.00	
			CA-05	Ubicado cerca a los campamentos y plantas de Chancado	470644.00		949490.00	
			CA-06	Ubicado cerca a los DMS y áreas de acopio	470644.00		949512.00	
		Monitoreos de calidad de suelo**	MA-01	Ubicado en Av. Los Pinos (Código LAR02 "Módulo Mayor de la Pu")	471544.00		949502.00	
MA-02			Ubicado en la Planta de Cerveza Vía 01	471544.00	949512.00			
MA-03			Ubicado a espaldas de la R. 1222 "Santa Rosa de Lima"	471544.00	949480.00			
MA-04			Ubicado en la zona de ubicación de las plantas de concreto Vía 2 y 3 y Campamento Vía 2 y 3	470644.00	949490.00			
MA-05			Ubicado cerca a los DMS Santa Rita 1 y 2 y áreas de acopio	470644.00	949508.00			
MA-06			Ubicado en la R. 1222 Santa Rita	469593.00	949500.00			
Monitoreos de Calidad del Suelo		CS-01	Estación central y estabilización de talud Vía 02 Dique	470644.00	949500.00			
		CS-02	Planta de Cerveza Vía 01	471544.00	949512.00			
		CS-03	Planta de Cerveza Vía 01	471544.00	949512.00			
Monitoreos de la calidad de agua***		CA-07	Defensa Abierta Santa Rita	469593.00	949500.00			
		CA-08	Dique 3 Vía	470644.00	949508.00			
		CA-09	Dique 3 Vía	470644.00	949508.00			
Etapas de Operación y Mantenimiento		Monitoreos de la calidad de agua*	CA-01	Ubicado en Av. Los Pinos (Código LAR02 "Módulo Mayor de la Pu")	471544.00	949502.00	Anual	
			CA-02	Ubicado a espaldas de la L. Santa Rosa de Lima	471544.00	949480.00		
			CA-03	Ubicado en la R. Población Nacional "Módulo Mayor"	469593.00	949500.00		
			CA-04	Ubicado en la R. 1222 Santa Rita	469593.00	949500.00		
			CA-05	Ubicado cerca a los campamentos y plantas de Chancado	470644.00	949490.00		
			CA-06	Ubicado cerca a los DMS y áreas de acopio	470644.00	949512.00		
	Monitoreos de calidad de suelo**	MA-01	Ubicado en Av. Los Pinos (Código LAR02 "Módulo Mayor de la Pu")	471544.00	949502.00			
		MA-02	Ubicado en la Planta de Cerveza Vía 01	471544.00	949512.00			
		MA-03	Ubicado a espaldas de la R. 1222 "Santa Rosa de Lima"	471544.00	949480.00			
		MA-04	Ubicado en la zona de ubicación de las plantas de concreto Vía 2 y 3 y Campamento Vía 2 y 3	470644.00	949490.00			
		MA-05	Ubicado cerca a los DMS Santa Rita 1 y 2 y áreas de acopio	470644.00	949508.00			
		MA-06	Ubicado en la R. 1222 Santa Rita	469593.00	949500.00			
	Monitoreos de Calidad del Suelo	CS-01	Dique 8 Santa Rita	471544.00	949500.00			
		CS-02	Dique 8 Santa Rita	471544.00	949500.00			
		CS-03	Defensa Abierta Vía	470644.00	949512.00			
	Monitoreos de la calidad de agua***	CA-07 (Punto arriba de la quebrada Parícuti)	471544.00	949502.00				
		CA-08 (Punto abajo de la quebrada Parícuti)	470644.00	949512.00				
	Etapas de cierre de la construcción	Monitoreos de la calidad de agua*	CA-01	Ubicado en Av. Los Pinos (Código LAR02 "Módulo Mayor de la Pu")	471544.00	949502.00		1 vez al finalizar las actividades de cierre de la construcción
			CA-02	Ubicado a espaldas de la L. Santa Rosa de Lima	471544.00	949480.00		
			CA-03	Ubicado en la R. Población Nacional "Módulo Mayor"	469593.00	949500.00		
			CA-04	Ubicado en la R. 1222 Santa Rita	469593.00	949500.00		
			CA-05	Ubicado cerca a los campamentos y plantas de Chancado	470644.00	949490.00		
			CA-06	Ubicado cerca a los DMS y áreas de acopio	470644.00	949512.00		
		Monitoreos de calidad de suelo**	MA-01	Ubicado en Av. Los Pinos (Código LAR02 "Módulo Mayor de la Pu")	471544.00	949502.00		
MA-02			Ubicado en la Planta de Cerveza Vía 01	471544.00	949512.00			
MA-03			Ubicado a espaldas de la R. 1222 "Santa Rosa de Lima"	471544.00	949480.00			
MA-04			Ubicado en la zona de ubicación de las plantas de concreto Vía 2 y 3 y Campamento Vía 2 y 3	470644.00	949490.00			
MA-05			Ubicado cerca a los DMS Santa Rita 1 y 2 y áreas de acopio	470644.00	949508.00			
MA-06			Ubicado en la R. 1222 Santa Rita	469593.00	949500.00			
Monitoreos de Calidad del Suelo		CS-01	Dique 8 Santa Rita	471544.00	949500.00			
		CS-02	Dique 8 Santa Rita	471544.00	949500.00			
		CS-03	Defensa Abierta Vía	470644.00	949512.00			
Monitoreos de la calidad de agua***		CA-07 (Punto arriba de la quebrada Parícuti)	471544.00	949502.00				
		CA-08 (Punto abajo de la quebrada Parícuti)	470644.00	949512.00				
Monitoreos de Reintegración****		MA-09-01	470644.00	949512.00				
		MA-09-02	470644.00	949512.00				
		MA-09-03	470644.00	949512.00				
		MA-09-04	471544.00	949500.00				
		MA-09-05	470644.00	949508.00				
		MA-09-06	470644.00	949508.00				
		MA-09-07	469593.00	949500.00				
	MA-09-08	469593.00	949500.00					
	MA-09-09	469593.00	949500.00					
	MA-09-10	469593.00	949500.00					
Monitoreos de Reintegración****	MA-09-01	469593.00	949500.00					
	MA-09-02	469593.00	949500.00					
	MA-09-03	469593.00	949500.00					
	MA-09-04	469593.00	949500.00					
	MA-09-05	469593.00	949500.00					

Monitoreo Plan de Restauración para Infraestructura Natural****	Indicador	469827	9495491
	Indicador	469828	9495492
	Indicador	470000	9495493
	Indicador	470100	9495494
	Indicador	469736	9495495
	Indicador	470175	9495496
	Indicador	469839	9495497
	Indicador	469739	9495498
	Indicador	469590	9495499
	Indicador	469890	9495500

*Pasaporte de Evaluación Calidad del Aire (PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO) Normales en categorías: Excelente (Superior a 90), Buena (80-90), Regular (70-80), Mala (60-70), Muy Mala (Menor a 60) para sm.

**Pasaporte de Evaluación Calidad Ambiental: Nivel de Presión Socio Ambiental (Equivalente a Impacto), Normales en categorías: D.1, N° 100-1000 APM Excluidos de Calidad Ambiental (DCA) para Ruido, Zona Residencial.

***Pasaporte de Evaluación Calidad del Agua: Todos los parámetros incluidos en el Categoría Categoría 2 Riego de vegetales y (salida de animales); subcategoría D2: Riego de vegetales (Agua para riego no restringido) D2: Salida de animales presentados en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establece Disposiciones Complementarias D.1, N° 004-2017 MINAM.

****Ver Item 7.6. Restauración de las áreas intervenidas - Plan de Restauración del Anexo 10 Plan de Cierre

***** Ver Anexo B.4. Plan de Restauración

Revisor: Anexo B.3. Seguimiento y control

3.2

MONITOREO AMBIENTAL, EN ETAPA DE CIERRE

Objeto	Componente Ambiental	Frecuencia	Ubicación	Continuidad (INDICADOR)			
				Edad (m)	Nivel (m)		
Actividades Preliminares	Monitoreo de la calidad de aire	Al inicio de las actividades	0.00	Ubicado en Av. Los Pinos (Código 14902 "Módulo de Ruido")	470100.00	9495493.00	
			0.00	Ubicado a espaldas de la U. Santa Rosa de Lima	470100.00	9495493.00	
			0.00	Ubicado en la E. Politécnica Nacional "Región de Toluca"	469736.00	9495495.00	
			0.00	Ubicado en la E. 1422 Santa Rita	469839.00	9495497.00	
			0.00	Ubicado cerca a los campones y plantas de Chacabuco	470100.00	9495498.00	
			0.00	Ubicado cerca a las DCA y áreas de escape	470100.00	9495499.00	
	Monitoreo de ruidos de ruido	Al inicio de las actividades	0.00	Ubicado en Av. Los Pinos (Código 14902 "Módulo de Ruido")	470100.00	9495493.00	
			0.00	Ubicado en la Planta de Cemento Toluca	470100.00	9495497.00	
			0.00	Ubicado a espaldas de la U. 1508 "Santa Rosa de Lima"	470100.00	9495498.00	
			0.00	Ubicado en la zona de ubicación de las plantas de cemento Toluca 2 y 3 y Campones Toluca 2 y 3	470100.00	9495499.00	
			0.00	Ubicado cerca a las DCA Santa Rita y a la zona de escape	470100.00	9495500.00	
			0.00	Ubicado en la E. 1422 Santa Rita	469839.00	9495497.00	
	Monitoreo de Calidad de Suelo	Al inicio de las actividades, la frecuencia del monitoreo en esta etapa será 02 veces	0.00	Ubicado en la E. Politécnica Nacional "Región de Toluca"	469736.00	9495495.00	
			0.00	Ubicado a 0.27 km del área de Ruido	469839.00	9495497.00	
			0.00	DCA Santa Rita 2	470100.00	9495498.00	
			0.00	Acceso a Dique 2 Vale	470100.00	9495499.00	
	Monitoreo de la calidad de agua	Al inicio de las actividades	AC-03 (Agua embudo de la quebrada Perfora)		470100.00	9495499.00	
	AC-04 (Agua embudo de la quebrada Perfora)		470100.00	9495500.00			
	Continuación	Monitoreo de la calidad de aire	Semestral	0.00	Ubicado en Av. Los Pinos (Código 14902 "Módulo de Ruido")	470100.00	9495493.00
				0.00	Ubicado a espaldas de la U. Santa Rosa de Lima	470100.00	9495493.00
0.00				Ubicado en la E. Politécnica Nacional "Región de Toluca"	469736.00	9495495.00	
0.00				Ubicado en la E. 1422 Santa Rita	469839.00	9495497.00	
0.00				Ubicado cerca a los campones y plantas de Chacabuco	470100.00	9495498.00	
0.00				Ubicado cerca a las DCA y áreas de escape	470100.00	9495499.00	
Monitoreo de ruidos de ruido		Semestral	0.00	Ubicado en Av. Los Pinos (Código 14902 "Módulo de Ruido")	470100.00	9495493.00	
			0.00	Ubicado en la Planta de Cemento Toluca	470100.00	9495497.00	
			0.00	Ubicado a espaldas de la U. 1508 "Santa Rosa de Lima"	470100.00	9495498.00	
			0.00	Ubicado en la zona de ubicación de las plantas de cemento Toluca 2 y 3 y Campones Toluca 2 y 3	470100.00	9495499.00	
			0.00	Ubicado cerca a las DCA Santa Rita y a la zona de escape	470100.00	9495500.00	
			0.00	Ubicado en la E. 1422 Santa Rita	469839.00	9495497.00	
Monitoreo de Calidad de Suelo		Semestral	0.00	Control anual y establecimiento de nivel anual Dique	470100.00	9495498.00	
			0.00	Planta de Cemento Toluca 2	470100.00	9495499.00	
			0.00	Planta de Cemento Toluca 3	470100.00	9495500.00	
			0.00	Defensa Mariana Santa Rita	469839.00	9495497.00	
			0.00	Dique 1 Vale	470100.00	9495498.00	
			AC-03 (Agua embudo de la quebrada Perfora)		470100.00	9495499.00	
Monitoreo de la calidad de agua		Semestral	AC-04 (Agua embudo de la quebrada Perfora)		470100.00	9495500.00	
AC-05 (Agua embudo de la quebrada Perfora)			470100.00	9495501.00			
Operación y Mantenimiento	Monitoreo de la calidad de aire	anual	0.00	Ubicado en Av. Los Pinos (Código 14902 "Módulo de Ruido")	470100.00	9495493.00	
			0.00	Ubicado a espaldas de la U. Santa Rosa de Lima	470100.00	9495493.00	
			0.00	Ubicado en la E. Politécnica Nacional "Región de Toluca"	469736.00	9495495.00	
			0.00	Ubicado en la E. 1422 Santa Rita	469839.00	9495497.00	
			0.00	Ubicado cerca a los campones y plantas de Chacabuco	470100.00	9495498.00	
			0.00	Ubicado cerca a las DCA y áreas de escape	470100.00	9495499.00	
	Monitoreo de ruidos de ruido	anual	0.00	Ubicado en Av. Los Pinos (Código 14902 "Módulo de Ruido")	470100.00	9495493.00	
			0.00	Ubicado en la Planta de Cemento Toluca	470100.00	9495497.00	
			0.00	Ubicado a espaldas de la U. 1508 "Santa Rosa de Lima"	470100.00	9495498.00	
			0.00	Ubicado en la zona de ubicación de las plantas de cemento Toluca 2 y 3 y Campones Toluca 2 y 3	470100.00	9495499.00	
			0.00	Ubicado cerca a las DCA Santa Rita y a la zona de escape	470100.00	9495500.00	
			0.00	Ubicado en la E. 1422 Santa Rita	469839.00	9495497.00	
	Monitoreo de Calidad de Suelo	anual	0.00	Dique 1 Santa Rita	470100.00	9495498.00	
			0.00	Defensa Mariana Vale	470100.00	9495499.00	
	Monitoreo de la calidad de agua	anual	AC-03 (Agua embudo de la quebrada Perfora)		470100.00	9495500.00	
	AC-04 (Agua embudo de la quebrada Perfora)		470100.00	9495501.00			
	Cierre	Monitoreo de la calidad de aire	1 vez al finalizar las actividades de cierre	0.00	Ubicado en Av. Los Pinos (Código 14902 "Módulo de Ruido")	470100.00	9495493.00
				0.00	Ubicado a espaldas de la U. Santa Rosa de Lima	470100.00	9495493.00
				0.00	Ubicado en la E. Politécnica Nacional "Región de Toluca"	469736.00	9495495.00
				0.00	Ubicado en la E. 1422 Santa Rita	469839.00	9495497.00
0.00				Ubicado cerca a los campones y plantas de Chacabuco	470100.00	9495498.00	
0.00				Ubicado cerca a las DCA y áreas de escape	470100.00	9495499.00	
Monitoreo de ruidos de ruido		1 vez al finalizar las actividades de cierre	0.00	Ubicado en Av. Los Pinos (Código 14902 "Módulo de Ruido")	470100.00	9495493.00	
			0.00	Ubicado en la Planta de Cemento Toluca	470100.00	9495497.00	
			0.00	Ubicado a espaldas de la U. 1508 "Santa Rosa de Lima"	470100.00	9495498.00	
			0.00	Ubicado en la zona de ubicación de las plantas de cemento Toluca 2 y 3 y Campones Toluca 2 y 3	470100.00	9495499.00	
			0.00	Ubicado cerca a las DCA Santa Rita y a la zona de escape	470100.00	9495500.00	
			0.00	Ubicado en la E. 1422 Santa Rita	469839.00	9495497.00	
Monitoreo de Calidad de Suelo		1 vez al finalizar las actividades de cierre	0.00	Dique 1 Santa Rita	470100.00	9495498.00	
			0.00	Defensa Mariana Vale	470100.00	9495499.00	
Monitoreo de la calidad de agua		1 vez al finalizar las actividades de cierre	AC-03 (Agua embudo de la quebrada Perfora)		470100.00	9495500.00	
AC-04 (Agua embudo de la quebrada Perfora)			470100.00	9495501.00			
Cierre		Monitoreo de Revegetación*	Semestral	PM-REV-01	470100.00	9495502.00	
				PM-REV-02	470100.00	9495503.00	
				PM-REV-03	470100.00	9495504.00	
				PM-REV-04	470100.00	9495505.00	
				PM-REV-05	470100.00	9495506.00	
				PM-REV-06	470100.00	9495507.00	
				PM-REV-07	470100.00	9495508.00	
				PM-REV-08	470100.00	9495509.00	
				PM-REV-09	470100.00	9495510.00	
				PM-REV-10	470100.00	9495511.00	
				PM-REV-11	470100.00	9495512.00	
				PM-REV-12	470100.00	9495513.00	
				PM-REV-13	470100.00	9495514.00	
				PM-REV-14	470100.00	9495515.00	

[illegible]

PROYECTO	
Presupuesto de la implementación de medidas	Monto (\$)
Medidas para el manejo de impactos en el medio físico	424,000.00
Medidas para el manejo de impactos en el medio biológico	2,000,000.00
Medidas para el manejo de impactos en el medio social	290,000.00
Plan de monitoreo y manejo de medidas mitigas	60,000.00
Asesoría de manejo de contingencias	60,000.00
Programa de monitoreo ambiental	200,000.00
Plan de participación ciudadana	9,000.00
Plan de seguridad ambiental	600,000.00
Plan de relaciones comunitarias	360,000.00
Plan de rehabilitación para infraestructura natural	87,000.00
Plan de cierre de caminos	70,000.00
Contingencias imprevisibles	1,400,000.00
Total	6,060,000.00

[illegible]

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN			
Mecanismos de Participación Ciudadana	%	N° de eventos	Descripción
Valores participativos	100	1	Se realizó un taller participativo con respecto a los representantes de los 14 unidades policarros y diferentes grupos de interés. Se realizaron también la difusión del taller a través de afiches volantes y colocando afiches informativos en zonas concurridas del área de intervención.
Encuentros de agosto			
Encuentros de septiembre			
Encuentros de noviembre			
Otros			

Fuente: Anexo 06. Participación Ciudadana

[illegible][illegible]

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		Medida de Manejo Ambiental
6.1	Componentes de la infraestructura a implementarse y/o actividades de la intervención	
	SISTEMA HIDRÓNICA: COMPONENTE 01: SISTEMA HIDRÓNICA LÍNEA AEREA; COMPONENTE 02: SISTEMA HIDRÓNICA EN QUEBRAS POLIVENTOS; COMPONENTE 03: SISTEMA HIDRÓNICA PASE QUEBRAS: COMPONENTES 14, 15, 16, 17, 18 Y 19: QUEBRAS DE LOS 26, 28, 30, 32 Y 34 SANTA MARÍA Y COMPONENTES 20: QUEBRAS DE POLIVENTOS; COMPONENTE 21, 23 Y 25: QUEBRAS DE EL PUEBLO Y COMPONENTE 27: QUEBRAS DE VALLE QUEBRAS MANEJO QUEBRAS MANEJO QUEBRAS MANEJO	ACTIVIDAD DE MANEJO AMBIENTAL (COMPONENTES) – SECTOR VITAL Manejo del terreno Elaborar los planos de entrada y salida de vehículos al sitio de trabajo Resguardar las corrientes de tránsito existentes para los camiones a emplear Colocar los materiales de respuesta ante emergencias en la vía pública

CDRRI (Quin días de uso temporal)	
Componentes de la infraestructura e implementación y/o actividades de la intervención	Medios de Manejo Ambiental
REDES DE AGUA: COMPONENTE 01: SISTEMA REDES DE AGUA RITA, COMPONENTE 02: SISTEMA REDES EN QUIMERA POLITÉCNICO Y COMPONENTE 03: SISTEMA REDES DE AGUA REDES DE AGUA: COMPONENTES 14, 15, 16, 17 Y 18. REDES DE AGUA 14, 15, 16 Y 17 DE SAN VICENTE Y COMPONENTE 18: REDES DE AGUA POLITÉCNICO, COMPONENTES 19, 20 Y 21. REDES DE AGUA 19 Y 20 DE SAN VICENTE Y COMPONENTE 21: REDES DE AGUA QUIMERA SAN VICENTE REDES DE AGUA:	UNIDADES COMPLEMENTARIAS APLICADAS A LA INTERVENCIÓN - MEDIO FÍSICO (Medios de Manejo Ambiental) Elaborar el uso de agua para actividades asociadas a la ejecución del proyecto y de ser necesario solicitar autorización para uso de otros fines. Identificar los impactos de la obra en el medio físico y ambiental. UNIDADES COMPLEMENTARIAS APLICADAS A LA INTERVENCIÓN - MEDIO BIOLÓGICO (Medios de Manejo Ambiental) Elaborar el Plan de Manejo Ambiental para la infraestructura natural. El uso de agua 24 se presenta el Plan de Manejo Ambiental para la infraestructura natural. UNIDADES DE MANEJO AMBIENTAL COMPLEMENTARIAS - MEDIO SOCIAL (Medios de Manejo Ambiental) Elaborar los planes de manejo y control de calidad del agua de la obra. Elaborar los planes de manejo y control de calidad del agua de la obra. Elaborar los planes de manejo y control de calidad del agua de la obra. Elaborar los planes de manejo y control de calidad del agua de la obra.

INSTRUMENTOS DE MONITORIA Y EVALUACION	
UN.1	GESTION DEL PLAN El Organismo de Vigilancia Ambiental está acorde a la planeación, control y seguimiento de los Impactos Ambientales generados por las acciones o actividades que se desarrollan durante las actividades de construcción, operación y mantenimiento y cierre del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la Ciudad de Toluca del distrito de Pachuca, Provincia de Toluca, Departamento de Puebla".
UN.2	BREVE DESCR. DEL PLAN El Plan de Vigilancia Ambiental tiene como finalidad estar en cumplimiento con las obligaciones y compromisos asumidos en el GARCOP con respecto al ambiente, el SNAME, el cual se constituye en documento en el que se concretan los padrones para hacer a calar el seguimiento de la calidad de los diferentes Sistema ambientales afectados, así como de las acciones de control y medidas de los mismos. El propósito de este plan es el aseguramiento del Toluca y sus alrededores para que los datos, que son el resultado de las acciones de control, permitan tener un control adecuado del ambiente y de los recursos disponibles del entorno y de los recursos disponibles del entorno y de los recursos disponibles del entorno.
UN.3	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES DEL PLAN El Plan de Vigilancia Ambiental se desarrolla en las acciones que se realizan para el monitoreo y seguimiento de las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental y sus programas, permitiendo verificar su cumplimiento y evaluar su aplicación. Estas acciones permiten el control integral y el estado del proyecto sobre el cumplimiento de sus compromisos ambientales, así como también facilitará el cumplimiento de estos compromisos con las entidades facultadas ambientales y otras entidades u organizaciones, según sea el caso.

Medidas de manejo, acción de prevención y control de verificación				
Medidas de manejo de riesgos		Cod	Medidas preventivas	Medidas de verificación
Medidas de manejo de riesgos de la actividad				
Realizar los tests de trabajo	NC05	Verificación en campo	Registro biológico	Verificación en campo
Emplear tallas químicas portátiles en la preparación de 1 por 20 de diluciones	NC14	Verificación en campo	Registro biológico Implementar verificación	Verificación en campo
Realizar mantenimiento a afluencia, inyección y reactivos	NC02	Verificación en campo por medio de registros	Registros de inspecciones técnicas, funcionamiento de equipos	Verificación en campo
Prohibir las excavaciones en áreas no autorizadas	NC03	Verificación en campo	Registro biológico Implementar verificación	Verificación en campo
Calibrar y mantener material usado a transportar a estaciones biológicas	NC04	Verificación en campo	Registro biológico	Verificación en campo
Prohibir la quema de productos, insumos y residuos	NC06	Verificación en campo	Implementar verificación Registros de inspección	Verificación en campo
Realizar monitoreos inmediatos en la manipulación de material usado	NC08	Verificación en campo	Implementar verificación	Verificación en campo
Prohibir el uso de botellas y vasos reutilizados, vasos que por procedimientos de laboratorio	NC07	Verificación en campo	Implementar verificación	Verificación en campo

Medidas de manejo de impactos			
Cod	Acción de mitigación	Medidas preventivas	Medidas de verificación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos	Verificación en campo	Registro biológico
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda	Verificación en campo	Registro biológico
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento	Verificación en campo	Registro biológico Implementar verificación
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal	Verificación en campo	Registro biológico
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales	Verificación en campo	Registro biológico Implementar verificación

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio y de campo Comprobar el uso de material de calidad adecuada para uso de datos biológicos
NC02	Verificar que la descarga de agua no sea en la alameda
NC03	Eliminar residuos en campo que no sean contemplados en el diseño de experimento
NC04	Despejar del área a intervenir para limitar el acceso de maquinaria y personal
NC05	Descontaminar el semiparedón de estudio, donde los causas perturbaciones naturales

Medidas de manejo de impactos	
Cod	Acción de mitigación
NC01	Controlar el uso de agua para personal de laboratorio

[Ver Anexo 08 Plan de Vigilancia Ambiental](#)

informes.NO CORRESPONDENCERevisar Anexo D9. Plan de Re

OBJETIVO DEL PLAN

BREVE RESENA DEL PLAN

DESCRIPCION DE LAS ACCIONES

Los impactos a controlar mediante el presente se han clasificado de la siguiente manera:

MEDIDAS DE MANEJO PARA

CIERRE DE DEPÓSITO DE MA

- Para mantener la estabilidad
- Los franceses deberían estar c...

CIERRE DE CAMPAMENTOS Y
Abandono del campamento. Los de-

• Retiro de todos los ingresos químicos sobrantes y equípon

- Baños portátiles

Para el cierre y destino:

Para el cierre y desinstalación de baños portátiles se comunicará con la empresa proveedora, una COB, la cual también se deberá encargar de la limpieza final de estas instalaciones, su desinstalación y transporte fuera del área de intervención del proyecto. Finalmente, la Contratista se deberá encargar de la limpieza del área sobre la cual se ubicaban los baños portátiles con la finalidad de dejar el área en las condiciones que se encontraba antes de ejecutarse las obras.

Almacenamiento de materiales

- Área de gestión de residuos
- Área de gestión de residuos
 - Área de gestión de residuos, materiales, herramientas y equipos
 - Área de gestión de residuos
 - Área de gestión de residuos de otros materiales
 - Reducción y disposición final de los residuos sólidos, en caso de tratamiento de residuos sólidos no peligrosos deberán ser depositados mediante una EDI en un refugio sanitario.
 - Los residuos sólidos peligrosos serán trasladados mediante una EDI en un refugio de residuos.
 - Los residuos sólidos peligrosos serán trasladados mediante una EDI en un refugio de residuos.
 - Recogimiento de la morfología del área

Costa de vigilancia, oficinas, comedor y estacionamiento:

- #### Reclamaciones de daños compactados.

[Planta de Chancay](#)

- Sulfatado de suelos compactados.

Eluents de concreto

- Recuperación de la morfología del área.
- Eliminación de suelos compactados.

CIERRE DE ACCESOS COMPLEMENTARIOS

Revisar Anexo 10. Plan de cierre

*Erosión fluvial: se relaciona a la erosión en cauce fluvial y al riesgo por peligros geomorfológicos.



Presupuesto del PMA

*Erosión fluvial: se relaciona a la erosión en cauce fluvial y al riesgo por peligros geomorfológicos.

Revisar Anexo 11. Cronograma y Presupuesto para la Implementación de las Medidas

PRO RESUMEN DE COMPROMISO

[illegible]





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Anexo N° 2

Catálogo de Medidas de Manejo Ambiental para las Intervenciones comprendidas en los Sectores Saneamiento y Agricultura

ANEXO I.4. CATÁLOGO DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA LAS INTERVENCIONES COMPRENDIDAS EN EL SECTOR SANEAMIENTO

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo
Actividades preliminares				
Medio Físico				
Infraestructura pre existente	Desbroce. Limpieza. Demolición.	Alteración de la calidad de aire	Humedecer las áreas de trabajo.	VIS-01
			Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.	VIS-02
			Prohibir las excavaciones en áreas no autorizadas.	VIS-03
			Cubrir y humedecer material suelto a transportar o almacenar temporalmente.	VIS-04
			Prohibir la quema de productos, insumos y residuos.	VIS-05
			Evitar maniobras innecesarias en la manipulación de material suelto	VIS-06
		Incremento de nivel sonoro	Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.	VIS-02
			Prohibir el uso de bocinas y sirenas vehiculares, salvo que por procedimiento deba realizarse.	VIS-07
			Priorizar la realización de labores en horarios diurnos. En caso se deban realizar actividades en horario nocturno, deberá priorizarse aquellas zonas que se encuentran distantes de viviendas o generen menores ruidos.	VIS-08
			Evitar la instalación de áreas de apoyo en zonas colindantes a viviendas.	VIS-09
		Alteración de calidad de agua (superficial, subterránea y/o mar)	Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.	VIS-10
			Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.	VIS-11
			Realizar el mantenimiento de los equipos empleados para el bombeo de aguas.	VIS-12
			Emplear baños químicos portátiles en la proporción de 1 por 20 trabajadores.	VIS-13
			Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.	VIS-14
			Prohibir el lavado de vehículos y maquinarias en cuerpos de agua.	VIS-15
		Alteración de la calidad de suelo (por presencia de residuos u otros)	Disponer de un zona específica para la acumulación del desmonte y otra zona para el top soil, aplicar medidas de reaprovechamiento en primera instancia.	VIS-16
			Adecuar un almacén temporal de residuos peligrosos y gestionar la contratación de una empresa prestadora de servicios para la disposición final de dichos residuos.	VIS-17
			Disponer el desmonte sobrante en el menor plazo establecido, la cual será realizada por la Contratista, quien a su vez solicitara el permiso a la Municipalidad correspondiente para disponerlo adecuadamente en el relleno sanitario autorizado.	VIS-18
		Alteración del paisaje	Delimitar los frentes de trabajo para evitar intervención en espacios mayores a los necesarios y autorizados.	VIS-19
			Implementar áreas verdes o espacios que favorezcan la calidad del paisaje sin generar contrastes elevados.	VIS-20
			Despejar y nivelar únicamente el área mínima requerida para facilitar las actividades de construcción	VIS-21

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo
			Retirar los equipos inmediatamente al concluir los trabajos	VIS-22
			Realizar el manejo adecuado de los residuos.	VIS-23
Medio Biológico				
Infraestructura pre existente	Desbroce. Limpieza. Demolición.	Pérdida de cobertura vegetal	Delimitar los frentes de trabajo para evitar intervención en espacios mayores a los necesarios y autorizados.	VIS-19
			Prohibir la quema de vegetación a fin de reducir el riesgo de incendios.	VIS-24
			Reubicar o trasplantar las especies amenazadas de flora silvestre, según sea posible.	VIS-25
			Establecer un área de almacenamiento temporal de material orgánico empleable para la revegetación posterior.	VIS-26
			Capacitar al personal en acciones de conservación ambiental.	VIS-27
		Desplazamiento de la fauna	Respetar las rutas de desplazamiento de la fauna silvestre, colocando las señalizaciones del caso.	VIS-28
			Capacitar al personal en cuidado de fauna local.	VIS-29
			Prohibir la caza con fines de consumo, recreación y/o comercialización de las especies de fauna silvestre.	VIS-30
			Transitar acorde a las velocidades establecidas por la autoridad en caminos que sean empleados como cruce de animales.	VIS-31
			Evitar la generación de ruidos innecesarios.	VIS-32
		Alteración de hábitats	Delimitar los frentes de trabajo para evitar intervención en espacios mayores a los necesarios y autorizados.	VIS-33
			Prohibir la quema de vegetación, a fin de reducir el riesgo de incendios.	VIS-24
			En caso corresponda, realizar el desbroce o desbosque del área o individuos previa autorización por la autoridad competente e implementar las medidas de compensación que el caso amerite.	VIS-34
		Alteración de especies hidrobiológicas	Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.	VIS-35
			Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.	VIS-36
			Realizar el mantenimiento de los equipos empleados para el bombeo de aguas.	VIS-37
			Emplear baños químicos portátiles en la proporción de 1 por 20 trabajadores.	VIS-38
			Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.	VIS-39
			Prohibir el lavado de vehículos y maquinarias en cuerpos de agua.	VIS-40
			Prohibir la pesca y captura de especies que se encuentren en los ríos, quebrados u otros cuerpos de agua.	VIS-41
		Alteración de ecosistemas frágiles	Prohibir el vertimiento de efluentes, material excedente, residuos sólidos, residuos de las actividades de construcción y demolición en ecosistemas frágiles.	VIS-42
			Delimitar, señalar y restringir el ingreso de equipos, maquinas y personal a ecosistemas frágiles.	VIS-43
			Restringir actividades que ahuyenten o alteren el hábitat de las especies en los ecosistemas frágiles.	VIS-44
Infraestructura y equipamiento del servicio de saneamiento	Obras civiles: Nivelación. Excavaciones. Infraestructura. Equipamiento.	Alteración de ecosistemas frágiles	Prohibir el vertimiento de efluentes, material excedente, residuos sólidos, residuos de las actividades de construcción y demolición en ecosistemas frágiles.	VIS-42
			Delimitar, señalar y restringir el ingreso de equipos, maquinas y personal a ecosistemas frágiles.	VIS-43
			Restringir actividades que ahuyenten o alteren el hábitat de las especies en los ecosistemas frágiles.	VIS-44

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo		
			Informar y coordinar con la Jefatura del Área Natural Protegida, cualquier actividad que se realice en ecosistemas frágiles.	VIS-45		
Medio Socioeconómico						
Infraestructura pre existente	Desbroce. Limpieza. Demolición.	Generación de empleo	Establecer un código de conducta para los trabajadores.	VIS-46		
			Establecer y difundir las acciones y requisitos para la contratación de personal local.	VIS-47		
		Sobre expectativas laborales	Difundir las acciones y requisitos para la contratación de personal local y duración del proyecto.	VIS-48		
			Emplear paneles informativos con los detalles del proyecto, precisando duración, ejecutante y presupuesto de inversión.	VIS-49		
			Realizar reuniones de coordinación con representantes y autoridades locales para informarles acerca de las características del proyecto.	VIS-50		
			Dinamización de la economía local	Promover la formalización de proveedores locales.	VIS-51	
		Contratar población del área del proyecto, siempre que cumpla con los requisitos técnicos necesarios.		VIS-52		
		Adquirir productos locales que cumplan con los estándares técnicos, de calidad y seguridad.		VIS-53		
		Afectación del patrimonio cultural	Implementar las acciones derivadas del CIRA, el PMA u otro que corresponda en el marco de las normas del Ministerio de Cultura.	VIS-54		
			Informar a las autoridades competentes, en caso durante las actividades del proyecto se encuentren, o sospechen, la presencia de estructuras arqueológicas o de patrimonio cultural.	VIS-55		
			Delimitar las áreas con evidencia arqueológica hasta que la autoridad determine las acciones adecuadas.	VIS-56		
		Construcción				
		Medio Físico				
Infraestructura y equipamiento del servicio de saneamiento	Obras civiles: Nivelación. Excavaciones. Infraestructura. Equipamiento.	Alteración de la calidad de aire	Humedecer las áreas de trabajo.	VIS-01		
			Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.	VIS-02		
			Prohibir las excavaciones en áreas no autorizadas.	VIS-03		
			Cubrir y humedecer material suelto a transportar o almacenar temporalmente.	VIS-04		
			Prohibir la quema de productos, insumos y residuos.	VIS-05		
			Evitar maniobras innecesarias en la manipulación de material suelto	VIS-06		
Infraestructura y equipamiento del servicio de saneamiento	Obras civiles: Nivelación. Excavaciones. Infraestructura. Equipamiento. Obras complementarias: Instalaciones sanitarias. Instalaciones eléctricas.	Incremento de nivel sonoro	Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.	VIS-02		
			Prohibir el uso de bocinas y sirenas vehiculares, salvo que por procedimiento deba realizarse.	VIS-07		
			Priorizar la realización de labores en horarios diurnos. En caso se deban realizar actividades en horario nocturno, deberá priorizarse aquellas zonas que se encuentran distantes de viviendas o generen menores ruidos.	VIS-08		
			Evitar la instalación de áreas de apoyo en zonas colindantes a viviendas.	VIS-09		
			Alteración de calidad de agua (superficial, subterránea y/o mar)	Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.	VIS-10	

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo
			Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.	VIS-11
			Realizar el mantenimiento de los equipos empleados para el bombeo de aguas.	VIS-12
			Emplear baños químicos portátiles en la proporción de 1 por 20 trabajadores.	VIS-13
			Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.	VIS-14
			Prohibir el lavado de vehículos y maquinarias en cuerpos de agua.	VIS-15
Infraestructura y equipamiento del servicio de saneamiento	Obras civiles: Nivelación. Excavaciones. Infraestructura. Equipamiento.	Alteración de la calidad de suelo (por presencia de residuos u otros)	Disponer de un zona especifica para la acumulación del desmonte y otra zona para el top soil, aplicar medidas de reaprovechamiento en primera instancia.	VIS-16
			Adecuar un almacén temporal de residuos peligrosos y gestionar la contratación de una empresa prestadora de servicios para la disposición final de dichos residuos.	VIS-17
			Disponer el desmonte sobrante en el menor plazo establecido, la cual será realizada por la Contratista, quien a su vez solicitara el permiso a la Municipalidad correspondiente para disponerlo adecuadamente en el relleno sanitario autorizado.	VIS-18
	Modificación del relieve	Realizar las excavaciones o disposición de material excedente acorde a las características del terreno, evitando pendientes que puedan generar posteriores deslizamientos o derrumbes.	VIS-57	
		Estabilizar las zonas donde se hayan realizado cortes en laderas.	VIS-58	
		En las áreas donde sean necesarios, emplear infraestructura de drenaje.	VIS-59	
		Perfilar las áreas de terreno que habrían sido ocupadas temporalmente.	VIS-60	
		Cambio de uso de suelo	Recuperar las áreas temporales que hubiesen sido empleadas para el desarrollo de la infraestructura principal.	VIS-61
	Almacenar el suelo superficial con material orgánico para la posterior rehabilitación del terreno.		VIS-62	
	Establecer áreas adecuadas para el almacenamiento y abastecimiento de combustibles o realizarse en servicentros autorizados.		VIS-63	
	Alteración del paisaje	Delimitar los frentes de trabajo para evitar intervención en espacios mayores a los necesarios y autorizados.	VIS-19	
		Implementar áreas verdes o espacios que favorezcan la calidad del paisaje sin generar contrastes elevados.	VIS-20	
		Despejar y nivelar únicamente el área mínima requerida para facilitar las actividades de construcción	VIS-21	
		Retirar los equipos inmediatamente al concluir los trabajos	VIS-22	
		Realizar el manejo adecuado de los residuos.	VIS-23	
Medio Biológico				
Infraestructura y equipamiento del servicio de saneamiento	Obras civiles: Nivelación. Excavaciones. Infraestructura. Equipamiento.	Pérdida de cobertura vegetal	Delimitar los frentes de trabajo para evitar intervención en espacios mayores a los necesarios y autorizados.	VIS-19
			Prohibir la quema de vegetación a fin de reducir el riesgo de incendios.	VIS-24
			Reubicar o trasplantar las especies amenazadas de flora silvestre, según sea posible.	VIS-25

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo
			Establecer un área de almacenamiento temporal de material orgánico empleable para la revegetación posterior.	VIS-26
			Capacitar al personal en acciones de conservación ambiental.	VIS-27
		Desplazamiento de la fauna	Respetar las rutas de desplazamiento de la fauna silvestre, colocando las señalizaciones del caso.	VIS-28
			Capacitar al personal en cuidado de fauna local.	VIS-29
			Prohibir la caza con fines de consumo, recreación y/o comercialización de las especies de fauna silvestre.	VIS-30
			Transitar acorde a las velocidades establecidas por la autoridad en caminos que sean empleados como cruce de animales.	VIS-31
			Evitar la generación de ruidos innecesarios.	VIS-32
		Alteración de hábitats	Delimitar los frentes de trabajo para evitar intervención en espacios mayores a los necesarios y autorizados.	VIS-33
			Prohibir la quema de vegetación, a fin de reducir el riesgo de incendios.	VIS-24
			En caso corresponda, realizar el desbroce o desbosque del área o individuos previa autorización por la autoridad competente e implementar las medidas de compensación que el caso amerite.	VIS-34
		Alteración de especies hidrobiológicas	Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.	VIS-35
			Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.	VIS-36
			Realizar el mantenimiento de los equipos empleados para el bombeo de aguas.	VIS-37
			Emplear baños químicos portátiles en la proporción de 1 por 20 trabajadores.	VIS-38
			Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.	VIS-39
			Prohibir el lavado de vehículos y maquinarias en cuerpos de agua.	VIS-40
			Prohibir la pesca y captura de especies que se encuentren en los ríos, quebrados u otros cuerpos de agua.	VIS-41
		Alteración de ecosistemas frágiles	Prohibir el vertimiento de efluentes, material excedente, residuos solidos, residuos de las actividades de construcción y demolición en ecosistemas frágiles.	VIS-42
			Delimitar, señalar y restringir el ingreso de equipos, maquinas y personal a ecosistemas frágiles.	VIS-43
			Restringir actividades que ahuyenten o alteren el hábitat de las especies en los ecosistemas frágiles.	VIS-44
			Informar y coordinar con la Jefatura del Área Natural Protegida, cualquier actividad que se realice en ecosistemas frágiles.	VIS-45
Medio Socioeconómico				
Infraestructura y equipamiento del servicio de saneamiento	Obras civiles: Nivelación. Excavaciones. Infraestructura. Equipamiento.	Generación de empleo	Establecer un código de conducta para los trabajadores.	VIS-46
			Establecer y difundir las acciones y requisitos para la contratación de personal local.	VIS-47
		Sobre expectativas laborales	Difundir las acciones y requisitos para la contratación de personal local y duración del proyecto.	VIS-48

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo		
			Emplear paneles informativos con los detalles del proyecto, precisando duración, ejecutante y presupuesto de inversión.	VIS-49		
			Realizar reuniones de coordinación con representantes y autoridades locales para informarles acerca de las características del proyecto.	VIS-50		
		Malestar de la población	Establecer un código de conducta para los trabajadores.	VIS-46		
			Establecer y difundir las acciones y requisitos para la contratación de personal local.	VIS-47		
			Emplear paneles informativos con los detalles del proyecto, precisando duración, ejecutante y presupuesto de inversión.	VIS-49		
			Atender los reclamos y quejas que la población pueda manifestar, siempre que estén relacionadas al proyecto y cuenten con la justificación.	VIS-64		
			Realizar talleres informativos para la población y las autoridades principales, señalando los puntos mas relevantes, entre ellos el área de influencia del proyecto, las diferentes actividades a realizar, los riesgos e impactos ambientales y sociales que se podrían generar.	VIS-65		
		Dinamización de la economía local	Promover la formalización de proveedores locales.	VIS-51		
			Contratar población del área del proyecto, siempre que cumpla con los requisitos técnicos necesarios.	VIS-52		
			Adquirir productos locales que cumplan con los estándares técnicos, de calidad y seguridad.	VIS-53		
		Afectación del patrimonio cultural	Implementar las acciones derivadas del CIRA, el PMA u otro que corresponda en el marco de las normas del Ministerio de Cultura.	VIS-54		
			Informar a las autoridades competentes, en caso durante las actividades del proyecto se encuentren, o sospechen, la presencia de estructuras arqueológicas o de patrimonio cultural.	VIS-55		
			Delimitar las áreas con evidencia arqueológica hasta que la autoridad determine las acciones adecuadas.	VIS-56		
		Operación				
		Medio Físico				
Infraestructura de saneamiento	Operación y/o mantenimiento de equipos, maquinaria, vehículos, etc.	Alteración de la calidad de aire	Humedecer las áreas de trabajo.	VIS-01		
			Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.	VIS-02		
			Prohibir las excavaciones en áreas no autorizadas.	VIS-03		
			Cubrir y humedecer material suelto a transportar o almacenar temporalmente.	VIS-04		
			Prohibir la quema de productos, insumos y residuos.	VIS-05		
			Evitar maniobras innecesarias en la manipulación de material suelto	VIS-06		
		Incremento de nivel sonoro	Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.	VIS-02		
			Prohibir el uso de bocinas y sirenas vehiculares, salvo que por procedimiento deba realizarse.	VIS-07		
			Priorizar la realización de labores en horarios diurnos. En caso se deban realizar actividades en horario nocturno, deberá priorizarse aquellas zonas que se encuentran distantes de viviendas o generen menores ruidos.	VIS-08		

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo
		Alteración de calidad de agua (superficial, subterránea y/o mar)	Evitar la instalación de áreas de apoyo en zonas colindantes a viviendas.	VIS-09
			Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.	VIS-10
			Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.	VIS-11
			Realizar el mantenimiento de los equipos empleados para el bombeo de aguas.	VIS-12
			Emplear baños químicos portátiles en la proporción de 1 por 20 trabajadores.	VIS-13
			Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.	VIS-14
			Prohibir el lavado de vehículos y maquinarias en cuerpos de agua.	VIS-15
		Alteración de la calidad de suelo (por presencia de residuos u otros)	Disponer de un zona especifica para la acumulación del desmonte y otra zona para el top soil, aplicar medidas de reaprovechamiento en primera instancia.	VIS-16
			Adecuar un almacén temporal de residuos peligrosos y gestionar la contratación de una empresa prestadora de servicios para la disposición final de dichos residuos.	VIS-17
	Control y mantenimiento de las obras de captación y sistema de agua potable .	Alteración de calidad de agua (superficial, subterránea y/o mar)	Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.	VIS-10
			Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.	VIS-11
			Realizar el mantenimiento de los equipos empleados para el bombeo de aguas.	VIS-12
			Emplear baños químicos portátiles en la proporción de 1 por 20 trabajadores.	VIS-13
			Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.	VIS-14
			Prohibir el lavado de vehículos y maquinarias en cuerpos de agua.	VIS-15
		Alteración de la calidad de suelo (por presencia de residuos u otros)	Disponer de un zona especifica para la acumulación del desmonte y otra zona para el top soil, aplicar medidas de reaprovechamiento en primera instancia.	VIS-16
			Adecuar un almacén temporal de residuos peligrosos y gestionar la contratación de una empresa prestadora de servicios para la disposición final de dichos residuos.	VIS-17
		Alteración de la calidad de aire	Humedecer las áreas de trabajo.	VIS-01
			Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.	VIS-02
			Prohibir las excavaciones en áreas no autorizadas	VIS-03
			Cubrir y humedecer material suelto a transportar o almacenar temporalmente.	VIS-04
			Prohibir la quema de productos, insumos y residuos.	VIS-05
			Evitar maniobras innecesarias en la manipulación de material suelto	VIS-06
		Incremento de nivel sonoro	Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.	VIS-02
			Prohibir el uso de bocinas y sirenas vehiculares, salvo que por procedimiento deba realizarse.	VIS-07

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo
			Priorizar la realización de labores en horarios diurnos. En caso se deban realizar actividades en horario nocturno, deberá priorizarse aquellas zonas que se encuentran distantes de viviendas o generen menores ruidos.	VIS-08
			Evitar la instalación de áreas de apoyo en zonas colindantes a viviendas.	VIS-09
		Alteración de calidad de agua (superficial, subterránea y/o mar)	Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.	VIS-10
			Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.	VIS-11
			Realizar el mantenimiento de los equipos empleados para el bombeo de aguas.	VIS-12
			Emplear baños químicos portátiles en la proporción de 1 por 20 trabajadores.	VIS-13
			Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.	VIS-14
			Prohibir el lavado de vehículos y maquinarias en cuerpos de agua.	VIS-15
		Alteración de la calidad de suelo (por presencia de residuos u otros)	Disponer de un zona específica para la acumulación del desmonte y otra zona para el top soil, aplicar medidas de reaprovechamiento en primera instancia.	VIS-16
			Adecuar un almacén temporal de residuos peligrosos y gestionar la contratación de una empresa prestadora de servicios para la disposición final de dichos residuos.	VIS-17
		Alteración de la calidad de aire	Humedecer las áreas de trabajo.	VIS-01
			Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.	VIS-02
			Prohibir las excavaciones en áreas no autorizadas	VIS-03
			Cubrir y humedecer material suelto a transportar o almacenar temporalmente.	VIS-04
			Prohibir la quema de productos, insumos y residuos.	VIS-05
			Evitar maniobras innecesarias en la manipulación de material suelto	VIS-06
		Incremento de nivel sonoro	Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.	VIS-02
			Prohibir el uso de bocinas y sirenas vehiculares, salvo que por procedimiento deba realizarse.	VIS-07
			Priorizar la realización de labores en horarios diurnos. En caso se deban realizar actividades en horario nocturno, deberá priorizarse aquellas zonas que se encuentran distantes de viviendas o generen menores ruidos.	VIS-08
			Evitar la instalación de áreas de apoyo en zonas colindantes a viviendas.	VIS-09
		Alteración de calidad de agua (superficial, subterránea y/o mar)	Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.	VIS-10
			Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.	VIS-11
			Realizar el mantenimiento de los equipos empleados para el bombeo de aguas.	VIS-12
			Emplear baños químicos portátiles en la proporción de 1 por 20 trabajadores.	VIS-13

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo
			Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.	VIS-14
			Prohibir el lavado de vehículos y maquinarias en cuerpos de agua.	VIS-15
		Alteración de la calidad de suelo (por presencia de residuos u otros)	Disponer de un zona especifica para la acumulación de residuos solidos generados y aplicar medidas de reaprovechamiento en primera instancia.	VIS-66
			Adecuar un almacén temporal de residuos peligrosos y gestionar la contratación de una empresa prestadora de servicios para la disposición final de dichos residuos.	VIS-17
			Disponer de un zona especifica para la acumulación de residuos solidos generados y aplicar medidas de reaprovechamiento en primera instancia.	VIS-66
			Contar con un plan de manejo de residuos solidos e implementar una auditoria interna para asegurar su cumplimiento.	VIS-67
Medio Biológico				
Infraestructura de saneamiento	Operación y mantenimiento del servicio de saneamiento	Pérdida de cobertura vegetal	Delimitar los frentes de trabajo para evitar intervención en espacios mayores a los necesarios y autorizados.	VIS-19
			Prohibir la quema de vegetación a fin de reducir el riesgo de incendios.	VIS-24
			Reubicar o trasplantar las especies amenazadas de flora silvestre, según sea posible.	VIS-25
			Establecer un área de almacenamiento temporal de material orgánico empleable para la revegetación posterior.	VIS-26
			Capacitar al personal en acciones de conservación ambiental.	VIS-27
		Desplazamiento de la fauna	Respetar las rutas de desplazamiento de la fauna silvestre, colocando las señalizaciones del caso.	VIS-28
			Capacitar al personal en cuidado de fauna local.	VIS-29
			Prohibir la caza con fines de consumo, recreación y/o comercialización de las especies de fauna silvestre.	VIS-30
			Transitar acorde a las velocidades establecidas por la autoridad en caminos que sean empleados como cruce de animales.	VIS-31
			Evitar la generación de ruidos innecesarios.	VIS-32
		Alteración de hábitats	Delimitar los frentes de trabajo para evitar intervención en espacios mayores a los necesarios y autorizados.	VIS-33
			Prohibir la quema de vegetación, a fin de reducir el riesgo de incendios.	VIS-24
			En caso corresponda, realizar el desbroce o desbosque del área o individuos previa autorización por la autoridad competente e implementar las medidas de compensación que el caso amerite.	VIS-34
Infraestructura y equipamiento del servicio de saneamiento	Operación y mantenimiento del servicio de saneamiento	Alteración de especies hidrobiológicas	Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.	VIS-35
			Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.	VIS-36
			Realizar el mantenimiento de los equipos empleados para el bombeo de aguas.	VIS-37
			Emplear baños químicos portátiles en la proporción de 1 por 20 trabajadores.	VIS-38
			Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.	VIS-39

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo
			Prohibir el lavado de vehículos y maquinarias en cuerpos de agua.	VIS-40
			Prohibir la pesca y captura de especies que se encuentren en los ríos, quebrados u otros cuerpos de agua.	VIS-41
Medio Socioeconómico				
Infraestructura de saneamiento	Operación y mantenimiento del servicio de saneamiento	Generación de empleo	Establecer un código de conducta para los trabajadores.	VIS-46
			Establecer y difundir las acciones y requisitos para la contratación de personal local.	VIS-47
		Sobre expectativas laborales	Difundir las acciones y requisitos para la contratación de personal local y duración del proyecto.	VIS-48
			Emplear paneles informativos con los detalles del proyecto, precisando duración, ejecutante y presupuesto de inversión.	VIS-49
			Realizar reuniones de coordinación con representantes y autoridades locales para informarles acerca de las características del proyecto.	VIS-50
		Malestar de la población	Establecer un código de conducta para los trabajadores.	VIS-46
			Establecer y difundir las acciones y requisitos para la contratación de personal local.	VIS-47
			Emplear paneles informativos con los detalles del proyecto, precisando duración, ejecutante y presupuesto de inversión.	VIS-49
			Atender los reclamos y quejas que la población pueda manifestar, siempre que estén relacionadas al proyecto y cuenten con la justificación.	VIS-64
			Realizar talleres informativos para la población y las autoridades principales, señalando los puntos mas relevantes, entre ellos el área de influencia del proyecto, las diferentes actividades a realizar, los riesgos e impactos ambientales y sociales que se podrían generar.	VIS-65
		Mejora de la calidad de vida	Difundir los beneficios que se obtiene con el servicio de saneamiento, ya sean en el ambiente como en la salud de las personas, según corresponda.	VIS-68
		Dinamización de la economía local	Promover la formalización de proveedores locales.	VIS-51
			Contratar población del área del proyecto, siempre que cumpla con los requisitos técnicos necesarios.	VIS-52
			Adquirir productos locales que cumplan con los estándares técnicos, de calidad y seguridad.	VIS-53
		Afectación del patrimonio cultural	Implementar las acciones derivadas del CIRA, el PMA u otro que corresponda en el marco de las normas del Ministerio de Cultura.	VIS-54
			Informar a las autoridades competentes, en caso durante las actividades del proyecto se encuentren, o sospechen, la presencia de estructuras arqueológicas o de patrimonio cultural.	VIS-55
			Delimitar las áreas con evidencia arqueológica hasta que la autoridad determine las acciones adecuadas.	VIS-56
Cierre*				
Medio Físico				
Infraestructura de saneamiento	Desmantelamiento de instalaciones. Demolición de estructuras. Limpieza de terreno	Alteración de la calidad de aire	Humedecer las áreas de trabajo.	VIS-01
			Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.	VIS-02
			Prohibir las excavaciones en áreas no autorizadas.	VIS-03

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo
	y manejo de residuos.		Cubrir y humedecer material suelto a transportar o almacenar temporalmente.	VIS-04
			Prohibir la quema de productos, insumos y residuos.	VIS-05
			Evitar maniobras innecesarias en la manipulación de material suelto	VIS-06
		Incremento de nivel sonoro	Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.	VIS-02
			Prohibir el uso de bocinas y sirenas vehiculares, salvo que por procedimiento deba realizarse.	VIS-07
			Priorizar la realización de labores en horarios diurnos. En caso se deban realizar actividades en horario nocturno, deberá priorizarse aquellas zonas que se encuentran distantes de viviendas o generen menores ruidos.	VIS-08
			Evitar la instalación de áreas de apoyo en zonas colindantes a viviendas.	VIS-09
		Alteración de calidad de agua (superficial, subterránea y/o mar)	Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.	VIS-10
			Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.	VIS-11
			Realizar el mantenimiento de los equipos empleados para el bombeo de aguas.	VIS-12
			Emplear baños químicos portátiles en la proporción de 1 por 20 trabajadores.	VIS-13
			Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.	VIS-14
			Prohibir el lavado de vehículos y maquinarias en cuerpos de agua.	VIS-15
		Alteración de la calidad de suelo (por presencia de residuos u otros)	Disponer de un zona específica para la acumulación del desmonte y otra zona para el top soil, aplicar medidas de reaprovechamiento en primera instancia.	VIS-16
			Adecuar un almacén temporal de residuos peligrosos y gestionar la contratación de una empresa prestadora de servicios para la disposición final de dichos residuos.	VIS-17
			Disponer el desmonte sobrante en el menor plazo establecido, la cual será realizada por la Contratista, quien a su vez solicitara el permiso a la Municipalidad correspondiente para disponerlo adecuadamente en el relleno sanitario autorizado.	VIS-18
		Modificación del relieve	Realizar las excavaciones o disposición de material excedente acorde a las características del terreno, evitando pendientes que puedan generar posteriores deslizamientos o derrumbes.	VIS-57
			Estabilizar las zonas donde se hayan realizado cortes en laderas.	VIS-58
			En las áreas donde sean necesarios, emplear infraestructura de drenaje.	VIS-59
			Perfilar las áreas de terreno que habrían sido ocupadas temporalmente.	VIS-60
		Cambio de uso de suelo	Recuperar las áreas temporales que hubiesen sido empleadas para el desarrollo de la infraestructura principal.	VIS-61
			Almacenar el suelo superficial con material orgánico para la posterior rehabilitación del terreno.	VIS-62

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo		
		Alteración del paisaje	Establecer áreas adecuadas para el almacenamiento y abastecimiento de combustibles o realizarse en servicentros autorizados.	VIS-63		
			Delimitar los frentes de trabajo para evitar intervención en espacios mayores a los necesarios y autorizados.	VIS-19		
			Implementar áreas verdes o espacios que favorezcan la calidad del paisaje sin generar contrastes elevados.	VIS-20		
			Despejar y nivelar únicamente el área mínima requerida para facilitar las actividades de construcción	VIS-21		
			Retirar los equipos inmediatamente al concluir los trabajos	VIS-22		
			Realizar el manejo adecuado de los residuos.	VIS-23		
Medio Biológico						
Infraestructura de saneamiento	Desmantelamiento de instalaciones. Demolición de estructuras. Limpieza de terreno y manejo de residuos.	Desplazamiento de la fauna	Respetar las rutas de desplazamiento de la fauna silvestre, colocando las señalizaciones del caso.	VIS-28		
			Capacitar al personal en cuidado de fauna local.	VIS-29		
			Prohibir la caza con fines de consumo, recreación y/o comercialización de las especies de fauna silvestre.	VIS-30		
			Transitar acorde a las velocidades establecidas por la autoridad en caminos que sean empleados como cruce de animales.	VIS-31		
			Evitar la generación de ruidos innecesarios.	VIS-32		
		Alteración de especies hidrobiológicas	Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.	VIS-35		
			Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.	VIS-36		
			Realizar el mantenimiento de los equipos empleados para el bombeo de aguas.	VIS-37		
			Emplear baños químicos portátiles en la proporción de 1 por 20 trabajadores.	VIS-38		
			Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.	VIS-39		
			Prohibir el lavado de vehículos y maquinarias en cuerpos de agua.	VIS-40		
			Prohibir la pesca y captura de especies que se encuentren en los ríos, quebrados u otros cuerpos de agua.	VIS-41		
			Revegetación de las áreas intervenidas	Recuperación de hábitats	Restablecer el relieve y considerar en caso sea necesario la adición de materia orgánica.	VIS-69
					Considerar en la revegetación especies nativas de la zona	VIS-70
		Asegurar la disponibilidad de agua en las zonas revegetadas, por lo menos hasta que hayan prendido.	VIS-71			
		Evaluar el prendimiento de las especies vegetales, en aquellos casos que se encuentre mortandad, realizar un recalce.	VIS-72			
Medio Socioeconómico						
Infraestructura de saneamiento	Desmantelamiento de instalaciones. Demolición de estructuras.	Generación de empleo	Establecer un código de conducta para los trabajadores.	VIS-46		
			Establecer y difundir las acciones y requisitos para la contratación de personal local.	VIS-47		
	Limpieza de terreno y manejo de	Sobre expectativas laborales	Difundir las acciones y requisitos para la contratación de personal local y duración del proyecto.	VIS-48		

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo
	residuos.		Emplear paneles informativos con los detalles del proyecto, precisando duración, ejecutante y presupuesto de inversión.	VIS-49
			Realizar reuniones de coordinación con representantes y autoridades locales para informarles acerca de las características del proyecto.	VIS-50
		Malestar de la población	Establecer un código de conducta para los trabajadores.	VIS-46
			Establecer y difundir las acciones y requisitos para la contratación de personal local.	VIS-47
			Emplear paneles informativos con los detalles del proyecto, precisando duración, ejecutante y presupuesto de inversión.	VIS-49
			Atender los reclamos y quejas que la población pueda manifestar, siempre que estén relacionadas al proyecto y cuenten con la justificación.	VIS-64
			Realizar talleres informativos para la población y las autoridades principales, señalando los puntos mas relevantes, entre ellos el área de influencia del proyecto, las diferentes actividades a realizar, los riesgos e impactos ambientales y sociales que se podrían generar.	VIS-65
		Dinamización de la economía local	Promover la formalización de proveedores locales.	VIS-51
			Contratar población del área del proyecto, siempre que cumpla con los requisitos técnicos necesarios.	VIS-52
			Adquirir productos locales que cumplan con los estándares técnicos, de calidad y seguridad.	VIS-53

* Las medidas de manejo son de aplicación para el cierre/abandono en la etapa de construcción, así como al cierre/abandono de la intervención, según corresponda.

ANEXO I.3. CATÁLOGO DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA LAS INTERVENCIONES COMPRENDIDAS EN EL SECTOR AGRICULTURA

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo
Actividades preliminares				
Medio Físico				
Demolición de gaviones y muros pre existentes	Desbroce Limpieza Drenaje Demolición	Alteración de la calidad de aire	Humedecer las áreas de trabajo.	AG-01
			Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.	AG-02
			Prohibir las excavaciones en áreas no autorizadas.	AG-03
			Cubrir y humedecer material suelto a transportar o almacenar temporalmente.	AG-04
			Prohibir la quema de productos, insumos y residuos.	AG-05
			Evitar maniobras innecesarias en la manipulación de material suelto.	AG-06
		Incremento de nivel sonoro	Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.	AG-02
			Prohibir el uso de bocinas y sirenas vehiculares, salvo que por procedimiento deba realizarse.	AG-07
			Se exigirá el uso de silenciadores en óptimo funcionamiento, para que la emisión de ruidos disminuya como consecuencia del empleo y movimiento de maquinarias.	AG-08
	Limpieza Drenaje	Alteración de calidad de agua	Evitar la instalación de áreas de apoyo en zonas colindantes a viviendas.	AG-09
			Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.	AG-10
			Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.	AG-11
			Realizar el mantenimiento de los equipos empleados para el bombeo de aguas.	AG-12
			Emplear baños químicos portátiles en la proporción de 1 por 20 trabajadores.	AG-13
			Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.	AG-14
			Prohibir el lavado de vehículos y maquinarias en cuerpos de agua.	AG-15
	Desbroce Limpieza Drenaje Demolición	Alteración del paisaje	Evaluar la opción de implementar áreas verdes o espacios que favorezcan la calidad del paisaje sin generar contrastes elevados.	AG-16
			Señalizar los frentes de trabajo con cintas delimitadoras, hitos, entre otros, evitando la intervención y afectación de un área mayor a la estrictamente necesaria para ejecución de las obras.	AG-17
			Considerar la utilización de materiales cromáticos o en su defecto su aplicación al finalizar la construcción de las estructuras.	AG-18
Medio Biológico				
Demolición de gaviones y muros pre existentes	Desbroce Limpieza	Pérdida de cobertura vegetal	Señalizar los frentes de trabajo con cintas delimitadoras, hitos, entre otros, evitando la intervención y afectación de un área mayor a la estrictamente necesaria para ejecución de las obras.	AG-17
			Prohibir la quema de vegetación a fin de reducir el riesgo de incendios.	AG-19
			Reubicar o trasplantar las especies amenazadas de flora silvestre, según sea posible.	AG-20
			Establecer un área de almacenamiento temporal de material orgánico empleable para la revegetación posterior.	AG-21

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo
			Capacitar al personal en acciones de conservación ambiental	AG-22
		Pérdida de individuos de fauna	Realizar el ahuyentamiento de fauna previo al inicio de las actividades.	AG-23
			En caso existen especies de desplazamiento lento, hacia zonas colindantes de hábitats similares.	AG-24
			Capacitar al personal en cuidado de fauna local.	AG-25
			Prohibir la caza con fines de consumo, recreación y/o comercialización de las especies de fauna silvestre.	AG-26
			Transitar acorde a las velocidades establecidas por la autoridad en caminos que sean empleados como cruce de animales.	AG-27
			Evitar la generación de ruidos innecesarios.	AG-28
		Alteración de hábitats	Señalizar los frentes de trabajo con cintas delimitadoras, hitos, entre otros, evitando la intervención y afectación de un área mayor a la estrictamente necesaria para ejecución de las obras.	AG-17
			Prohibir la quema de vegetación a fin de reducir el riesgo de incendios.	AG-19
Construcción de canales de riego	Movimiento de tierras (excavaciones, rellenos, terraplenes). Instalación de Obras estructurales (Gaviones).	Alteración de ecosistemas frágiles	Delimitar, señalar y restringir el ingreso de equipos, maquinas y personal a ecosistemas frágiles. En caso de estar dentro de ANP, coordinar con la Jefatura del ANP las actividades a desarrollar.	AG-44
Demolición de gaviones y muros pre existentes	Desbroce Limpieza	Alteración de especies hidrobiológicas	Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.	AG-10
			Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.	AG-11
			Realizar el mantenimiento de los equipos empleados para el bombeo de aguas.	AG-12
			Emplear baños químicos portátiles en la proporción de 1 por 20 trabajadores.	AG-13
			Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.	AG-14
			Prohibir el lavado de vehículos y maquinarias en cuerpos de agua.	AG-15
			Prohibir la pesca y captura de especies que se encuentren en los ríos, quebrados u otros cuerpos de agua.	AG-29
			Medio Socioeconómico	
Demolición de gaviones y muros pre existentes	Desbroce Limpieza Drenaje Demolición	Generación de empleo	Establecer un código de conducta para los trabajadores.	AG-30
			Establecer y difundir las acciones y requisitos para la contratación de personal local.	AG-31
		Sobre expectativas laborales	Difundir las acciones y requisitos para la contratación de personal local y duración del proyecto.	AG-32
			Emplear paneles informativos con los detalles del proyecto, precisando duración, ejecutante y presupuesto de inversión.	AG-33
			Realizar reuniones de coordinación con representantes y autoridades locales para informarles acerca de las características del proyecto.	AG-34
		Dinamización de la economía local	Promover la formalización de proveedores locales.	AG-35
			Contratar población del área del proyecto, siempre que cumpla con los requisitos técnicos necesarios.	AG-36
			Adquirir productos locales que cumplan con los estándares técnicos, de calidad y seguridad.	AG-37

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo
		Afectación del patrimonio cultural	Gestionar los permisos correspondientes con el Ministerio de Cultura.	AG-38
			Informar a las autoridades competentes, en caso durante las actividades del proyecto se encuentren, o sospechen, la presencia de estructuras arqueológicas o de patrimonio cultural.	AG-39
			Delimitar las áreas con evidencia arqueológica hasta que la autoridad determine las acciones adecuadas.	AG-40
Construcción				
Medio Físico				
Construcción de canales de riego	Movimiento de tierras (excavaciones, rellenos, terraplenes). Instalación de Obras estructurales (Gaviones).	Alteración de la calidad de aire	Humedecer las áreas de trabajo.	AG-01
			Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos	AG-02
			Prohibir las excavaciones en áreas no autorizadas.	AG-03
			Cubrir y humedecer material suelto a transportar o almacenar temporalmente.	AG-04
			Prohibir la quema de productos, insumos y residuos.	AG-05
			Evitar maniobras innecesarias en la manipulación de material suelto	AG-06
	Movimiento de tierras (excavaciones, rellenos, terraplenes). Operación y mantenimiento de maquinarias y equipos.	Incremento de nivel sonoro	Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos	AG-02
			Prohibir el uso de bocinas y sirenas vehiculares, salvo que por procedimiento deba realizarse.	AG-07
			Priorizar la realización de labores en horarios diurnos. En caso se deban realizar actividades en horario nocturno, deberá priorizarse aquellas zonas que se encuentran distantes de viviendas o generen menores ruidos.	AG-41
			Evitar la instalación de áreas de apoyo en zonas colindantes a viviendas.	AG-09
	Obras de drenaje (alcantarillas, cunetas, etc.)	Alteración de calidad de agua	Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.	AG-10
			Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.	AG-11
			Realizar el mantenimiento de los equipos empleados para el bombeo de aguas.	AG-12
			Emplear baños químicos portátiles en la proporción de 1 por 20 trabajadores.	AG-13
			Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.	AG-14
			En caso se realice el lavado de vehículos en el área del Proyecto, se debe disponer de una trampa de grasas previo al vertido.	AG-42
	Obras complementarias (mampostería, gaviones, defensas ribereñas)	Alteración del paisaje	Evaluar la opción de implementar áreas verdes o espacios que favorezcan la calidad del paisaje sin generar contrastes elevados.	AG-16
			Señalizar los frentes de trabajo con cintas delimitadoras, hitos, entre otros, evitando la intervención y afectación de un área mayor a la estrictamente necesaria para ejecución de las obras.	AG-17
			Mantener la limpieza diaria de las zonas ocupadas y de trabajo.	AG-43

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo	
	Obras complementarias (mampostería, gaviones, defensas ribereñas). Conformación de DME y eliminación de material excedente.	Modificación del relieve	En caso se decida utilizar Depósitos de Material Excedente y/o canteras propias del proyecto de edificación la actividad de disposición de material excedente y explotación de canteras debe realizarse acondicionando el material en terraplenes con pendiente moderada de modo que se evite deslizamiento y derrumbes, manteniendo la estabilidad del relieve original	AG-45	
			Estabilizar las zonas donde se hayan realizado cortes en laderas.	AG-46	
			Evaluar el empleo de infraestructura de drenaje.	AG-47	
			Perfilar las áreas de terreno que habrían sido ocupadas temporalmente.	AG-48	
	Movimiento de tierras (excavaciones, rellenos, terraplenes). Conformación de DME y eliminación de material excedente.	Cambio de uso de suelo	Recuperar las áreas temporales que hubiesen sido empleadas para el desarrollo de la infraestructura principal.	AG-49	
			Almacenar el suelo superficial con material orgánico para la posterior rehabilitación del terreno.	AG-50	
			Establecer áreas adecuadas para el almacenamiento y abastecimiento de combustibles o realizarse en servicentros autorizados.	AG-51	
	Medio Biológico				
	Construcción de canales de riego	Movimiento de tierras (excavaciones, rellenos, terraplenes). Instalación de Obras estructurales (Gaviones).	Pérdida de individuos de fauna	Realizar el ahuyentamiento de fauna previo al inicio de las actividades.	AG-23
Asistir a las especies de desplazamiento lento, hacia zonas colindantes de hábitats similares.				AG-24	
Capacitar al personal en cuidado de fauna local.				AG-25	
Prohibir la caza con fines de consumo, recreación y/o comercialización de las especies de fauna silvestre.				AG-26	
Transitar acorde a las velocidades establecidas por la autoridad en caminos que sean empleados como cruce de animales.				AG-27	
Evitar la generación de ruidos innecesarios.				AG-28	
Alteración de hábitats			Delimitar los frentes de trabajo para evitar intervención en espacios mayores a los necesarios y autorizados.	AG-52	
			Prohibir la quema de vegetación a fin de reducir el riesgo de incendios.	AG-19	
Alteración de especies hidrobiológicas			Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.	AG-10	
			Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.	AG-11	
			Realizar el mantenimiento de los equipos empleados para el bombeo de aguas.	AG-12	
			Emplear baños químicos portátiles en la proporción de 1 por 20 trabajadores.	AG-13	
			Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.	AG-14	
			Prohibir el lavado de vehículos y maquinarias en cuerpos de agua.	AG-15	
			Prohibir la pesca y captura de especies que se encuentren en los ríos, quebrados u otros cuerpos de agua.	AG-29	
Medio Socioeconómico					
Construcción de canales de riego	Movimiento de tierras (excavaciones, rellenos, terraplenes).	Generación de empleo	Establecer un código de conducta para los trabajadores.	AG-30	
			Establecer y difundir las acciones y requisitos para la contratación de personal local.	AG-31	

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo		
	Operación y mantenimiento de maquinarias y equipos.	Sobre expectativas laborales	Difundir las acciones y requisitos para la contratación de personal local y duración del proyecto.	AG-32		
			Emplear paneles informativos con los detalles del proyecto, precisando duración, ejecutante y presupuesto de inversión.	AG-33		
			Realizar reuniones de coordinación con representantes y autoridades locales para informarles acerca de las características del proyecto.	AG-34		
		Malestar de la población	Establecer un código de conducta para los trabajadores.	AG-30		
			Establecer y difundir las acciones y requisitos para la contratación de personal local.	AG-31		
			Emplear paneles informativos con los detalles del proyecto, precisando duración, ejecutante y presupuesto de inversión.	AG-33		
			Atender los reclamos y quejas que la población pueda manifestar, siempre que estén relacionadas al proyecto y cuenten con la justificación.	AG-53		
		Dinamización de la economía local	Promover la formalización de proveedores locales.	AG-35		
			Contratar población del área del proyecto, siempre que cumpla con los requisitos técnicos necesarios.	AG-36		
			Adquirir productos locales que cumplan con los estándares técnicos, de calidad y seguridad.	AG-37		
		Mejora de la calidad de vida	Difundir las oportunidades y beneficios que se obtendrán por la implementación de viviendas y/o colegios.	AG-54		
		Alteración del tránsito	Definir los horarios de entrada y salida de vehículos al área de trabajo.	AG-55		
			Respetar las normas de tránsito establecidas para las vías a emplear.	AG-56		
			Establecer los mecanismos de respuesta ante desperfectos en la vía pública.	AG-57		
		Afectación del patrimonio cultural	Gestionar los permisos correspondientes con el Ministerio de Cultura.	AG-38		
			Informar a las autoridades competentes, en caso durante las actividades del proyecto se encuentren, o sospechen, la presencia de estructuras arqueológicas o de patrimonio cultural.	AG-39		
			Delimitar las áreas con evidencia arqueológica hasta que la autoridad determine las acciones adecuadas.	AG-40		
		Operación				
		Medio Físico				
		Obras estructurales (Gaviones, Muros de contención)	Mantenimiento de instalaciones. Mantenimiento de vías de acceso.	Alteración de la calidad de aire	Humedecer las áreas de trabajo.	AG-01
Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.	AG-02					
Cubrir y humedecer material suelto a transportar o almacenar temporalmente.	AG-04					
Prohibir la quema de productos, insumos y residuos.	AG-05					
Evitar maniobras innecesarias en la manipulación de material suelto.	AG-06					
Mantenimiento y operación de equipos y maquinarias.	Incremento de nivel sonoro		Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.	AG-02		
			Prohibir el uso de bocinas y sirenas vehiculares, salvo que por procedimiento deba realizarse.	AG-07		
			Priorizar la realización de labores en horarios diurnos. En caso se deban realizar actividades en horario nocturno, deberá priorizarse aquellas zonas que se encuentran distantes de viviendas o generen menores ruidos.	AG-41		

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo
	Mantenimiento de instalaciones. Mantenimiento de vías de acceso.	Alteración de la calidad de aire	Humedecer las áreas de trabajo, en caso se realice excavaciones.	AG-58
			Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.	AG-02
			Cubrir y humedecer material suelto a transportar o almacenar temporalmente.	AG-04
			Prohibir la quema de productos, insumos y residuos.	AG-05
			Evitar maniobras innecesarias en la manipulación de material suelto	AG-06
	Desinstalación de infraestructura. Demolición de estructuras.	Incremento de nivel sonoro	Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.	AG-02
			Prohibir el uso de bocinas y sirenas vehiculares, salvo que por procedimiento deba realizarse.	AG-07
			Priorizar la realización de labores en horarios diurnos. En caso se deban realizar actividades en horario nocturno, deberá priorizarse aquellas zonas que se encuentran distantes de viviendas o generen menores ruidos.	AG-41
		Alteración de calidad de agua	Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.	AG-10
			Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.	AG-11
			Realizar el mantenimiento de los equipos empleados para el bombeo de aguas.	AG-12
			Emplear baños químicos portátiles en la proporción de 1 por 20 trabajadores.	AG-13
			Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.	AG-14
			Disponer los residuos en lugares autorizados, fuera de cauce de cuerpos de agua.	AG-59
			Medio Biológico	
Obras estructurales (Gaviones, Muros de contención)	Mantenimiento de instalaciones. Mantenimiento de vías de acceso.	Pérdida de cobertura vegetal	Delimitar los frentes de trabajo para evitar intervención en espacios mayores a los necesarios y autorizados.	AG-52
			Prohibir la quema de vegetación a fin de reducir el riesgo de incendios.	AG-19
			Reubicar o trasplantar las especies amenazadas de flora silvestre, según sea posible.	AG-60
			Establecer un área de almacenamiento temporal de material orgánico empleable para la revegetación posterior.	AG-61
			Capacitar al personal en acciones de conservación ambiental.	AG-22
	Mantenimiento y operación de equipos y maquinarias.	Desplazamiento de la fauna	Respetar las rutas de desplazamiento de la fauna silvestre, colocando las señalizaciones del caso.	AG-62
			Capacitar al personal en cuidado de fauna local.	AG-25
			Prohibir la caza con fines de consumo, recreación y/o comercialización de las especies de fauna silvestre.	AG-26
			Transitar acorde a las velocidades establecidas por la autoridad en caminos que sean empleados como cruce de animales.	AG-27
			Evitar la generación de ruidos innecesarios.	AG-28
Alteración de hábitats	Delimitar los frentes de trabajo para evitar intervención en espacios mayores a los necesarios y autorizados.	AG-52		
	Prohibir la quema de vegetación, a fin de reducir el riesgo de incendios.	AG-19		

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo
	Desinstalación de infraestructura. Demolición de estructuras.	Alteración de especies hidrobiológicas	En caso corresponda, realizar el desbroce o desbosque del área o individuos previa autorización por la autoridad competente e implementar las medidas de compensación que el caso amerite.	AG-63
			Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.	AG-10
			Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.	AG-11
			Realizar el mantenimiento de los equipos empleados para el bombeo de aguas.	AG-12
			Emplear baños químicos portátiles en la proporción de 1 por 20 trabajadores.	AG-13
			Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.	AG-14
			Prohibir el lavado de vehículos y maquinarias en cuerpos de agua.	AG-15
			Prohibir la pesca y captura de especies que se encuentren en los ríos, quebrados u otros cuerpos de agua.	AG-29
Medio Socioeconómico				
Obras estructurales (Gaviones, Muros de contención)	Mantenimiento y operación de equipos y maquinarias.	Generación de empleo	Establecer y difundir las acciones y requisitos para la contratación de personal local.	AG-31
		Dinamización de la economía local	Promover la formalización de proveedores locales.	AG-35
			Contratar población del área del proyecto, siempre que cumpla con los requisitos técnicos necesarios.	AG-36
			Adquirir productos locales que cumplan con los estándares técnicos, de calidad y seguridad.	AG-37
Cierre*				
Medio Físico				
Obras estructurales (Gaviones, Muros de contención)	Desmantelamiento de instalaciones temporales. Demolición de estructuras Limpieza y recuperación de áreas alteradas.	Alteración de la calidad de aire	Humedecer las áreas de trabajo.	AG-01
			Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.	AG-02
			Cubrir y humedecer material suelto a transportar o almacenar temporalmente.	AG-04
			Prohibir la quema de productos, insumos y residuos.	AG-05
			Evitar maniobras innecesarias en la manipulación de material suelto.	AG-06
			Incremento de nivel sonoro	Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.
			Prohibir el uso de bocinas y sirenas vehiculares, salvo que por procedimiento deba realizarse.	AG-07
			Priorizar la realización de labores en horarios diurnos. En caso se deban realizar actividades en horario nocturno, deberá priorizarse aquellas zonas que se encuentran distantes de viviendas o generen menores ruidos.	AG-41
			Alteración de calidad de agua	Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.
			Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.	AG-11
			Realizar el mantenimiento de los equipos empleados para el bombeo de aguas.	AG-12
			Emplear baños químicos portátiles en la proporción de 1 por 20 trabajadores.	AG-13
			Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.	AG-14

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo
			Disponer los residuos en lugares autorizados, fuera de cauce de cuerpos de agua.	AG-59
Medio Biológico				
Obras estructurales (Gaviones, Muros de contención)	Desmantelamiento de instalaciones temporales. Demolición de estructuras Limpieza y recuperación de áreas alteradas.	Pérdida de individuos de fauna	Capacitar al personal en cuidado de fauna local.	AG-25
			Prohibir la caza con fines de consumo, recreación y/o comercialización de las especies de fauna silvestre.	AG-26
			Transitar acorde a las velocidades establecidas por la autoridad en caminos que sean empleados como cruce de animales.	AG-27
			Evitar la generación de ruidos innecesarios.	AG-28
		Alteración de especies hidrobiológicas	Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.	AG-10
			Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.	AG-11
			Emplear baños químicos portátiles en la proporción de 1 por 20 trabajadores.	AG-13
			Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.	AG-14
			Prohibir el lavado de vehículos y maquinarias en cuerpos de agua.	AG-15
			Prohibir la pesca y captura de especies que se encuentren en los ríos, quebrados u otros cuerpos de agua.	AG-29
	Recuperación de suelos e irrigación de zonas afectadas, Revegetación, Limpieza y recuperación de áreas alteradas	Restablecimiento de la vegetación original	Restablecer el relieve y considerar en caso sea necesario la adición de materia orgánica.	AG-64
			Considerar en la revegetación especies nativas de la zona	AG-65
			Asegurar la disponibilidad de agua en las zonas revegetadas, por lo menos hasta que hayan prendido.	AG-66
			Evaluar el prendimiento de las especies vegetales, en aquellos casos que se encuentre mortandad, realizar un recalce.	AG-67
Medio Socioeconómico				
Obras estructurales (Gaviones, Muros de contención)	Desmantelamiento de instalaciones temporales. Demolición de estructuras Limpieza y recuperación de áreas alteradas.	Generación de empleo	Establecer un código de conducta para los trabajadores.	AG-30
			Establecer y difundir las acciones y requisitos para la contratación de personal local.	AG-31
		Sobre expectativas laborales	Difundir las acciones y requisitos para la contratación de personal local y duración del proyecto.	AG-32
			Emplear paneles informativos con los detalles del proyecto, precisando duración, ejecutante y presupuesto de inversión.	AG-33
			Realizar reuniones de coordinación con representantes y autoridades locales para informarles acerca de las características del proyecto.	AG-34
			Malestar de la población	Establecer un código de conducta para los trabajadores.
		Establecer y difundir las acciones y requisitos para la contratación de personal local.		AG-31
		Emplear paneles informativos con los detalles del proyecto, precisando duración, ejecutante y presupuesto de inversión.		AG-33
		Atender los reclamos y quejas que la población pueda manifestar, siempre que estén relacionadas al proyecto y cuenten con la justificación.		AG-53
		Dinamización de la economía local	Promover la formalización de proveedores locales.	AG-35
			Contratar población del área del proyecto, siempre que cumpla con los requisitos técnicos necesarios.	AG-36

Componente	Actividad	Impacto ambiental	Medida de manejo	Código de medida de manejo
			Adquirir productos locales que cumplan con los estándares técnicos, de calidad y seguridad.	AG-37

* Las medidas de manejo son de aplicación para el cierre/abandono en la etapa de construcción, así como al cierre/abandono de la intervención, según corresponda.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Anexo N° 3

Matrices de subsanación de observaciones (Sectores Saneamiento y Agricultura)



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

Anexo N° 3.1

Matriz de subsanación de observaciones al Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura” (Sectores Saneamiento y Agricultura)

Nº	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado														
I. DATOS GENERALES																			
1.	I.3 “Monto de la Intervención”	Monto de la Intervención y Presupuesto de Obra En el ítem I.3 “ <i>Monto de la Intervención</i> ” de los Formatos IGAPRO de Agricultura y Saneamiento, el Titular incluyó el “ <i>Monto para la implementación de las medidas de IGAPRO presentado</i> ”, equivalentes a S/ 3 795 587,29 soles y S/ 3 726 581,70 soles, respectivamente. Sin embargo, el monto que corresponde incluir en este ítem es el correspondiente al Presupuesto del Proyecto, conformado por la infraestructura incluida en el ítem III. “ <i>Componentes principales</i> ” de los Formatos IGAPRO de Agricultura y Saneamiento, los mismos que deben ser concordantes con los montos precisados en el Anexo 14 “ <i>Cronograma y Presupuesto</i> ”.	Se requiere al Titular incluir en el ítem I.3 “ <i>Monto de Inversión</i> ” de los Formatos IGAPRO de Agricultura y Saneamiento, el “ <i>Presupuesto del Proyecto</i> ” en reemplazo del “ <i>Monto para la implementación de las medidas de IGAPRO presentado</i> ”. Para tal fin, se recomienda seguir el siguiente orden: <table><tr><td colspan="2">I.3 MONTO DE LA INTERVENCIÓN</td></tr><tr><td>S/ XXX XXX XXX,XX soles</td><td>Costo de Inversión Total, actualizado al 21.02.2024 en el Formato N° 08-A</td></tr><tr><td>S/ XXX XXX XXX,XX soles</td><td>Monto de Inversión de los componentes principales del IGAPRO presentado</td></tr></table> Además, el “ <i>Monto de Inversión de los componentes principales del IGAPRO presentado</i> ” deberá ser concordante al “ <i>Presupuesto del Proyecto</i> ” incluido en el Anexo 14 “ <i>Cronograma y Presupuesto</i> ” de los Sectores Agricultura y Saneamiento.	I.3 MONTO DE LA INTERVENCIÓN		S/ XXX XXX XXX,XX soles	Costo de Inversión Total, actualizado al 21.02.2024 en el Formato N° 08-A	S/ XXX XXX XXX,XX soles	Monto de Inversión de los componentes principales del IGAPRO presentado	Mediante la documentación complementaria DC-11 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular incluyó en el ítem I.3 “ <i>Monto de Inversión</i> ” de los Formatos IGAPRO de Agricultura y Saneamiento, el “ <i>Presupuesto del Proyecto</i> ” conforme al siguiente detalle: Formato IGAPRO de Agricultura: I.3 MONTO DE LA INTERVENCIÓN <table><tr><td>S/ 248 983 076,70</td><td>Costo de Inversión Total, actualizado al 21.02.2024 en el Formato N° 08-A</td></tr><tr><td>S/ 152 477 805,96</td><td>Monto de Inversión de los componentes principales del IGAPRO presentado</td></tr></table> Formato IGAPRO de Saneamiento: I.3 MONTO DE LA INTERVENCIÓN <table><tr><td>S/ 248 983 076,70 soles</td><td>Costo de Inversión Total, actualizado al 21.02.2024 en el Formato N° 08-A</td></tr><tr><td>S/ 88 092 661,83 soles</td><td>Monto de Inversión de los componentes principales del IGAPRO presentado</td></tr></table> Asimismo, se verificó que el “ <i>Monto de Inversión de los componentes principales del IGAPRO presentado</i> ” de Agricultura y Saneamiento es concordante con el “ <i>Presupuesto del Proyecto</i> ” del Sector Agricultura y Saneamiento, respectivamente, incluidos en el Anexo 14 “ <i>Cronograma y Presupuesto</i> ”.	S/ 248 983 076,70	Costo de Inversión Total, actualizado al 21.02.2024 en el Formato N° 08-A	S/ 152 477 805,96	Monto de Inversión de los componentes principales del IGAPRO presentado	S/ 248 983 076,70 soles	Costo de Inversión Total, actualizado al 21.02.2024 en el Formato N° 08-A	S/ 88 092 661,83 soles	Monto de Inversión de los componentes principales del IGAPRO presentado	Absuelta
		I.3 MONTO DE LA INTERVENCIÓN																	
S/ XXX XXX XXX,XX soles	Costo de Inversión Total, actualizado al 21.02.2024 en el Formato N° 08-A																		
S/ XXX XXX XXX,XX soles	Monto de Inversión de los componentes principales del IGAPRO presentado																		
S/ 248 983 076,70	Costo de Inversión Total, actualizado al 21.02.2024 en el Formato N° 08-A																		
S/ 152 477 805,96	Monto de Inversión de los componentes principales del IGAPRO presentado																		
S/ 248 983 076,70 soles	Costo de Inversión Total, actualizado al 21.02.2024 en el Formato N° 08-A																		
S/ 88 092 661,83 soles	Monto de Inversión de los componentes principales del IGAPRO presentado																		
				Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.															
2.	I.9 “ <i>Duración de la Intervención</i> ” (S. Agricultura) I.11 “ <i>Duración de la Intervención</i> ” (S. Saneamiento)	Vida útil En el ítem I.9 “ <i>Duración de la intervención</i> ” del Formato IGAPRO de Agricultura y en el ítem I.11 “ <i>Duración de la intervención</i> ” del Formato IGAPRO de Saneamiento, el Titular precisó que la vida útil del Proyecto es de veinte (20) años. Sin embargo, en el ítem 4.2 “ <i>Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos</i> ” del Formato N° 08-A ⁴⁸ del aplicativo del SSI del MEF, precisó que el horizonte de evaluación (vida útil) es de veinticinco (25) años. De lo cual se advierte que las cifras no son concordantes.	Se requiere al Titular uniformizar el ítem I.9 “ <i>Duración de la Intervención</i> ” del Formato IGAPRO de Agricultura y en el ítem I.11 “ <i>Duración de la intervención</i> ” del Formato IGAPRO de Saneamiento, la casilla “ <i>Vida útil</i> ” del Proyecto, de manera que sea concordante a lo señalado en el ítem 4.2 “ <i>Contribución del Proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos</i> ” incluido en el Formato N° 08-A. Caso contrario, sustentar porque existe discordancia entre estas cantidades y precisar cuándo será actualizada esta información en el aplicativo del SSI del MEF.	Mediante la documentación complementaria DC-8 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular precisó en el ítem I.9 “ <i>Duración de la Intervención</i> ” del Formato IGAPRO de Agricultura y en el ítem I.11 “ <i>Duración de la intervención</i> ” del Formato IGAPRO de Saneamiento, que serán veinticinco (25) años la “ <i>Vida útil</i> ” del Proyecto, siendo concordante con lo señalado en el ítem 4.2 “ <i>Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos</i> ” del Formato N° 08-A del aplicativo del SSI del MEF	Absuelta														
						Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.													
II. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO																			
II.1 Medio físico																			
3.	II.1 “Medio físico”	Área de Intervención De la revisión del “ <i>Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico</i> ” del Anexo 02 “ <i>Características del Entorno</i> ” y el ítem II.1 “ <i>Medio físico</i> ” de los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, se identificó que el Titular en el desarrollo de la información de línea base física empleó el término “ <i>área de</i>	Se requiere al Titular corregir el término “ <i>área de estudio</i> ” dentro del “ <i>Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico</i> ” del Anexo 02 “ <i>Características del Entorno</i> ” y de los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, considerando el término “ <i>área de intervención</i> ”.	Mediante la documentación complementaria DC-10 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular, modificó el término “ <i>área de estudio</i> ” por “ <i>área de intervención</i> ” dentro del “ <i>Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico</i> ” del Anexo 02 “ <i>Características del Entorno</i> ” y de los Formatos IGAPRO de	Absuelta														

⁴⁷ Secciones observadas conforme al contenido del Anexo IV.3: Formato del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción - Sector Saneamiento del Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM.

⁴⁸ Disponible en: <https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/verFichaEjecucion/2532763>



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura




“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		<i>estudio</i> ”; sin embargo, dicho término no corresponde al ámbito de aplicación de los IGAPRO, por lo que corresponde a una incongruencia.		Saneamiento y Agricultura. Por otro lado, en el Anexo 2.4 “ <i>Mapas temáticos</i> ”, también modificó el termino área de estudio en todos los mapas del medio físico. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	
4.	II.1 “ <i>Medio físico</i> ” “ <i>Condiciones meteorológicas</i> ”	Meteorología En el ítem II.1 “ <i>Medio físico</i> ” de los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, así como en el ítem 3.2 “ <i>Meteorología</i> ” (Pág. 15) del “ <i>Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico</i> ” del Anexo 02 “ <i>Características del Entorno</i> ”: a. Preciso que para la caracterización del clima del área de intervención empleó la Estación Meteorológica (EM) “ <i>El Alto</i> ”, administrada por SENAMHI, de la cual recabó la información proveniente de un ITS ⁴⁹ aprobado con Resolución Directoral N° 0110-2022-SENACE-PE/DEIN de fecha 21 de julio 07 del 2022 y además, presentó el análisis de representatividad de sus características físicas y biológicas ⁵⁰ similares con el área de intervención del proyecto y presentó los mapas de similaridad en el Anexo 13 “ <i>Mapas</i> ”; sin embargo: i. Omitió incluir el análisis de las características de altitud, región natural o regiones ecológicas, así como sus mapas de similaridad. ii. Omitió presentar y analizar data actualizada de la Estación Meteorológica (EM) “ <i>El Alto</i> ”, hasta el año 2023, considerando que el análisis debe emplear la data más extensa y actualizada disponible ⁵¹ . iii. En el análisis de representatividad por suelo, en la Tabla 3-2 “ <i>Justificación de representatividad</i> ” (Pág. 017), precisó que la EM “ <i>El Alto</i> ” está ubicada en una zona caracterizada como R-PN/C (Miscelánea roca-Peña negra) y en el mapa de similaridad de unidades de Suelo del Anexo 02 se muestra que la EM está ubicada en una zona caracterizada como CCPP (centro poblado), por lo cual, la información no es congruente. b. Preciso que en la ciudad de Talara la época húmeda se da entre los meses de enero a abril y la época seca se extiende desde mayo a diciembre; sin embargo, omitió presentar un análisis de estacionalidad sustentado en un climograma o similar que brinde soporte a la diferenciación de la época seca y húmeda. c. Preciso que la precipitación total mensual para la época seca es de 125.55mm y para la época húmeda 3575.74mm, los cuales se sustentan en las tablas 3-10 “ <i>Precipitación total mensual durante la época seca (mm) - Estación El Alto</i> ” (Pág. 032) y Tabla 3-9 “ <i>Precipitación total mensual durante la época húmeda (mm) - Estación El Alto</i> ” (Pág. 031) del “ <i>Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico</i> ” del Anexo 02 “ <i>Características del Entorno</i> ”, en la cual suman los valores de precipitación desde el año 1985 al 2021; sin embargo,	Se requiere al Titular: a. Presentar en el ítem 3.2 “ <i>Meteorología</i> ” (Pág. 15) del “ <i>Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico</i> ” del Anexo 02 “ <i>Características del Entorno</i> ” para ambos formatos del IGAPRO: i. El análisis de similaridad de la Estación Meteorológica “ <i>El Alto</i> ” con relación a la altitud, región natural o regiones ecológicas, adjuntando también los mapas de similaridad respectivos precisando la fuente de información respectiva. ii. Presentar y analizar la data actualizada de los parámetros meteorológicos de la Estación Meteorológica “ <i>El Alto</i> ” hasta el año 2023. iii. Corregir la incongruencia identificada, respecto a la característica del suelo donde se ubica la Estación Meteorológica “ <i>El Alto</i> ”. b. Realizar un análisis de estacionalidad sustentado en un climograma o similar, con el cual sustente las fechas correspondientes a la época seca y época húmeda. c. Corregir las tablas 3-9 “ <i>Precipitación total mensual durante la época húmeda (mm) - Estación El Alto</i> ” y 3-10 “ <i>Precipitación total mensual durante la época seca (mm) - Estación El Alto</i> ”, realizando el cálculo del promedio anual para la precipitación acumulada durante las épocas seca y húmeda. Dichos valores deberán ser actualizados en los formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura. d. Corregir en el ítem II.1 “ <i>Medio físico</i> ” de los formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, los datos meteorológicos considerando el valor promedio de todos los años para la época seca y época húmeda.	Mediante la documentación complementaria DC-8 y DC-10 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. Respecto al ítem 3.2 “ <i>Meteorología</i> ” (Pág. 16-25) del “ <i>Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico</i> ” del Anexo 02 “ <i>Características del Entorno</i> ”: i. Mediante documentación complementaria DC-10 en el Sub ítem 3.2.2 “ <i>Justificación de representatividad de la estación meteorológica</i> ” en la Tabla 3-2 “ <i>Justificación de representatividad</i> ” (Pág. 18-25) presentó el análisis de similaridad considerando la altitud, región natural y región ecológica. Además, en las ilustraciones 3-2 y 3-3 presentó la representatividad por Altitud de la EM El Alto y la representatividad por Región Natural respectivamente; además, adjuntó los mapas temáticos respectivos (Anexo 02.4 Mapas Temáticos) y precisó la fuente de la información. ii. Mediante documentación complementaria DC-8 en el Anexo 02.7 “ <i>Data Meteorológica</i> ” presentó la data meteorológica del periodo 2022 – 2023 de los parámetros temperatura, humedad relativa y precipitación. Además, mediante documentación complementaria DC-10, presentó las Tablas 3-3 (Pág. 27) al 3-13 (Pág. 42) en las cuales analizó la data actualizada (hasta el año 2023). iii. Mediante documentación complementaria DC-10, en la Tabla 3-2 “ <i>Justificación de representatividad</i> ” (Pág. 18) corrigió la característica física con relación al suelo en la cual se encuentra la Estación meteorológica el Alto. b. Mediante documentación complementaria DC-10 en el ítem 3.2.3.1 “ <i>Análisis de estacionalidad</i> ” presentó el análisis de estacionalidad sustentado en el climograma presentado en el gráfico 3-1 “ <i>Climograma de la EM El Alto</i> ” (Pág. 26), con el cual sustentó las fechas correspondientes a las épocas seca y húmeda. c. Mediante documentación complementaria DC-10 en las tablas 3-9 “ <i>Precipitación total mensual durante la época húmeda (mm)-Estación el Alto</i> ” (pág. 36) y 3-10 “ <i>Precipitación total mensual durante la época seca (mm) – Estación El Alto</i> ” (pág. 38) presentó los valores promedio multianual de las precipitaciones acumuladas para las épocas húmeda y seca, cuyos valores son 94.42 mm y 3.36 mm respectivamente, los cuales también fueron actualizados en los formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura. d. Mediante documentación complementaria DC-10 en el ítem 3.2.3 “ <i>Parámetros meteorológicos</i> ” (pág. 24) del Anexo 02 “ <i>Características del entorno</i> ”, presentó los datos meteorológicos (temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento) considerando el valor promedio multianual para la	Absuelta

⁴⁹ Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto “Proyecto de Estimulación por Inyección Cíclica de Gas en 270 Pozos del Lote X”, elaborado por la consultora Walsh.

⁵⁰ Características físicas y biológicas evaluadas: clima, capacidad de uso mayor, zonas de vida, suelo y fisiografía.

⁵¹ Página Web de SENMAHI: <https://www.senamhi.gob.pe/main.php?dp=piura&p=estaciones>.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		erróneamente realizaron la suma de los valores anuales, debiendo realizar el promedio anual para la precipitación acumulada durante las épocas seca y húmeda. d. Preciso que la temperatura media mensual para la época seca es de 24.09°C y para la época húmeda 25.66°C, los cuales se sustentan en las tablas 3-4 (Pág. 025) y Tabla 3-3 (Pág. 023) del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno”; sin embargo, los valores son incorrectos ya que únicamente consideraron la media de los meses de mayo y febrero para la época seca y húmeda respectivamente, omitiendo considerar los valores promedio de todo el periodo de análisis para la época seca y húmeda.		época seca y época húmeda, los cuales también fueron actualizados en los formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	
5.	II.1 “Medio físico” “Calidad de Aire”	Calidad de aire En el ítem 4.1.3 “Estaciones de muestreo” (pág. 45) del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno”, presentó los criterios para la ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad de aire, siendo estos: límites del área del intervención y proximidad a los componentes auxiliares y principales, dirección del viento (barlovento y sotavento), cercanía a la localidad que se encuentra cerca al área donde se construirán los componentes del proyecto y accesibilidad y seguridad. Al respecto, se evidenció: a. Las estaciones CA-01, CA-02 y CA-03 se encuentran alejadas de los componentes auxiliares y principales del proyecto, así como se encuentran fuera de las localidades cercanas a los componentes del proyecto identificadas por el titular, por lo que se desconoce cuál es la representatividad espacial de dichas estaciones para la caracterización de la calidad de aire. Por el contrario, de acuerdo con los criterios de ubicación señalados en el párrafo precedente, omitió presentar información en las zonas donde se ubicarán los componentes principales y auxiliares, considerando los receptores sensibles colindantes o cercanos a los componentes del proyecto. b. De todas las estaciones de monitoreo presentadas, omitió indicar cuales corresponden a la ubicación sotavento y barlovento de acuerdo con los criterios de ubicación señalados en la presente observación, considerando la dirección del viento señalada en el Gráfico N° 3-12 “Rosa de Vientos” del ítem 3.2.3 “Parámetros meteorológicos” c. En el Informe de Ensayo N° IE-23-820 (página 10) se precisa con marco de agua el término “Informe No Oficial”, por lo cual no se pueden validar los datos presentados.	Se requiere al Titular: a. Precisar en el ítem 4.1.3 “Estaciones de muestreo” del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno”, la representatividad espacial de las estaciones CA-01, CA-02 y CA-03, toda vez que las mismas no cumplen con los criterios de selección analizados. Caso contrario, eliminarlas del análisis de calidad de aire en el Anexo 02 y los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura. Asimismo, de acuerdo con los criterios de ubicación presentados, incluir puntos de monitoreo en las zonas donde se ubicarán los componentes principales y auxiliares, considerando los receptores sensibles colindantes o cercanos a los componentes del proyecto para lo cual podrá utilizar información primaria o secundaria representativa. b. Precisar en el ítem 4.1.3 “Estaciones de muestreo” (pág. 45) del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno”, que estaciones corresponden a sotavento y barlovento considerando la dirección del viento señalada en el Gráfico N° 3-12 “Rosa de Vientos” del ítem 3.2.3 “Parámetros meteorológicos”. c. Presentar en el Anexo 02 “Características del Entorno”, el Informe de Ensayo N° IE-23-820 (página 10) con valor oficial.	Mediante la documentación complementaria DC-10 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. En el ítem 4.1.3 “Estaciones de muestreo” (pág. 50-51) del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno”, así como en los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, eliminó las estaciones CA-01 y CA-02. Asimismo, complementó los criterios de representatividad espacial con lo cual las estaciones CA-03, CA-04 y CA-05 son representativas para el área de intervención. Adicionalmente a las estaciones antes señaladas, agregó un punto de monitoreo de fuente secundaria ubicado en una vía de acceso del área de intervención siendo representativo para el proyecto. b. En el ítem 4.1.3 “Estaciones de muestreo” (pág. 50-51) del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno”, precisó las estaciones sotavento (CA-03) y barlovento (CA-04 y CA-05) considerando la dirección del viento señalada en el Gráfico N° 3-13 “Rosa de Vientos” (pág. 47) del ítem 3.2.3 “Parámetros meteorológicos”. c. Presentó en el Anexo 2.5 “Monitoreo Ambiental” el Informe de Ensayo N° IE-23-820 (página 10) con valor oficial. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
6.	II.1 “Medio físico” “Niveles de ruido”	Niveles de ruido En el ítem 4.2.3 “Estaciones de muestreo” (pág. 58) del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno”, presentó los criterios para la ubicación de las estaciones de monitoreo de ruido ambiental, siendo estos: límites del área del intervención y proximidad a los componentes auxiliares y principales, accesibilidad y seguridad, áreas sensibles a posibles impactos generador por las fuentes emisoras, vías de acceso y ubicación de poblaciones asentadas	Se requiere al Titular: a. Precisar en el ítem 4.2.3 “Estaciones de muestreo” del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno”, la representatividad espacial de las estaciones RA-01, RA-02, RA-03 y RA-05, toda vez que las mismas no cumplen con los criterios de selección analizados. Caso contrario, eliminarlas del análisis de niveles de ruido en el Anexo 02 y los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura. Asimismo, de acuerdo con los criterios de ubicación presentados,	Mediante la documentación complementaria DC-10 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. En el ítem 4.2.3 “Estaciones de muestreo” (pág. 84-85) del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno”, así como en los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, eliminó las estaciones RA-01 y RA-02. Asimismo, complementó los criterios de representatividad espacial con lo cual las estaciones RA-03, RA-04, RA-05, RA-06, RA-07 y RA-08 son	Absuelta



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		en el área de estudio y dirección del viento. Al respecto, se evidenció: a. Las estaciones RA-01, RA-02, RA-03 y RA-05 se encuentran alejadas de los componentes auxiliares y principales del proyecto, así como se encuentran fuera de las localidades cercanas identificadas por el titular, por lo que se desconoce cuál es la representatividad espacial de dichas estaciones para la caracterización de los niveles de ruido ambiental. b. En el ítem 4.2.4 “Resultados” (pág. 66) Tabla 4-17 “Resultados de medición para ruido ambiental” preciso que las estaciones de monitoreo de niveles de ruido RA-03 y RA-07 superan el ECA para ruido, los cuales se encuentran relacionados al tránsito de vehículos cercanos a las estaciones de medición. Sin embargo, omitió justificar que los niveles de fondo en los puntos donde se supera el ECA, no se verán incrementados por las actividades del proyecto.	incluir puntos de monitoreo en las zonas donde se ubicarán los componentes principales y auxiliares, considerando los receptores sensibles colindantes o cercanos a los componentes del proyecto para lo cual podrá utilizar información primaria o secundaria representativa. b. Justificar técnicamente en el ítem 4.2.3 “Estaciones de muestreo” del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno”, que las actividades del proyecto no incrementarán el elevado ECA existente en el entorno (Estaciones RA-03 y RA-07), para lo cual deberá estimar los niveles de ruido total en base a los resultados de línea base (niveles de fondo), los equipos o maquinarias que generaran ruido y la distancia a los receptores sensibles. Caso contrario, justificar que el proyecto no efectuará actividades en horario nocturno.	representativas para el área de intervención. Adicionalmente a las estaciones antes señaladas, agregó un punto de monitoreo de fuente secundaria ubicado en una vía de acceso del área de intervención. b. En el ítem 4.2.5 “Conclusiones” (pág. 95-96) justificó que toda actividad del proyecto se realizará estrictamente en horario diurno, con lo cual no resulta necesario efectuar la estimación de los niveles de ruido total en el horario nocturno para las estaciones RA-03 y RA-07, considerando que la excedencia de ruido se da únicamente en el horario nocturno. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	
7.	II.1 “Medio físico” “Calidad de Agua”	Calidad de agua En el ítem 4.3 “Calidad de agua” del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno” (pág. 069) e ítem II.1 “Medio Físico” de los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, el Titular: a. Presentó los parámetros de monitoreo de calidad de agua en la Tabla 4-18 “Resultados de medición” (Pág. 070) y en el ítem 4.3.2 “Estándares de calidad ambiental” (Pág. 071) sustentó que su selección se debió a las características de los cuerpos a muestrear, como por ejemplo, las condiciones naturales que caracterizan el estado de calidad ambiental de las aguas superficiales que no han sido alteradas por causas antrópicas, entre otros; sin embargo, como sustento de la ubicación de los puntos de muestreo mencionó el criterio: “Influencia externa: las fuentes a caracterizar se encuentran expuestas a factores externos que alteran su calidad de manera continua, tales como acumulación de residuos, acumulación de aguas residuales, entre otros”, criterio que se contradice con caracterizar el estado de calidad ambiental sin alterar por causas antrópicas. b. En los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura y en el ítem 4.3.3 “Estaciones de Muestreo” (Pág. 074) del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” precisó que de acuerdo con la Clasificación de los Cuerpos de Agua Continentales Superficiales (R.J. N°056-2018-ANA) los puntos de monitoreo de calidad de agua les corresponde la Categoría 3: Riego de vegetales y bebidas de animales del ECA⁵² Agua; subcategorías D1 y D2) para el análisis de comparativo de los resultados del muestreo; sin embargo, omitió justificar el motivo de seleccionar las subcategorías D1 y D2 a la vez. c. En el ítem 4.3 “Calidad de agua” del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 en la tabla 4-22 presentó los resultados para el monitoreo de calidad de agua superficial – categoría 3 (Pág. 078) y posteriormente	Se requiere al Titular, a. Aclarar en el ítem 4.3.2 “Estándares de calidad ambiental” del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno” y los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, el criterio considerado para la selección de parámetros y para la ubicación de los puntos de muestreo en relación a caracterizar el estado de calidad ambiental sin alterar por causas antrópicas. b. Justificar en el ítem 4.3.3 “Estaciones de Muestreo” del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno” y los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, el criterio de considerar las subcategorías D1 y D2 de la Categoría 3 a la vez, para comparar los resultados del muestreo. c. Sustentar técnicamente en el ítem 4.3 “Calidad de agua” del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno” y los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, las excedencias de los parámetros: cloruros, sulfatos, conductividad, oxígeno disuelto, boro, magnesio y manganeso.	Mediante la documentación complementaria DC-10 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular, a. En la matriz de subsanación de observaciones (pág. 9-10) aclaró que procedió a retirar el criterio relacionado a caracterizar el estado de calidad ambiental sin alterar por causas antrópicas debido a que en la quebrada Pariñas el agua es usada aguas arriba para riego de parcelas agrícolas y bebida de animales considerando estas actividades como actividades antrópicas. Se verificó que retiró dicho criterio en los ítems 4.3.2 “Estándares de calidad ambiental” (pág. 100-102), 4.3.3 “Estaciones de Muestreo” (pág. 102-106) y en los formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura. b. En el ítem 4.3.3 “Estaciones de Muestreo” (pág. 102-103) y los formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura; justificó el criterio para considerar las subcategorías D1 y D2 de la Categoría 3 a la vez, para comparar los resultados del muestreo. c. En el ítem 4.3.4 “Resultados” justificó técnicamente (pág. 126-130) las excedencias de cloruros, sulfatos, conductividad, boro y manganeso. Cabe precisar, respecto al oxígeno disuelto y magnesio, que cumplen con los valores establecidos en el ECA-agua. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta

⁵² Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

Nº	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		presentó la interpretación (Pág. 100) de dichos resultados, sustentando las excedencias de los parámetros cloruros, sulfatos, conductividad y oxígeno disuelto como condiciones naturales del cuerpo de agua, sin embargo, deberá sustentar técnicamente dichas excedencias. Además, omitió justificar las excedencias de los parámetros boro, magnesio y manganeso.			
8.	II.1 “Medio físico” “Tipo de suelo”	Calidad de Suelo En el ítem 4.4 “Calidad de suelo” (pág. 101) del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno” e ítem II.1 “Medio Físico” de los formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, el Titular: a. Precisó en la tabla 4-23 “Normativa referencial de análisis para calidad de suelo” (Pág. 102) los parámetros analizados: Hidrocarburos totales de petróleo fracción 1, Hidrocarburos totales de petróleo fracción 2 y metales totales, sustentando la selección de dichos parámetros en base al desarrollo de actividades del proyecto y posibles derrames de hidrocarburos y a la influencia del tránsito de vehículos en las vías de acceso dentro del área de intervención del proyecto; sin embargo, omitió justificar la omisión del parámetro fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40), toda vez que este parámetro también se encuentra relacionado con posibles derrames de hidrocarburos que se puedan generar debido a las actividades del proyecto. b. En el ítem 4.4.3 “Estaciones de muestreo” (Pág. 103) del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno”: i. Precisó que realizó el muestreo de calidad de suelo en quince (15) estaciones de muestreo ubicados dentro del Área de intervención del proyecto; sin embargo, los puntos de muestreo CS-01, CS-02, CS-03, CS-04, CS-05, CS-06, CS-10, CS-12, CS-13, CS-14 y CS-15 se ubican fuera del área de intervención según lo revisado en el Mapa de puntos de muestreo ambiental del anexo 02.4 “Mapas Temáticos”. Asimismo, omitió justificar que los puntos de muestreo de suelos cumplen con el número mínimo de puntos de muestreo ⁵³ según lo señalado en la Resolución Ministerial N°085-2014-MINAM, “Guía para el muestreo de suelos”. ii. Omitió precisar la técnica de muestreo utilizada de acuerdo con la “Guía para el muestreo de suelos” aprobada con Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM, ítem 2 “Técnicas de muestreo” (Pág. 014). iii. Precisó que la selección de los puntos de muestreo se basan en la revisión de información topográfica, fisiográfica, uso actual y geológica con el fin de elegir ubicaciones que representen las diversas condiciones existentes en el área de estudio (Pág. 104), sin embargo, en la unidad fisiográfica PMPd/E, en la unidad geológica Pe-t y en la unidad de uso actual Pe-Bn, no han considerado algún punto de monitoreo de calidad de suelo teniendo en cuenta que estas unidades	Se requiere al Titular: a. Sustentar técnicamente en el ítem 4.4 “Calidad de suelo” (pág. 101) del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno”, la omisión del parámetro fracción de Hidrocarburos F3 el cual no fue considerado para el muestreo de calidad de suelo de la línea base aun cuando se encuentra relacionado con posibles derrames de hidrocarburos que se puedan generar debido a las actividades del proyecto b. En el ítem 4.4.3 “Estaciones de muestreo” del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno”: i. Retirar las estaciones de muestreo que se ubiquen fuera del área de intervención del proyecto. Asimismo, justificar que los cuatro (04) puntos de muestreo de suelos (CS-07, CS-08, CS-09 y CS-11) los cuales se ubican dentro del área de intervención, cumplen con la Resolución Ministerial N°085-2014-MINAM “Guía para el muestreo de suelos” en relación al número mínimo de puntos de muestreo que debe considerar el proyecto. De ser necesario podrá complementar con información secundaria representativa lo cual deberá ser sustentado. ii. Precisar la técnica de muestreo utilizada para la caracterización de la calidad de suelo de la línea base ambiental de acuerdo con la “Guía para el muestreo de suelos” iii. Corregir la incongruencia respecto a los criterios de selección de los puntos de muestreo de calidad de suelo y justificar la omisión de puntos de muestreo de calidad de suelo en la unidad fisiográfica PMPd/E, en la unidad geológica Pe-t, y en la unidad de uso actual Pe-Bn; teniendo en cuenta que estas unidades se traslapan en mayor medida al área de intervención del proyecto.	Mediante la documentación complementaria DC-11 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. En el subtítulo “Evaluación de Hidrocarburos F3 (C16-C34)” (pág. 133) del ítem 4.4 “Calidad de suelo” del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno” sustentó técnicamente la omisión del parámetro fracción de Hidrocarburos F3. b. En el ítem 4.4.3 “Estaciones de muestreo” (Pág. 135-136) del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno”: i. Retiró las estaciones de muestreo ubicadas fuera del área de intervención y justificó que como criterio para la ubicación de las estaciones (CS-07, CS-08, CS-09 y CS-11) de muestreo consideró: la distribución de los componentes del proyecto y las características geológicas de la zona, lo cual responde a una relativa homogeneidad del área de intervención (baja variabilidad) lo cual cumple con la Resolución Ministerial N°085-2014-MINAM “Guía para el muestreo de suelos” en relación al número mínimo de puntos de muestreo. ii. Precisó en el ítem 4.4.1 “Metodología de muestreo y análisis” (Pág. 132) la técnica de muestreo utilizada para la caracterización de la calidad de suelo de la línea base ambiental, la cual se llevó a cabo considerando los lineamientos técnicos de la “Guía para el muestreo de suelos” aprobado por el Ministerio del Ambiente mediante Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM. iii. Corrigió la incongruencia en relación con los criterios de selección de los puntos de muestreo de calidad de suelo, para lo cual en el ítem 4.4.3 “Estaciones de muestreo” (Pág. 135-136) precisó que los puntos CS-07, CS-08, CS-11 en Centro Poblado y CS-09 en R-PN/E (suelo misceláneo Roca-Peña) fueron definidos siguiendo la distribución de los componentes del proyecto y las características geológicas de la zona, los cuales fueron complementados con estaciones de muestreo basados en información secundaria representativa, siendo estos puntos: SUE-02 (ubicado en unidad fisiográfica PMPd/E y unidad de uso actual Pe-Bn) y SUE-06 (ubicada en unidad geológica Pe-t) de acuerdo con la tabla 4-36 “Estaciones de muestreo de calidad de Suelo – Fuente Secundaria” (pág. 141). Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta

⁵³ Ítem 5.2 Número mínimo de puntos de muestreo (Pág. 24) de la Resolución Ministerial N°-085-2014-MINAM Guía para el muestreo de suelos.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		se traslapan en mayor medida al área de intervención del proyecto.			
9.	II.1 “Medio físico” “Tipo de suelo”	Tipo de suelo De la revisión del ítem II.1 “Medio físico” de los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, así como en el ítem 8 “Suelos” (pág. 129) del Capítulo “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” y mapas temáticos, se identificó que las unidades señaladas en el Formato IGAPRO (símbolo: R-PN/E, R-PN7C, QF/A, CCPP y Tb/B) no coinciden con las señaladas en los cuadros de unidades de suelos del mapa temático (símbolo: CCPP y R-PN/E)	Se requiere al Titular, corregir y uniformizar las unidades de suelo señaladas en los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura y el mapa temático.	Mediante la documentación complementaria DC-10 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular corrigió y uniformizó las unidades de suelo en los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura e ítem 8 “Suelos” (pág. 171-173) del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno”, los cuales son congruentes con el mapa temático presentado en el Anexo 2.4 “Mapas temáticos”. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
10.	II.1 “Medio físico” “Capacidad de Uso Mayor de la Tierra”	Capacidad de Uso Mayor de la Tierra En el ítem II.1 “Medio físico” de los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, así como en el ítem 9 “Capacidad de Uso Mayor de la Tierra” (pág. 133) del Anexo “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” y mapas temáticos, se identificó que las unidades señaladas en el Formato IGAPRO (símbolo: Xse, CCPP, A3s(r), C3s(r) y Xse-F3s) no coinciden con las señaladas en los cuadros de unidades de CUM del mapa temático (símbolo: CCPP y Xse)	Se requiere al Titular, corregir y uniformizar las unidades de CUM señaladas en el Formato IGAPRO de Saneamiento y Agricultura y el mapa temático.	Mediante la documentación complementaria DC-10 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular corrigió y uniformizó las unidades de CUM en los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura e ítem 9 “Capacidad de uso mayor de tierras” (pág. 177-181) del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno”, los cuales son congruentes con el mapa temático presentado en el Anexo 2.4 “Mapas temáticos”. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
11.	II.1 “Medio físico” “características y calidad del paisaje”	Paisaje En el ítem 12.4.1 “Unidades de Paisaje” (pág. 196) del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno”, el Titular presentó la Tabla 12-2 “Unidades de paisaje del área de estudio del proyecto”, en donde identificó la unidad y símbolo de paisaje; sin embargo, omitió incluir la fuente de información de las unidades de paisaje identificadas, así como omitió describir cada unidad de paisaje identificada.	Se requiere al Titular incluir en el ítem 12.4.1 “Unidades de Paisaje” del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno”, la fuente de información de las unidades de paisaje identificadas. Asimismo, describir cada unidad de paisaje identificada en el área de intervención del proyecto.	Mediante la documentación complementaria DC-10 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular en el ítem 12.4.1 “Unidades de Paisaje” (pág. 258) del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno”, precisó que las unidades de paisaje fueron determinadas en campo, por lo cual no incluyó la referencia correspondiente. Asimismo, precisó la descripción de las unidades de paisaje identificadas en el área de intervención del proyecto. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
12.	II.1 “Medio físico” “Características Geológicas”	Geología En el ítem 6.0 “Geología” (pág. 118) del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno” e ítem II.1 “Medio Físico” de los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, el Titular en el ítem 6.1 “Rasgos estructurales” (Pág. 121) precisó que las fallas identificadas de tipo normal e inferida se encuentran fuera del área de intervención de los componentes principales y auxiliares, sin embargo, en el mapa 43 “Mapa de riesgos estructurales y peligros geológicos” se aprecia que la falla se superpone con el área de intervención, específicamente con vías de acceso para construcción y vías de acceso para mantenimiento, además, se aprecia que la falla está muy cerca del componente DME Santa Rita 01 y del Dique 07 Santa Rita.	Se requiere al Titular precisar en el ítem 6.0 “Geología” (pág. 118) del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno” e ítem II.1 “Medio Físico” de los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura los componentes principales o auxiliares a los que se superpone la falla normal, precisando las distancias de la falla normal al DME Santa Rita 01 y al dique 07 Santa Rita. Además, deberá precisar si la superposición de la falla sobre los componentes del proyecto representa un riesgo a ser considerado, el cual deberá ser considerado en el Plan de Contingencias.	Mediante la documentación complementaria DC-11 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular en el ítem 6.1 “Rasgos estructurales” (pág. 155-156) del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno” precisó las distancias de la falla normal al DME Santa Rita 01 (39.1metros) y al dique 07 Santa Rita (116.6 metros); las cuales también se incluyeron en los formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura. Además, mediante análisis de la antigüedad, características de la falla normal, análisis estático y pseudoestático de la estabilidad física del DME Santa Rita; justificó que no representa un riesgo, por lo cual no corresponde que sea considerado en el Plan de Contingencias. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
13.	II.1 “Medio físico” “Características Geológicas”	Peligro Geológico En el ítem 6.2 “Peligro geológico” (pág. 121) del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno” e ítem II.1 “Medio Físico” de los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, el Titular precisó los siguientes peligros geológicos: flujo de lodos, caída de rocas, erosión fluvial y erosión de ladera; sin embargo: a. Omitió precisar en el texto y en el Mapa de rasgos estructurales y peligros geológicos del Anexo 02.4 “Mapas temáticos” las distancias de los peligros geológicos	Se requiere al Titular: a. Precisar en el texto y en el Mapa de rasgos estructurales y peligros geológicos del Anexo 02.4 “Mapas temáticos” las distancias de los peligros geológicos identificados en el área de intervención a los componentes principales más cercanos. Además, deberá precisar en el Mapa de riesgos estructurales y peligros geológicos del Anexo 02.4 “Mapas temáticos” el nombre completo de los riesgos identificados.	Mediante la documentación complementaria DC-10 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. En la tabla 6-4 “Distancia de Peligros Geológicos y Rasgos Estructurales a Componentes Principales del proyecto” (pág. 161) del “Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico” del Anexo 02 “Características del Entorno” precisó las distancias de los peligros geológicos identificados a los componentes principales más cercanos.	Absuelta



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		identificados a los componentes principales más cercanos. Además, en el Mapa de rasgos estructurales y peligros geológicos del Anexo 02.4 "Mapas temáticos" la leyenda de los peligros geológicos no precisan el nombre completo de dicho riesgo tales como: "Caída" y "Flujo". b. Omitió precisar los riesgos de erosión fluvial en la zona del canal politécnico y en la Quebrada Santa Rita, teniendo en cuenta que en el Anexo 03 en la "Descripción del Proyecto": - En el ítem 3.1.1.1 "Componente 01: Defensa Ribereña-Santa Rita (Agricultura)" precisó que existen problemas de erosión y socavación en ambos márgenes de esta quebrada, y - En el ítem 3.1.6.1 "Componente 02: Defensa Ribereña-Politécnico (Agricultura)" precisó que existen problemas de erosión y socavación en ambos márgenes de esta quebrada.	b. Precisar los riesgos de erosión fluvial en la zona del canal politécnico y en la Quebrada Santa Rita, teniendo en cuenta que, en estas zonas, se tiene el riesgo de erosión y socavación.	Además, en el mapa 43 "Mapa de rasgos estructurales y peligros geológicos" incluyó la leyenda con los nombres completos de los peligros geológicos identificados. b. En la tabla 6-4 "Distancia de Peligros Geológicos y Rasgos Estructurales a Componentes Principales del proyecto" (pág. 161) del "Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico" del Anexo 02 "Características del Entorno", precisó los riesgos de erosión fluvial asociados a la zona de canal politécnico y en la Quebrada Santa Rita y la distancia a dichos componentes. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	
14.	II.1 "Medio físico" "Características Geológicas"	Geomorfología En el ítem 7.1 "Procesos Morfodinámicos" (pág. 124) del "Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico" del Anexo 02 "Características del Entorno" e ítem II.1 "Medio Físico" de los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, el Titular precisó en la Tabla 7-3 "Procesos Morfodinámicos en el área de estudio" (Pág. 125) los procesos morfodinámicos en el área de estudio: deslizamientos, inundaciones, caída de rocas, flujo de detritos y cárcavas. Sin embargo, en el mapa temático de Procesos Morfodinámicos del Anexo 02 "Características del Entorno", sólo incluyó dos procesos morfodinámicos: caída de roca y flujo de detritos, por lo cual la información no es congruente.	Se requiere al Titular aclarar la incongruencia con relación a los procesos morfodinámicos descritos en el Mapa de procesos morfodinámicos y lo descrito en la Tabla 7-3 "Procesos Morfodinámicos en el área de estudio" del "Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico".	Mediante la documentación complementaria DC-10 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular en la Tabla 7-4 "Procesos Morfodinámicos en el área de intervención" (pág. 167) del "Informe de elaboración de línea base ambiental – medio físico" del Anexo 02 "Características del Entorno" precisó los siguientes procesos morfodinámicos: área susceptible a deslizamientos, inundaciones, caída de rocas, flujo de detritos, flujo de escombros, erosión de cárcavas y erosión ribereña, los cuales son congruentes con el Mapa temático de procesos morfodinámicos presentado en el Anexo 02.4 "Mapas temáticos" en el "Mapa de procesos morfodinámicos". Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
15.	II.1 "Medio físico" "Características de los recursos hídricos aledaños"	Hidrología e Hidrografía En el ítem 11.2 "Caracterización general de la cuenca" del Anexo 02 "Características del Entorno" (pág. 178) e ítem II.1 "Medio Físico" del formato IGAPRO, el Titular presentó información hidrográfica de la Quebrada Santa Rita, Quebrada Politécnico, Quebrada Yale y del Sistema Fuerza Aérea del Perú; sin embargo, omitió precisar: a. La fuente de la información presentada en todo el capítulo de Hidrología e hidrografía. Además, en las Ilustraciones 11-1 "Quebrada Santa Rita" (Pág. 179), 11-2 "Quebrada Politécnico" (Pág. 180), 11-3 "Quebrada Yale" (Pág. 181) y 11-4 "Sistema Fuerza Aérea del Perú (FAP)" (Pág. 182) la referencia a la fuente indica "Informe de hidrología, S&P, 2022"; sin embargo, en el Anexo 03 presentan un "Estudio Hidrológico" de fecha de emisión 29/06/2023, por lo cual deberá precisar la incongruencia de la referencia o adjuntar el informe al que hacen mención. b. Las características hidrográficas de la Quebrada Mangle y el caudal considerando un análisis de máxima avenida, considerando que este será intervenido para construir el "Dique 06 Yale – Quebrada Mangle".	Se requiere al Titular precisar en el ítem 11.2 "Caracterización general de la cuenca" del Anexo 02 "Características del Entorno" e ítem II.1 "Medio Físico" del formato IGAPRO: a. La fuente de la información presentada en todo el capítulo de Hidrología e hidrografía, indicando además la correcta referencia al Informe de hidrología o en caso sea necesario, deberá adjuntar el informe correspondiente. b. Las características hidrográficas de la Quebrada Mangle y el caudal (considerando un análisis de máximas avenidas), considerando que esta quebrada, será intervenida para construir el "Dique 06 Yale – Quebrada Mangle".	Mediante la documentación complementaria DC-8 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. Realizó la actualización de la fuente de la información presentada en todo en el ítem 11.0 de Hidrología e hidrografía, haciendo referencia al Anexo 03.7 "Estudio Hidrológico". b. Describió las características hidrográficas de la Quebrada Mangle (pág. 233), de acuerdo con el estudio Hidrológico (Anexo 03.7 "Estudio Hidrológico" del Anexo 03: "Componentes de la Infraestructura"). Además, añadió el ítem 11.3.5 "Caudales Máximos" (Pág. 241). Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
II.3 Medio Biológico					
16.	Ítem II.2 “Medio biológico” Anexo 2 “Características del entorno”	Medio biológico De la revisión del ítem II.2 “ <i>Medio biológico</i> ” y en el “ <i>Informe de elaboración de línea base ambiental – medio biológico</i> ” del Anexo 02 “ <i>Características del Entorno</i> ”, se advierte al Titular: a. En el ítem II.2 “ <i>Medio biológico</i> ” del Formato IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, el Titular presentó en la celda 2.2.2 “ <i>Cobertura vegetal /flora silvestre</i> ” las coberturas vegetales de los componentes principales y auxiliares de la presente intervención en base al Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015) e indicó otras unidades de Cobertura Vegetal que se encuentran fuera del área de estudio (Bosque Seco de Colina Baja, Bosque Seco de Piedemonte, Bosque Seco Ribereño, Bosque Seco Tipo Sabana). Al respecto se indica que en dicha celda deben referenciarse los tipos de cobertura vegetal presentes en el área de intervención, las cuales según se evidenció en el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015) corresponden a: Desierto Costero (Dc), Bosque seco tipo sabana (Bss) y área urbana (U). Cabe precisar que habiendo componentes como diques y defensas ribereñas también debe considerarse la cobertura “ <i>vegetación ribereña y/o vegetación de quebrada</i> ”. De igual forma, en el anexo 2 “ <i>Características del entorno</i> ” Línea Base del medio biológico, señaló en el ítem 4.2. “ <i>Cobertura vegetal</i> ”, la Tabla 4-5. “ <i>Cobertura vegetal de los componentes principales del proyecto</i> ” (pág. 15) las coberturas: “ <i>desierto costero</i> ” y “ <i>área urbana</i> ”; omitiendo la cobertura “ <i>vegetación ribereña</i> ”. b. En el Informe de elaboración de Línea base ambiental-Medio biológico del anexo 2 “ <i>Características del entorno</i> ”, señaló en el ítem 4.4. “ <i>Ecosistemas</i> ” (pág. 18), que el área de estudio conforme al Mapa Nacional de Ecosistemas (MINAM, 2018) se ubica en el ecosistema Desierto Costero (Dc), zona urbana, Bosque estacionalmente seco de llanura (Bes-II) y Bosque estacionalmente seco ribereño (Besr, algarrobal); sin embargo, de la revisión de referido mapa se evidenció que el área de intervención se emplaza sobre los ecosistemas Desierto costero (Dc) y Zona urbana (Urb) y Bosque estacionalmente seco ribereño (Algarrobal) (Besr). c. De la revisión del ítem II.2 “ <i>Medio biológico</i> ” del Formato IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, el Titular presentó en la celda 2.2.2 “ <i>Cobertura vegetal/flora silvestre</i> ” las especies de flora silvestre registradas en base a información secundaria, asimismo señaló que realizó una visita en campo donde hizo un reconocimiento de las especies de flora y fauna en el área de los componentes auxiliares y principales, los días 6, 7 y 8 de marzo de 2024. En este sentido, se precisa que la información obtenida en la visita de campo a las áreas auxiliares y principales constituye	Se requiere al Titular ítem II.2 “ <i>Medio biológico</i> ” y en el “ <i>Informe de elaboración de línea base ambiental – medio biológico</i> ” del Anexo 02 “ <i>Características del Entorno</i> ”, lo siguiente: a. Actualizar la información consignada en la celda 2.2.2 “ <i>Cobertura vegetal</i> ” del Formato IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, señalando los tipos de coberturas vegetales presentes en el área de intervención y la “ <i>vegetación ribereña</i> ”; asimismo y en congruencia con lo señalado, actualizar la Tabla 4-5. “ <i>Cobertura vegetal de los componentes principales del proyecto</i> ” en el Informe de elaboración de Línea base ambiental- Medio biológico del anexo 2 “ <i>Características del entorno</i> ”. b. Actualizar el ítem 4.4 “ <i>Ecosistemas</i> ” del Formato IGAPRO de Saneamiento y Agricultura considerando los ecosistemas presentes en el área de intervención, conforme al Mapa Nacional de Ecosistemas (MINAM, 2018). c. Actualizar la celda 2.2.2 “ <i>Cobertura vegetal/flora silvestre</i> ” del Formato IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, señalando las especies de flora identificadas en la visita de campo, las cuales pueden ser complementadas con la información secundaria, considerando las especies predominantes según los tipos de cobertura vegetal existentes en el área de intervención del Proyecto, conforme se indica en el literal “a” de la presente observación. d. Actualizar la información consignada en la celda 2.2.3 “ <i>Fauna silvestre</i> ” del Formato IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, señalando las especies de fauna identificadas en la visita de campo, las cuales pueden ser complementadas con la información secundaria, considerando las especies predominantes según los tipos de cobertura vegetal existentes en el área de intervención del Proyecto (considerar lo indicado en el literal “a” de la presente observación). e. Respecto a las fuentes secundarias presentadas en el Informe de elaboración de Línea base ambiental para el Medio biológico del anexo 2 “ <i>Características del entorno</i> ”, deberá considerar únicamente la información de las coberturas vegetales presentes en el área de intervención, en las fuentes secundarias 2 y 4 f. Identificar la superposición de la EBA “ <i>Región Tumbesina</i> ” en el formato IGAPRO del Formato IGAPRO de Saneamiento y Agricultura; además, incluir la descripción de esta área de importancia biológica en el Informe de elaboración de Línea base ambiental para el Medio biológico del anexo 2 “ <i>Características del entorno</i> ”, indicando sus características, y las especies de aves endémicas de dicho EBA.	Mediante la documentación complementaria DC-10 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. Actualizó la información consignada en la celda 2.2.2 “ <i>Cobertura vegetal</i> ” del Formato IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, señalando los tipos de coberturas vegetales presentes en el área de intervención (bosque seco tipo sabana, desierto costero, área urbana); así como, la “ <i>vegetación de quebrada</i> ”. Asimismo, actualizó la Tabla 4-5. “ <i>Cobertura vegetal de los componentes principales del proyecto</i> ” (pág. 14-15) del Informe de elaboración de Línea base ambiental del Medio biológico del anexo 2 “ <i>Características del entorno</i> ”. b. Actualizó el ítem 4.4 “ <i>Ecosistemas</i> ” del anexo 2 “ <i>Características del entorno</i> ”, considerando los ecosistemas presentes en el área de intervención conforme al Mapa Nacional de Ecosistemas (MINAM, 2018), los cuales son: desierto costero, bosque estacionalmente seco de llanura, bosque estacionalmente seco ribereño (págs. 16-17). c. Actualizó la celda 2.2.2 “ <i>Cobertura vegetal/flora silvestre</i> ” del Formato IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, señalando las especies de flora identificadas en la visita de campo realizada los días 6, 7 y 8 de marzo de 2024, registrando 30 especies, las cuales se complementaron con información secundaria, según los tipos de cobertura vegetal existentes en el área de intervención del Proyecto. d. Actualizó la información de la celda 2.2.3 “ <i>Fauna silvestre</i> ” del Formato IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, señalando las especies de fauna identificadas en la visita de campo realizada los días 6, 7 y 8 de marzo de 2024, registrando 23 especies, las cuales se complementaron con información secundaria, considerando las especies predominantes según los tipos de cobertura vegetal existentes en el área de intervención del Proyecto. e. En las fuentes secundarias 2 y 4 del anexo 2 “ <i>Características del entorno</i> ” consideró únicamente la información de las coberturas vegetales presentes en el área de intervención (págs. 25-31). f. Identificó la superposición de la EBA “ <i>Región Tumbesina</i> ” en el formato IGAPRO de Saneamiento y Agricultura e incluyó su descripción en el Informe de elaboración de Línea base ambiental para el Medio biológico del anexo 2 “ <i>Características del entorno</i> ”, indicando sus características, y las especies de aves endémicas de dicho EBA (págs. 56-58). Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

Nº	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado												
		información primaria y actualizada de la flora y fauna presente en el área de intervención; por lo tanto, dicha información es más representativa y puede ser complementada con información secundaria. d. De la revisión del ítem II.2 “<i>Medio biológico</i>” del Formato IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, el Titular presentó en la celda 2.2.3 “<i>Fauna silvestre</i>”, las especies de fauna silvestre por cobertura vegetal, señalando coberturas vegetales que no se encuentran en el área de intervención. Asimismo, conforme se indica en el literal precedente, es necesario presentar la información obtenida de la visita de campo realizada en el área de intervención. e. Respecto a la información secundaria presentada⁵⁴ en el Informe de elaboración de Línea base ambiental- Medio biológico del anexo 2 “<i>Características del entorno</i>” consideró en la fuente 2 (pág. 24) y fuente 4 (pág. 31), información de la cobertura vegetal “<i>bosque seco de piedemonte</i>”, la cual no está presente en el área de intervención. f. En el ítem 2.2.5. “<i>Áreas sensibles</i>” del formato IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, señaló que el área de intervención del proyecto se superpone a la “<i>Zona de transición</i>” de la Reserva de Biosfera “<i>Noroeste Amotapes-Manglares</i>”; sin embargo, de la revisión de imágenes satelitales (Google earth) y la superposición de las áreas de endemismo de aves, se verificó, que el área se encuentra dentro del EBA Región Tumbesina, la cual debe ser caracterizada.															
II.3 Medio Socioeconómico																	
17.	II.3 “ <i>Medio Socioeconómico</i> ”	Área de intervención En el Formato IGAPRO para los sectores Saneamiento y Agricultura, ítem II.3 “<i>Medio Socioeconómico</i>”, se identificó que el Titular: a. Presentó información incongruente sobre las unidades poblacionales en el Formato IGAPRO (tanto de Saneamiento y Agricultura) y el Anexo 2. “<i>Características del entorno</i>” documento denominado “<i>Línea base socioeconómica y cultural – Saneamiento</i>” y el Anexo 2. “<i>Características del entorno</i>” documento denominado “<i>Línea base socioeconómica y cultural – Agricultura</i>” según el siguiente detalle: En el ítem I.6 “<i>Ubicación de la intervención</i>” del Formato IGAPRO Agricultura y Saneamiento, indicó	Se requiere al Titular: a. Presentar información congruente sobre las unidades poblacionales que conforman del área de intervención en el Formato IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, y en los Anexos 2 “<i>Características del entorno</i>”. Se recomienda tener en cuenta el siguiente cuadro, que ayudará a identificar las unidades poblacionales: <table><tr><th colspan="3">Sector Agricultura</th></tr><tr><th>COMPONENTE</th><th>DISTANCIA (Kilómetros o metros)</th><th>UNIDAD POBLACIONAL</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Sector Agricultura			COMPONENTE	DISTANCIA (Kilómetros o metros)	UNIDAD POBLACIONAL							Mediante la documentación complementaria DC-11 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. En el ítem I.8 “<i>Ubicación de la intervención</i>” del Formato IGAPRO del sector Saneamiento enlistó cuarenta y cuatro (44) unidades poblacionales que forman parte del área de intervención, las cuales guardan congruencia con lo enlistado en el ítem 3.1.1. “<i>Unidades poblacionales identificadas</i>” (págs. 12 – 13) del Anexo 2. “<i>Caracterización del entorno</i>” – “<i>LB-socioeconómica cultural – Saneamiento</i>”. Asimismo, en el ítem I.8 “<i>Ubicación de la intervención</i>” del Formato IGAPRO del sector Agricultura enlisto cuarenta y un (41) unidades poblacionales que forman parte del área de intervención del IGAPRO, los cuales guardan congruencia con lo enlistado en el ítem 3.1.1. “<i>Unidades poblacionales</i>	Absuelta
Sector Agricultura																	
COMPONENTE	DISTANCIA (Kilómetros o metros)	UNIDAD POBLACIONAL															

⁵⁴ Fuente 01: PETROLEOS DEL PERU – PETROPERÚ S.A. 2022. Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la Modificación del Manejo de Efluentes de Soda Gastada Sulfhídrica y de Aguas Residuales Domesticas del Proyecto Modernización Refinería Talara (PMRT). Elaborado por “Ecología y Tecnología Ambiental S.A.C”. Aprobado mediante Resolución Directoral N° 00029-2022-SENACE-PE/DEAR, Lima.
Fuente 02: PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. 2018. Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Modernización Refinería Talara – Proyecto “Construcción e Instalación de la Línea de Transmisión Eléctrica desde la Subestación Pariñas hasta la Refinería Talara”. Elaborado por “Walsh Perú S.A”. Aprobado mediante la Resolución Directoral N° 00085-2019-SENACE-PE/DEAR. Lima.
Fuente 03: AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A. 2019. Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del Aeropuerto “Capitán FAP Víctor Montes Arias”. Elaborado por “LQA - Consultoría y Proyectos Ambientales S.A.C”. Aprobado mediante Resolución Directoral N° 143-2019-MTC/16, Lima.
Fuente 04: SAPET DEVELOPMENT PERÚ INC SUCURSAL PERU. 2019. Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la “Modificación de la Ubicación, Profundidad, Líneas de Conducción y Vías de Acceso de 27 Pozos de Desarrollo en el Lote VII/VI”. Elaborado por “Domus Consultoría Ambiental S.A.C.”. Aprobado mediante Resolución Directoral N° 00078-2019-SENACE-PE/DEAR, Lima.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado																		
		que forman parte del área de intervención cuarenta y siete (47) localidades; En el Anexo 2. “<i>Características del entorno</i>” – documento denominado “<i>Línea base socioeconómica y cultural – Saneamiento</i>” (pág. 11) del Formato IGAPRO Agricultura y Saneamiento, indicó que en el “<i>área de estudio del Proyecto</i>” abarca cuarenta y ocho (48) unidades poblacionales. En el Formato IGAPRO de Agricultura y Saneamiento no consideró a las unidades poblacionales denominadas “<i>Sector 9 - parque 66, 67</i>”, y “<i>AA.HH. Los Robles 1,2,3</i>”. b. Omitió adjuntar un plano de las unidades poblacionales que conforma cada Formato IGAPRO (sector agricultura y saneamiento).	<table><tr><th colspan="3">Sector Saneamiento</th></tr><tr><th>COMPONENTE</th><th>DISTANCIA (Kilómetros o metros)</th><th>UNIDAD POBLACIONAL</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> b. Adjuntar un plano de las unidades poblacionales que conforman el área de intervención de los sectores de Saneamiento y Agricultura a escala adecuada, en coordenadas UTM- WGS 84.	Sector Saneamiento			COMPONENTE	DISTANCIA (Kilómetros o metros)	UNIDAD POBLACIONAL							<i>identificadas</i>” (págs. 14 – 15) del Anexo 2. “<i>Caracterización del entorno</i>” – “<i>LB socioeconómica cultural -Agricultura</i>”. b. En el Anexo 2. “Características del entorno” – en la carpeta 02.4 “<i>Mapas temáticos P1</i>” adjuntó los mapas temáticos 05A” <i>Mapa de asent pob. y componente del sector Agricultura</i>” y 05B “<i>Mapa de asent pob y componente del Sector Saneamiento</i>” donde se evidencia las unidades poblacionales que forman parte del área de intervención de los sectores de Agricultura y Saneamiento. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.							
Sector Saneamiento																							
COMPONENTE	DISTANCIA (Kilómetros o metros)	UNIDAD POBLACIONAL																					
18.	II.3 “Medio Socioeconómico”	Metodología En el ítem 3. “<i>Metodología</i>” (págs. 7 - 18), indicó que uso información primaria y secundaria para la caracterización socioeconómica y cultural del área de intervención, sin embargo: 1. No presentó la metodología que uso para la aplicación de entrevistas, las cuales adjunto en el Anexo 2. “<i>Características del entorno</i>” – 02.3.1 “<i>Entrevistas</i>”, de los Formatos IGAPRO (Agricultura y Saneamiento). 2. Con relación a la aplicación de las “<i>Encuestas</i>” (págs. 8 – 17), no presentó información sobre los criterios para agrupar a las cuarenta y ocho (48) unidades poblacionales en: Cuenca Santa Rita, Cuenca Politécnico, Cuenca Yale y Componentes Auxiliares. 3. En la Tabla 3-5: “<i>Información sobre la distribución de encuestas</i>” (págs. 14 – 16), no precisó la fuente y año del número de hogares de cada una de las unidades poblacionales de los Anexos 2 “<i>Características del entorno</i>” de los Formatos IGAPRO (Agricultura y Saneamiento).	Se requiere al Titular: a. Presentar información sobre la metodología en los Anexos 2 “<i>Características del entorno</i>” de los Formatos IGAPRO (Agricultura y Saneamiento), que uso para la aplicación de las entrevistas, teniendo en cuenta lo siguiente: - Criterios para la selección de los entrevistados, los cuales sin ser limitativos deberán estar relacionados con: representatividad y tipo de actor social (por ejemplo, representantes de los: comités locales, juntas directivas de las unidades poblacionales, agente municipal, organizaciones sociales, líderes y/o lideresas, asociaciones, entre otros líderes representativos de cada zona). - Detallar de que variables socioeconómicas y culturales de la línea base recabó información a través de las entrevistas. - Fecha de aplicación de las entrevistas. - Adjuntar los resultados de la aplicación de las entrevistas - Lista de entrevistados por cada unidad poblacional, para lo cual se recomienda tener en cuenta el cuadro siguiente: <table><tr><th colspan="6">Grupos de interés entrevistados</th></tr><tr><th>N°</th><th>Distrito</th><th>Unidad Poblacional</th><th>Organización /institución</th><th>Cargo</th><th>Fecha de aplicación</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> b. Presentar los criterios y justificación técnica para la agrupación de las cuarenta y ocho (48) unidades poblacionales en: Cuenca Santa Rita, Cuenca Politécnico, Cuenca Yale y Componentes Auxiliares, la cual permitirá justificar la muestra de cuatrocientos cincuenta y dos (452) encuestas aplicadas, de un universo de nueve mil setecientos cincuenta (9750) hogares. Caso contrario, sustentar y justificar la distribución y representatividad de la muestra por cada una de la unidad poblacional, teniendo en cuenta que el nivel de confianza empleado es del 95% y el margen de error del 9%. Se precisa, que la información debe de coincidir con el número de las unidades poblacionales pertenecientes al área de intervención del sector Saneamiento y Agricultura en evaluación (Observación N°17).	Grupos de interés entrevistados						N°	Distrito	Unidad Poblacional	Organización /institución	Cargo	Fecha de aplicación							Mediante la documentación complementaria DC-11 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. En el ítem 3.2.1. “<i>Metodología</i>” (págs. 16 – 23) del Anexo 2. “Características del entorno” - “<i>LB-socioeconómica cultural – Saneamiento</i>”, presentó información sobre la metodología que usó para la aplicación de las entrevistas. Describiendo los criterios que tuvo en cuenta para la selección de los entrevistados, los cuales están relacionados a: “<i>representatividad en la localidad</i>”, “<i>Tipo de actor social</i>”, “<i>Participación y representación comunitaria</i>”; asimismo, en la Tabla 3-7. “<i>Lista de entrevistados por cada unidad poblacional del área de intervención</i>” (págs. 19 – 23), presentó la lista de entrevistados por cada unidad poblacional, y precisó la fecha en que se aplicó la entrevista; y, en la Tabla 3-8. “<i>Variables socioeconómicas y culturales con información recabada a través de entrevistas</i>” (págs. 24 – 25), presentó la lista de variables donde recabo información a través de la aplicación de la entrevista. Finalmente, en la carpeta denominada “<i>02.3 lb Socioeconómica</i>” - “<i>02.3.1 Entrevistas</i>”, adjunto los resultados de la aplicación de entrevistas. De igual manera, en el ítem 3.2.1. “<i>Metodología</i>” (págs. 19 – 24) del Anexo 2. “<i>Características del entorno</i>” - “<i>LB-socioeconómica cultural – Agricultura</i>”, el Titular presentó información sobre la metodología que usó para la aplicación de las entrevistas, describiendo los criterios que tuvo en cuenta para la selección de los entrevistados, los cuales están relacionados a: “<i>representatividad en la localidad</i>”, “<i>Tipo de actor social</i>”, “<i>Participación y representación comunitaria</i>”; asimismo en la Tabla 3-7. “<i>Lista de entrevistados por cada unidad poblacional del área de intervención</i>” (págs. 21 – 24), presentó la lista de entrevistados por cada unidad poblacional, y precisó la fecha en que se aplicó la entrevista; y, en la Tabla 3-8. “<i>Variables socioeconómicas y culturales con información recabada a través de entrevistas</i>” (págs. 25 – 26), presentó la lista de variables donde recabo información a través de la aplicación de la entrevista. Finalmente, en la carpeta denominada “<i>02.3 lb Socioeconómica</i>” - “<i>02.3.1 Entrevistas</i>”, adjunto los resultados de la aplicación de entrevistas. b. En el ítem 3.3. “<i>Diseño muestral</i>” (pág. 27) del Anexo 2. “<i>Características del entorno</i>” - “<i>LB-socioeconómica cultural – Saneamiento</i>”, sustento y justificó la distribución y representatividad de la muestra para cada unidad población del área de intervención del IGRAPO del sector saneamiento, indicando que	Absuelta
Grupos de interés entrevistados																							
N°	Distrito	Unidad Poblacional	Organización /institución	Cargo	Fecha de aplicación																		



PERÚ




Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
			c. Precisar, en la Tabla 3-5: “<i>Información sobre la distribución de encuestas</i>”, la fuente y año de donde obtuvo la información relacionada al número de hogares de cada una de las unidades poblacionales de los Anexos 2 “<i>Características del entorno</i>” – documentos denominados “<i>Línea base socioeconómica y cultural – Saneamiento</i>” y “<i>Línea base socioeconómica y cultural – Agricultura</i>”.	las cuarenta y cuatro (44) unidades poblacionales presentan similitud en cuanto la caracterización social (demografía, cultura y economía). Considerando así, la “<i>ponderación directa</i>” (división del número de hogares entre el total de los hogares multiplicado por 100) para la representatividad de la muestra por cada unidad poblacional, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. De igual modo, en el ítem 3.3. “<i>Diseño muestral</i>” (págs. 26 - 27) del Anexo 2. “<i>Características del entorno</i>” - “<i>LB-socioeconómica cultural – Agricultura</i>”, sustento y justificó la distribución y representatividad de la muestra para cada unidad población del área de intervención del IGRAPO del sector agricultura, indicando que las cuarenta y uno (41) unidades poblacionales presentan similitud en cuanto la caracterización social (demografía, cultura y economía). Considerando así, la “<i>ponderación directa</i>” (división del número de hogares entre el total de los hogares multiplicado por 100) para la representatividad de la muestra por cada unidad poblacional, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. c. En la Tabla 3-9. “<i>Información sobre la distribución de encuestas</i>” (págs. 28 – 30) del Anexo 2. “<i>Características del entorno</i>” - “<i>LB-socioeconómica cultural – Saneamiento</i>”, precisó la fuente y año de donde obtuvo la información relacionada al número de hogares de las cuarenta y cuatro (44) unidades poblacionales, señalando como fuente: “<i>Plan de Empadronamiento Masivo por Barrido Focalizado, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 304-08-2023-MPT</i>” del 2023. Asimismo, en la Tabla 3-9. “<i>Información sobre la distribución de encuestas</i>” (págs. 29 – 32) del Anexo 2. “<i>Características del entorno</i>” - “<i>LB-socioeconómica cultural – Agricultura</i>”, precisó la fuente y año de donde obtuvo la información relacionada al número de hogares de las cuarenta y uno (41) unidades poblacionales, señalando como fuente: “<i>Plan de Empadronamiento Masivo por Barrido Focalizado, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 304-08-2023-MPT</i>” del 2023. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	
19.	II.3 “ <i>Medio Socioeconómico</i> ”	Medio socioeconómico En el Anexo 2. “<i>Características del entorno</i>” – “<i>Línea base socioeconómica y cultural Saneamiento</i>” y “<i>Línea base socioeconómica y cultural – Agricultura y Saneamiento</i>”, se identificó lo siguiente: a. No presentó los resultados de su encuesta aplicada, a nivel de Cuenca Santa Rita, Cuenca Politécnico, Cuenca Yale y Componentes Auxiliares, según lo presentado en el ítem 3. “<i>metodología</i>” (Agricultura y Saneamiento). b. Omitió presentar información de los receptores sensibles que pudieran ser impactados por el desarrollo de las actividades, componentes e interferencias para el sector Saneamiento y agricultura.	Se requiere al Titular, lo siguiente: a. Presentar los resultados de las encuestas aplicadas a nivel de cuenca o de las unidades poblacionales (Agricultura y Saneamiento), teniendo en cuenta la atención de la observación N°18, literal b. b. Presentar información de los receptores sensibles (acceso a servicios básicos, viviendas, vías de comunicación a las unidades poblacionales, instituciones educativas y de salud), que se encuentran en el área de intervención de los sectores Saneamiento y Agricultura. Tener en cuenta la atención de la observación N° 18, literal b.).	Mediante la documentación complementaria DC-11 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. En el ítem 4. “<i>Descripción del medio socioeconómico</i>” (págs. 33 – 190) del del Anexo 2. “<i>Características del entorno</i>” - “<i>LB-socioeconómica cultural – Saneamiento</i>”, presentó los resultados de las encuestas aplicadas de las unidades poblacionales, teniendo en cuenta la atención de la observación N° 18, literal b. En esa línea, en el ítem 4. “<i>Descripción del medio socioeconómico</i>” (págs. 35 – 186) del Anexo 2 “<i>Características del entorno</i>” - “<i>LB-socioeconómica cultural – Agricultura</i>”, presentó los resultados de las encuestas aplicadas de las unidades poblacionales, teniendo en cuenta la atención de la observación N° 18, literal b. b. En el ítem 4.15. “<i>Receptores sensibles</i>” (págs.250 – 252) del Anexo 2. “<i>Características del entorno</i>” - “<i>LB-socioeconómica cultural – Saneamiento</i>”, presentó información de los receptores sensibles, relacionados a: acceso a servicios básicos, viviendas, instituciones educativas, establecimiento de salud, vías de comunicación que se encuentran en el área de intervención del sector Saneamiento.	Absuelta



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
				Asimismo, en el ítem 4.15. “ <i>Receptores sensibles</i> ” (págs.226 – 228) del Anexo 2 “ <i>Características del entorno</i> ” - “ <i>LB-socioeconómica cultural – Agricultura</i> ”, presentó información de los receptores sensibles, relacionados a: acceso a servicios básicos, viviendas, instituciones educativas, establecimiento de salud, vías de comunicación que se encuentran en el área de intervención del sector Agricultura. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	
20.	Anexo 2 “ <i>Características del entorno</i> ”	Situación legal del predio En el ítem 10.2. “ <i>Situación legal del terreno</i> ” (págs. 143 – 176), de la línea base física del Anexo 2. “ <i>Características del entorno</i> ” de los Formatos IGAPRO (Agricultura y Saneamiento), presentó información sobre la situación legal del predio, sin embargo: a. No presentó información sobre la gestión predial que realizará con relación a las interferencias incluidas en la Tabla 10-9: “ <i>Interferencias identificadas en el área de estudio del proyecto</i> ”. b. Omitió presentar el procedimiento de compensación predial que ejecutará previo al inicio de actividades del Proyecto, para el sector de Saneamiento y Agricultura.	Se requiere al Titular: a. Presentar información sobre el procedimiento de gestión predial para las interferencias identificadas (Saneamiento y Agricultura), teniendo en cuenta la observación N°54. b. Presentar el procedimiento de compensación predial que ejecutará previo al inicio de actividades del Proyecto, para los sectores de Saneamiento y Agricultura.	Mediante la documentación complementaria DC-11 al trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. En el ítem 10.2. “ <i>Situación legal del terreno</i> ” (págs. 191 – 236), presentó información sobre el procedimiento de gestión predial para las interferencias identificadas, tendiendo en cuenta la atención de la observación N° 54, tanto para el sector de agricultura y saneamiento. b. En el ítem 10.2.2.2. “ <i>Gestión de Pago</i> ” (pág. 236), presentó el procedimiento de compensación predial que ejecutará previo al inicio de actividades del Proyecto tanto para el sector saneamiento y agricultura. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
III. COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA A IMPLEMENTAR					
21.	III.1 “ <i>Componentes principales</i> ”	Contribución al cierre de brechas En el ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectada</i> ” del Formato IGAPRO de Agricultura, el Titular precisó, que la intervención está conformada por los expedientes (paquetes) 1 ⁵⁵ , 2 ⁵⁶ , 3 ⁵⁷ , 4 ⁵⁸ y 6 ⁵⁹ ; mientras que, en el ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectada</i> ” del Formato IGAPRO del Sector Saneamiento, el Titular precisó, que la intervención está conformada por los expedientes (paquetes) 1 ⁶⁰ , 4 ⁶¹ , 6 ⁶² y 5 ⁶³ ; sin embargo, a través del aplicativo del SSI del MEF, se verificó que el Proyecto contribuirá al cierre de brechas con el servicio de drenaje pluvial en 319,65 ha ⁶⁴ , para lo cual propone implementar	Se requiere al Titular uniformizar el ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectada</i> ” del Formato IGAPRO de Agricultura y Saneamiento con las metas del Proyecto, de manera que pueda evidenciarse la infraestructura propuesta y diferenciarla de aquella que aún no será implementada.	Mediante la documentación complementaria DC-11 al trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular precisó en el ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectada</i> ” del Formato IGAPRO de Agricultura y el ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectada</i> ” del Formato IGAPRO de Saneamiento; verificándose que los componentes de ambos Formatos IGAPRO se han uniformizado con las metas del Proyecto. Asimismo, en la Tabla 4-1 “ <i>Comparación metas IGAPRO</i> ” se puede verificar la infraestructura propuesta, su aporte al cierre de brecha y se ha diferenciado de aquellas componentes que aún no están en evaluación y que ingresarían mediante un nuevo IGAPRO.	Absuelta

⁵⁵ El Expediente 1 (Paquete 1) está conformado por: Componente 01 – Defensa ribereña Santa Rita.

⁵⁶ El Expediente 2 (Paquete 2) está conformado por: Componente 13 – Dique 02 Santa Rita; Componente 14 – Dique 03 Santa Rita; Componente 15 – Dique 04 Santa Rita; Componente 16 – Dique 05 Santa Rita; Componente 18 – Dique 07 Santa Rita; y, Componente 19 – Dique 08 Santa Rita.

⁵⁷ El Expediente 3 (Paquete 3) está conformado por: Componente 20 – Dique 01 Politécnico; Componente 22 – Dique 01 Yale; Componente 23 – Dique 02 Yale; Componente 25 – Dique 04 Yale; Componente 26 – Dique 05 Yale; y, Componente 27 – Dique 06 Yale.

⁵⁸ El Expediente 4 (Paquete 4) está conformado por: Componente 03 – Defensa ribereña Yale.

⁵⁹ El Expediente 6 (Paquete 6) está conformado por: Componente 02 – Defensa ribereña Politécnico.

⁶⁰ El Expediente 1 (Paquete 1) está conformado por: Componente 04 – Canal y Estabilización de Talud Jesús María; Componente 09 Alcantarilla 01 Santa Rita; y, Componente 10 – Alcantarilla 02 Santa Rita.

⁶¹ El Expediente 4 (Paquete 4) está conformado por: Componente 05 – Canal y estabilización de talud José Olaya.

⁶² El Expediente 6 (Paquete 6) está conformado por: Componente 07 – Canal Politécnico; y, Componente 08 – Alcantarilla Politécnico.

⁶³ El Expediente 5 (Paquete 5) está conformado por: Componente 11 – Drenaje urbano Fuerza Aérea del Perú (FAP); Componente 11 - Drenaje urbano Lucy de Villanueva; y, Componentes 11 – Drenaje urbano Jesús María.

⁶⁴ Según lo registrado en el ítem 2 “*Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)*” incluido en el literal A “*Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificaciones en la fase de Ejecución*” del Formato N° 08-A, el mismo que se encuentra en registro de la sección A (Aprobación de consistencias o modificaciones antes de la aprobación del ET) y cuya última modificación se realizó el11 de enero de 2023. Disponible en: <https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Ssi/Indexm>, a través del Proyecto de Inversión con CUI N° 2532763.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		un conjunto de metas que encuentran descritas en el ítem 4.3 “Cambios en unidades de producción, capacidad de producción /modificaciones de UE” incluido en el literal B “Datos de la fase de Ejecución” del Formato N° 08-A ⁶⁵ . En ese sentido, se verificó que las metas del Proyecto son discordantes a los componentes propuestos en el IGAPRO.		Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	
22.	III.1 “Componentes principales”	Características de la Obra Proyectada			
		De la revisión de la información se advierte al Titular: a. En el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del formato IGAPRO de Saneamiento, señaló que en el componente 04 denominado “<i>Canal y estabilización de talud Jesús María</i>” realizará la demolición de infraestructura que se encuentre exclusivamente sobre el trazo del nuevo canal. Por otro lado, en el sub ítem “<i>Demolición de estructuras de concreto</i>” del ítem 6.1.2. “<i>Componente 04 Canal y Estabilización de Talud Jesús María y Componente 05: Canal y Estabilización de Talud José Olaya</i>” de la “<i>Memoria descriptiva de los componentes</i>” (pág. 309), indicó que realizará la demolición total o parcial de estructuras existentes de concreto. Sin embargo, no estableció la ubicación en coordenadas UTM (Datum WGS84) de las zonas que serán demolidas en el recorrido del tramo del componente, tampoco señaló el volumen ni el tratamiento hasta su disposición final del material de demolición que generará. b. En el sub ítem “<i>Paisajismo</i>” del ítem 3.1.1.2. “<i>Componente 04: Canal y Estabilización de Talud – Jesús María (Saneamiento)</i>” (pág. 28), señaló que en la propuesta del canal de Jesús María se proyecta la revegetación de taludes además de miradores ciclovía y vías peatonales.	Se requiere al Titular: a. Complementar en el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del formato IGAPRO de Saneamiento la ubicación en coordenadas UTM (datum WGS 84), de los sectores que serán demolidos. Por otro lado, complementar en el sub ítem “<i>Demolición de estructuras de concreto</i>” del ítem 6.1.2. “<i>Componente 04 Canal y Estabilización de Talud Jesús María y Componente 05: Canal y Estabilización de Talud José Olaya</i>” de la “<i>Memoria descriptiva de los componentes</i>”, además de la ubicación de los sectores en referencia que serán demolidos, la estimación del volumen de los residuos de demolición producidos y su tratamiento hasta su disposición final b. En el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del formato IGAPRO describir el tratamiento paisajista que se realizará en los componentes “<i>Canal de Jesús María</i>” y “<i>Canal José Olaya</i>” y en todos los componentes donde corresponda para del Proyecto. c. Complementar en el sub ítem 5.4.5. “<i>Estabilización de talud</i>” del ítem “<i>Componente 04: Canal y estabilización de talud Jesús María</i>” de la “<i>Memoria descriptiva</i>” los detalles de planta, perfil y sección tipo de los canales bajantes que conduzcan el agua de los canales de coronación hacia el canal principal “<i>Jesús María</i>” además de adicionar los detalles solicitados en los planos respectivos. d. Uniformizar la información presentada en la Figura 252 “<i>Estabilización del canal José Olaya</i>” del ítem 5.5 “<i>Componente 05: Canal y estabilización de talud José Olaya</i>” de la “<i>Memoria Descriptiva</i>” con aquella presentada en el plano “<i>Secciones Transversales-Componente 05 Canal y Estabilización de Talud José Olaya – Km 0+560</i>”(código 500125-CSSP001-740-XX-DR-	Mediante la documentación complementaria DC-11 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. Complementó en el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del formato IGAPRO de Saneamiento la ubicación en coordenadas UTM (datum horizontal WGS 84), de los sectores que serán demolidos. Además, en la Tabla 51 “<i>Volumen de demolición de estructuras del Componente 04 (canal y estabilización de talud Jesús María) y Componente 05 (canal y estabilización de talud José Olaya)</i>” del ítem 6.1.2 “<i>Componente 04 Canal y Estabilización de Talud Jesús María y Componente 05: Canal y ESTABILIZACIÓN DE Talud José Olaya</i>” (pág. 311) estimó el volumen de restos de concreto (1470.97 m³) y residuos de asfalto (333.52 m³) que serán gestionados a través de una EO-RS registras en el MINAM. b. En el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del formato IGAPRO describió el tratamiento paisajista que se realizará en los componentes “<i>Canal de Jesús María</i>”, “<i>Canal José Olaya</i>”, “<i>Defensa Ribereña Santa Rita</i>”, “<i>Defensa Ribereña Yale</i>”, “<i>Defensa Ribereña Politécnico</i>” y “<i>Alcantarilla Politécnico</i>”. c. Complementó en la figura 230 “<i>Estabilización del canal Jesús María – Canal bajante</i>” del sub ítem 5.4.5. “<i>Estabilización de talud</i>” del ítem “<i>Componente 04: Canal y estabilización de talud Jesús María</i>” de la “<i>Memoria descriptiva</i>” (pág. 211) los detalles de planta, perfil y sección tipo del canal bajante que conducirá el agua de los canales de coronación hacia el canal principal “<i>Jesús María</i>”. Además, adicionó los detalles solicitados en los planos respectivos. d. Se uniformizó la información referida a las banquetas presentada en la Figura 266 “<i>Estabilización del canal José Olaya</i>” (antes Figura 252, pág.	Absuelta

⁶⁵ Conformado por:

1. Eficiente y suficiente estructura de recolección de las aguas pluviales urbano:
 - ✓ Remediación de captación de agua: Adecuación de estructuras de captación existente: mantenimiento de Sumideros.
 - ✓ Construcción de captación de agua: Construcción de estructuras de captación: Sumideros.
2. Eficiente y suficiente infraestructura de transporte de agua pluvial urbano:
 - ✓ Remediación de drenes: Adecuación para ampliar la capacidad del Dren Petroperú para transportar agua pluvial del sector de Petroperú sur, inmaculada y AV. F.
 - ✓ Construcción de colector de agua pluvial: Construcción de colectores y subcolectores pluviales en los sectores de Petroperú Sur, inmaculada y AV. F.
 - ✓ Construcción de colector de agua pluvial: Construcción de colectores y subcolectores pluviales en el sector de Petroperú norte.
 - ✓ Construcción de colector de agua pluvial: Construcción de colectores y subcolectores pluviales en el sector Fuerza Aérea Perú.
 - ✓ Construcción de colector de agua pluvial: Construcción de colectores y subcolectores pluviales en el sector de Acholado Oeste.
 - ✓ Construcción de colector de agua pluvial: Construcción de colectores y subcolectores pluviales en el sector de Acholado Este.
 - ✓ Remediación de drenes: Adecuación de drenes existentes hacia la Quebrada. Yale: construcción de canal de conexión de Aproviser – Intendencia
 - ✓ Construcción de estructura de protección: Construcción de estructuras de protección de drenes en zonas de laderas: Instalación de mallas de protección
 - ✓ Remediación de drenes: Adecuación de drenes existentes hacia la Quebrada. Sta. Rita - politécnico: revestimiento de canal Jesús María.
3. Eficiente y suficiente infraestructura de evacuación del agua pluvial urbano:
 - ✓ Remediación de drenes: Adecuación de capacidad de la evacuación del dren Petroperú: Ampliación de capacidad hidráulica.
 - ✓ Construcción de colector de agua pluvial: Construcción de infraestructura de evacuación para el agua pluvial del sistema de transporte del sector Acholado Este: Estructura de evacuación.
 - ✓ Remediación de colector de agua pluvial: Adecuación de infraestructura de evacuación para el agua pluvial del sistema de transporte del sector Acholado Oeste: Estructura de evacuación.
 - ✓ Remediación de defensa ribereña: Adecuación de la evacuación de la Quebrada Yale: Defensa ribereña.
 - ✓ Remediación de defensa ribereña: Adecuación de la evacuación de la Quebrada Politécnico: Defensa ribereña y puente.
 - ✓ Remediación de defensa ribereña: Adecuación de la evacuación de la Quebrada Santa Rita: Defensas ribereñas y adecuación Baden.
 - ✓ Construcción de estructura de protección: Construcción de estructuras para retención de Flujo de Masas: Diques de nivelación y barreras dinámicas.
 - ✓ Construcción de estructura de protección: Construcción de estructuras de control de erosión de suelos: Espigones.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		Por otro lado, en el sub ítem “Paisajismo” del ítem 3.1.4.2 “<i>Componente 05: Canal y estabilización de talud – José Olaya (Saneamiento)</i>” (pág. 84), indicó que se proyecta revegetar taludes además de ubicar plazoletas y vías peatonales. Sin embargo, en el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del formato IGAPRO no describió el tratamiento paisajista que se llevara a cabo en los componentes mencionados. c. En el sub ítem 5.4.5. “<i>Estabilización de talud</i>” del ítem “<i>Componente 04: Canal y estabilización de talud Jesús María</i>” de la “<i>Memoria descriptica</i>” (pág. 218), señaló que implementará “<i>canales bajantes</i>”⁶⁶ de concreto ciclópeo adyacente a cada canal de coronación de los taludes. Por otro lado, en el mismo ítem, mencionó que el detalle de los “<i>canales bajantes</i>” se observa en la Figura 223 “<i>Estabilización del canal Jesús María</i>” (pág. 219). Sin embargo, en esta figura solo hay información referente al canal de coronación. De lo anterior se observó que no se cuenta con detalles de planta, perfil y sección tipo de los “<i>canales bajantes</i>” que conduzcan el agua de los canales de coronación de los taludes hacia el canal principal “<i>Jesús María</i>”. d. En la Figura 252 “<i>Estabilización del canal José Olaya</i>” del ítem 5.5 “<i>Componente 05: Canal y estabilización de talud José Olaya</i>” de la “<i>Memoria Descriptiva</i>” (pág. 240), se observó la sección de la progresiva 0+590, con seis (6) banquetas. De otra parte, en el plano “<i>Secciones Transversales-Componente 05 Canal y Estabilización de Talud José Olaya – Km 0+560</i>”(código 500125-CSSP001-740-XX-DR-HD005012), se visualizó la sección de esta progresiva con una sola banqueta. De lo anterior se tiene incongruencia en la información respecto al tratamiento de los taludes para el sector saneamiento. e. En el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del formato IGAPRO de Saneamiento, señaló que el componente 07 denominado “<i>Canal Politécnico</i>” se	HD005012) de modo que la cantidad de banquetas sea congruente. e. Uniformizar la información consignada respecto al tratamiento que realizará sobre la infraestructura existente, en el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>”, respecto a la declarado en el ítem 5.6 “<i>Componente 07: Canal Politécnico</i>” de la “<i>Memoria descriptica</i>”. En caso de ejecutar labores de reemplazo, deberá indicar el volumen de material de demolición que generará y detallar su manejo hasta su disposición final de acuerdo con la normativa vigente⁷¹. f. Describir en el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del formato IGAPRO y en el ítem 5.7 “<i>Componente 08: Alcantarilla Politécnico</i>” de la “<i>Memoria descriptica</i>”, el tratamiento que efectuará a la infraestructura existente colmatada que se superpone con el componente 08 “<i>Alcantarilla Politécnico</i>”. En caso de actividades de demolición, indicar el volumen, manejo y disposición final de estos residuos, según la normativa vigente. g. Describir en el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del formato IGAPRO y en el ítem 5.8 “<i>Componente 09: Alcantarilla 01 Santa Rita</i>” de la “<i>Memoria descriptica</i>”, el tratamiento que efectuará a la infraestructura existente que se superpone con el componente 09 “<i>Alcantarilla 01 Santa Rita</i>”. En caso de actividades de demolición, indicará el volumen, manejo y disposición final de estos residuos, según la normativa vigente. h. Describir en el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del formato IGAPRO y en el ítem 5.9 “<i>Componente 10: Alcantarilla 02 Santa Rita</i>” de la “<i>Memoria descriptica</i>”, el tratamiento que efectuará a la infraestructura existente que se superpone con el componente 10 “<i>Alcantarilla 02 Santa Rita</i>”. En caso de actividades de demolición, indicará el volumen, manejo y disposición final de estos residuos, según la normativa vigente. i. Complementar el cálculo de la socavación localizada generada por el mar y el cauce de la quebrada que sustente el diseño de la cimentación de la infraestructura y de su protección en el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del formato IGAPRO, componente 08 denominado “<i>Alcantarilla Politécnico</i>” y en el ítem 5.7 “<i>Componente 08: Alcantarilla Politécnico</i>” de la “<i>Memoria descriptica</i>”, de tal manera que se garantice la estabilidad de las estructuras planteadas. j. Complementar las medidas que tomará para proteger las tuberías de desagüe que podrían quedar dentro o se superpondrían con las estructuras propuestas para este componente en el ítem 5.10. “<i>Componentes 11: Drenaje Urbano (FAP, Lucy de Villanueva, Jesús María)</i>” de la “<i>Memoria descriptica</i>” y en el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del formato IGAPRO, componente 11 denominado	238), del ítem 5.5 “<i>Componente 05: Canal y estabilización de talud José Olaya</i>” de la “<i>Memoria Descriptiva de los Componentes</i>” con aquella presentada en el plano “<i>Secciones Transversales-Componente 05 Canal y Estabilización de Talud José Olaya – Km 0+560 a 0 + 710</i>”(código 500125-CSSP001-740-XX-DR-HD005012), que ahora son congruentes. e. En el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del formato IGAPRO y en la Tabla 43 “<i>Volumen de demolición de estructuras del canal Politécnico</i>” del ítem 5.6 “<i>Componente 07: Canal Politécnico</i>” de la “<i>Memoria descriptica</i>” (pág. 247) estimó que se generara residuos por demolición de infraestructura existente en un volumen igual a 326,40 m³; además, declaró que estos residuos serán manejados y transportados mediante una Empresa Operadora de Residuos Sólidos de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente⁷³. f. En el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del formato IGAPRO y en la Tabla 44 “<i>Volumen de demolición de estructuras de la alcantarilla Politécnico</i>” del ítem 5.7 “<i>Componente 08: Alcantarilla Politécnico</i>” de la “<i>Memoria descriptica</i>” (pág. 251) estimó que se generara residuos por demolición en un volumen igual a 134.12 m³, además declaró que estos residuos serán manejados y transportados mediante una Empresa Operadora de Residuos Sólidos de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente⁷⁴. g. En el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del formato IGAPRO y en la Tabla 45 “<i>Volumen de demolición de estructuras de Alcantarilla 01 Santa Rita</i>” del ítem 5.8 “<i>Componente 09: Alcantarilla 01 Santa Rita</i>” de la “<i>Memoria descriptica</i>” (pág. 267) estimó que se generara residuos por demolición de infraestructura existente en un volumen igual a 329.17 m³, además declaró que estos residuos serán manejados y transportados mediante una Empresa Operadora de Residuos Sólidos de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente⁷⁵. h. En el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del formato IGAPRO y en la Tabla 46 “<i>Volumen de demolición de estructuras de Alcantarilla 01 Santa Rita</i>” del ítem 5.9 “<i>Componente 09: Alcantarilla 02 Santa Rita</i>” de la “<i>Memoria descriptica</i>” (pág. 271) estimó que se generara residuos por demolición de infraestructura existente en un volumen igual a 476,23 m³, además declaró que estos residuos serán manejados y transportados mediante una Empresa Operadora de Residuos Sólidos de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente⁷⁶. i. En la Figura 296. “<i>Socavación Local en la salida de la Alcantarilla</i>” del ítem 5.7 “<i>Componente 08: Alcantarilla Politécnico</i>” de la “<i>Memoria descriptica</i>” complementó el cálculo de la socavación localizada generada por el cauce de la quebrada que es igual 2,29 m. Para el caso de socavación causada por el Mar, consideró que por no encontrarse dentro de la línea de alta marea no es necesario su cálculo. En el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra</i>	

⁶⁶ De acuerdo a lo indicado por el Titular, en el ítem 5.4.5. “*Estabilización de talud*” de la “*Memoria Descriptiva*” (pág. 218) los canales bajantes son adyacentes a los canales de coronación, cuya función es direccionar el flujo captado hacia el canal principal.

⁷¹ Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM.

⁷³ D.S. N°002-2022-VIVIENDA.

⁷⁴ D.S. N°002-2022-VIVIENDA.

⁷⁵ D.S. N°002-2022-VIVIENDA.

⁷⁶ D.S. N° 002-2022-VIVIENDA.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		desarrollará en toda su longitud sobre infraestructura existente que será reemplazada. Por otra parte, en el ítem 5.6 "Componente 07: Canal Politécnico" de la "Memoria descriptiva" (pág. 247), indicó que se implementará una protección adicional de concreto que se pondrá sobre la estructura preexistente. De lo anterior se tiene incongruencia respecto al tratamiento que se realizará sobre la infraestructura existente en el lugar donde se ubicará el "Canal Politécnico". f. En el ítem 3.1.2.1 "Características de la obra proyectada" del formato IGAPRO de Saneamiento, componente 08 denominado "Alcantarilla Politécnico" señaló, que el componente mencionado se superpone con infraestructura existente que se encuentra colmatada con funcionamiento deficiente. De otra parte, en el ítem 5.7 "Componente 08: Alcantarilla Politécnico" de la "Memoria descriptiva" (pág. 250), indicó que se implementará un cambio completo de la estructura existente. De lo anterior se advierte que el titular no preciso el tratamiento que realizara a la infraestructura existente que se encuentra colmatada. g. En el ítem 3.1.2.1 "Características de la obra proyectada" del formato IGAPRO de Saneamiento, componente 09 denominado "Alcantarilla 01 Santa Rita" señaló, que el componente mencionado actualmente se superpone con infraestructura existente. De otra parte, en el ítem 5.8 "Componente 09: Alcantarilla 01 Santa Rita" de la "Memoria descriptiva" (pág. 265), indicó se proyecta instalar este componente en la misma ubicación estructura existente en la quebrada. De lo anterior se advierte que el titular no preciso el tratamiento que realizara a la infraestructura existente. h. En el ítem 3.1.2.1 "Características de la obra proyectada" del formato IGAPRO de Saneamiento, componente 10 denominado "Alcantarilla 02 Santa Rita" señaló, que el componente mencionado actualmente se superpone con infraestructura existente. De otra parte, en el ítem 5.9 "Componente 10: Alcantarilla 02 Santa Rita" de la "Memoria descriptiva" (pág. 268), indicó que se proyecta instalar este componente en la misma ubicación de la estructura existente (badén) en la desembocadura de la quebrada.	"Drenaje Urbano Fuerza Aérea de Perú (FAP)". k. Adjuntar la documentación de la gestión realizada ante DICAPI para la implementación de la infraestructura denominada entrega del componente "Drenaje Urbano Jesús María" del presente IGAPRO⁷² en el área restringida comprendida entre la línea de alta marea y hasta 50 m paralelos a esta y en dirección hacia la costa, la cual es una zona restringida según la R.D. N.º 393-2021 MGP/DICAPI l. Precisar en la casilla "Observaciones" del ítem 3.1.2.1 "Características de la obra proyectada" del formato IGAPRO del Sector Saneamiento, el tipo de vía de acuerdo con el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) que les corresponde a las vías "Carretera Panamericana Norte" y "Avenida Industrial". En función a ello, en caso se traten de vías nacionales, adjuntar el derecho de uso de vía emitido por Ministerio de Transporte y Comunicaciones; caso contrario, en el escenario que éstas sean vías departamentales, vecinales o rurales, precisar que contará con la, autorización, opinión favorable o documento similar, previo a la ejecución del Proyecto.	proyectada" del formato IGAPRO, componente 08 denominado "Alcantarilla Politécnico", se mencionó que se ha estimado este parámetro. j. Indicó en el ítem 5.10. "Componentes 11: Drenaje Urbano (FAP, Lucy de Villanueva, Jesús María)" de la "Memoria descriptiva" (pág. 274) y en el ítem 3.1.2.1 "Características de la obra proyectada" del formato IGAPRO, componente 11 denominado "Drenaje Urbano Fuerza Aérea de Perú (FAP)", que para proteger las tuberías de desagüe, agua electricidad que podrían quedar dentro o se superpondrían con las estructuras propuestas, se elaboraran expedientes para reubicar las mencionadas interferencias con la intención de lograr la libre disponibilidad de las áreas en la zonas de ejecución. k. Adjuntó en el Anexo 16 "DICAPI" la documentación del inicio de trámite ante la DICAPI para la implementación de la infraestructura denominada entrega del componente "Drenaje Urbano Jesús María" del presente IGAPRO en el área restringida comprendida entre la línea de alta marea y hasta 50 m paralelos a esta y en dirección hacia la costa, la cual es una zona restringida según la R.D. N.º 393-2021 MGP/DICAPI. l. Preciso en la casilla "Observaciones" del ítem 3.1.2.1 "Características de la obra proyectada" del formato IGAPRO del Sector Saneamiento que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) las vías "Carretera Panamericana Norte" y "Avenida Industrial" les corresponden el status de vías vecinales precisando que contará con la, autorización, opinión favorable o documento similar de la autoridad competente, previo a la ejecución del Proyecto. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	

⁷² Drenaje Urbano Jesús María.



N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		De lo anterior se advierte que el titular no preciso el tratamiento que realizara a la infraestructura existente en este caso un badén. i. En el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del formato IGAPRO de Saneamiento, componente 08 denominado “<i>Alcantarilla Politécnico</i>” señaló que para evitar problemas de erosión y socavación del cauce se presenta una protección de emboquillado aguas abajo (el énfasis es nuestro). Por otra parte, en el ítem 5.7 “<i>Componente 08: Alcantarilla Politécnico</i>” de la “<i>Memoria descriptiva</i>” (pág. 251), señaló que colocará columnas de grava de doce (12) metros de altura y 0,80 m de diámetro debajo de una losa de cimentación, además prevé colocar una protección a la descarga de la alcantarilla hacia el mar. De lo anterior se advierte que no adjuntó el cálculo de socavación localizada generada por el mar y el cauce de la quebrada de acuerdo con lo establecido en el sub ítem 4.1.1.3.7 “<i>Consideraciones para el diseño</i>” del ítem 4.1 “<i>Drenaje Superficial</i>” del Capítulo IV “<i>Hidráulica y Drenaje</i>” (pág. 80) del “<i>Manual de Carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje</i>”⁶⁷ j. En el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del formato IGAPRO de Saneamiento, componente 11 denominado “<i>Drenaje Urbano Fuerza Aérea de Perú (FAP)</i>”, señaló que, en el Tramo Geranios se tiene solo una sección tipo cajón. De otro lado en la Figura 302 “<i>Secciones del sistema de drenaje urbano FAP en Jr. Geranios</i>” (pág. 275) y Figura 304 “<i>Secciones del sistema de drenaje urbano FAP en Jr. Las Dalias</i>” (pág. 276) del ítem 5.10. “<i>Componentes 11: Drenaje Urbano (FAP, Lucy de Villanueva, Jesús María)</i>” de la “<i>Memoria descriptiva</i>” se observó la posible inclusión de tuberías de desagüe dentro o sobrepuestas con las estructuras propuestas. Del párrafo anterior, se evidenció que omitió indicar qué medida tomara para proteger las tuberías de desagüe que se encuentre dentro de las estructuras propuestas, para evitar su desgaste y rotura debido al flujo de agua y sedimentos que circularán por los canales de drenaje una vez estos funcionen.			

⁶⁷ Aprobado por Resolución Directoral N.º 20-2011-MTC/14.

Figura N° 1 : Posición de tuberías respecto a estructura propuesta.




Figura 304. Secciones del sistema de drenaje urbano FAP en Jr. Las Dalias.

Fuente: Tramite SN-IGAPRO-00112-2024.

- k. En el ítem 3.1.2.1 “Características de la obra proyectada” del formato IGAPRO, en el componente 11 denominado “Drenaje Urbano Jesús María”, señaló que el Tramo 0+608.20 a 0+623.20 tiene una forma sección trapezoidal.

De otra parte, en el sub ítem “Drenaje Urbano Jesús María” del ítem 5.10 “Componente 11: Drenaje Urbano (FAP, Lucy de Villanueva, Jesús María)” de la “Memoria Descriptiva” (pág. 278), indicó que el flujo recogido por el drenaje urbano descarga directamente al mar en sus últimos 50 m.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley N.º 26856 “Ley de Playas” establece que las playas del litoral de la Republica son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles. Asimismo, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1147⁶⁸, se establece que entre las competencias de la Autoridad Marina Nacional – Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) está la administración de áreas acuáticas y en relación a esta potestad se emitió la Resolución Directoral N° 393-2021 MGP/DICAPI, específica para los distritos de Máncora, Los Órganos y El Alto, Provincia de Talara y Departamento de Piura, donde resuelve en su artículo 2 “Toda persona natural y jurídica se encuentra imposibilitada de modificar o alterar las condiciones del medio acuático que este comprendido por el dominio marítimo, zona insular y terrenos ribereños hasta CINCUENTA (50) metros paralelos a la LAM (Línea de alta marea) sin contar con autorización de derecho de uso que expide esta Autoridad Marítima (...)” (el énfasis es nuestro).

De lo anterior, el Titular omitió presentar documentación que acredite el inicio del trámite que corresponda otorgada por parte de la DICAPI, dentro de los terrenos ribereños y hasta 50 metros paralelos a la línea de alta marea respecto a la construcción de la entrega del componente “Drenaje Urbano Jesús María”.

Figura N° 2 : Posición de tuberías respecto a estructura propuesta.

⁶⁸ Emitido el 10 de diciembre del 2012.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		 Fuente: Tramite SN-IGAPRO-00112-2024 y https://catastro.sbn.gob.pe/lamsd/ I. En el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del formato IGAPRO del Sector Saneamiento, componente 08 denominado “<i>Alcantarilla Politécnico</i>” señaló, que el componente mencionado se superpone con infraestructura existente que se encuentra colmatada con funcionamiento deficiente. De otra parte, en el ítem 5.7. “<i>Componente 08: Alcantarilla Politécnico</i>” (pág. 251), señaló que la disposición de la nueva estructura abarcará la totalidad del ancho de la carretera Panamericana Norte. Asimismo, en el sub ítem “<i>Drenaje urbano Lucy de Villanueva</i>” del ítem 5.10 “<i>Componente 11: Drenaje Urbano (FAP, Lucy de Villanueva, Jesús María)</i>” (pág. 276), indicó que 263 m del drenaje se ubicarán en la carretera Panamericana. Por último, en el ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del formato IGAPRO, componente 11 denominado “<i>Drenaje urbano Jesús María</i>” señaló, que este sistema se compone de conductos enterrados proyectados en la avenida Industrial y en la Panamericana Norte, los que suman una longitud total de 632,20 m (el subrayado es nuestro). En ese sentido, omitió preciar el tipo de vía de acuerdo con el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC)⁶⁹ que le corresponde a la “Carretera Panamericana Norte” y a la avenida Industrial a fin de poder adjuntar la autorización de derecho de uso de vía en caso se traten de vías nacionales, o el compromiso de que contará con la opinión favorable o documento similar (de corresponder) en caso se trate de redes viales departamentales, vecinales o rurales de acuerdo con lo establecido en la Ley 27181⁷⁰.			
V. IMPACTOS AMBIENTALES / MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL					
23.		Impactos del medio físico			

⁶⁹ Decreto Supremo N° 011-2016 –MTC, Decreto Supremo que aprueba la actualización del Clasificador de Rutas del SINAC (Sistema Nacional de Carreteras), de fecha 24 de julio de 2016.

⁷⁰ El numeral 7.5 del Art. 7 de la Ley 27181 “*Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre*” menciona “*El Estado procura que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que con motivo de obras o trabajos en las vías interfieran el normal funcionamiento del tránsito asuman un costo equivalente al que generan sobre el conjunto de la comunidad afectada durante la realización de tales trabajos a través del pago de tasas calculadas en función de las áreas y tiempos comprometidos*”.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
	V. "Impactos ambientales /Medidas de manejo ambiental" "V.1 Medio físico"	De la revisión del Anexo 5.1 "<i>Informe de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales</i>" y los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, se identificó que: a. Tomando en consideración las observaciones N° 42, 48, 49, 50, 51 y 52 en la presente matriz, no se estarían considerando todas las actividades y componentes del proyecto y por consecuencia no se estarían identificando todos los impactos y medidas de manejo ambiental del proyecto. b. En la Tabla 3-1 "<i>Actividades del proyecto con potencial a causar impactos</i>" (pág. 7), Tabla 3-2 "<i>Resumen de actividades por etapas – sector saneamiento</i>" (pág. 12) y Tabla 3-2 "<i>Resumen de actividades por etapa – sector agricultura</i>" (pág. 11), listó las actividades por cada etapa del proyecto. Al respecto: i. Se verificó que, en la etapa de operación y mantenimiento, listó actividades de operación de las plantas de chancado, concreto, entre otras áreas auxiliares; sin embargo, dichas actividades corresponden a la etapa de construcción, toda vez que los componentes auxiliares operan y son necesarios para la construcción del proyecto y la etapa de operación y mantenimiento del proyecto corresponde al funcionamiento de los diques, defensas ribereñas, canales entre otros, por lo cual se evidencia una incongruencia. En ese sentido, omitió identificar correctamente las actividades, impactos/o riesgos y medidas de manejo ambiental y/o complementarias c. En el ítem 7.2 "<i>Descripción de los Atributos</i>" (saneamiento) y 5.2 "<i>Descripción de los Atributos</i>" (agricultura) del Anexo 5.1 "<i>Informe de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales</i>", presentó la Tabla 7-3 "<i>Escala de calificación de la importancia del impacto</i>" (Pág. 27), en donde para el nivel "<i>Crítico</i>" precisó "> 75", lo cual no es congruente con lo señalado en la Tabla 7-4 "<i>Comparación jerarquía de niveles de rangos de importancia</i>" (Pág. 27), en donde para el nivel crítico preciso "≥ 75", por lo cual la información no se encuentra uniformizada de acuerdo con la metodología a emplear (CONESA, 2010). d. En el Anexo 5.1 "<i>Informe de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales</i>", presentó la Tabla 3-1 "<i>Actividades del proyecto con potencial a causar impactos</i>" (pág. 7), Tabla 3-3 "<i>Identificación de actividades del proyecto y aspectos ambientales afectados</i>" (pág. 15) en donde precisó el medio, componente y factor ambientales; sin embargo, no realizó la interacción entre los componentes ambientales, aspectos ambientales e impactos y/o riesgos ambientales. e. En la Tabla 3-3 "<i>Identificación de actividades del proyecto y aspectos ambientales</i>" (pág. 14 de saneamiento y pág. 12 de agricultura), identificó como aspectos ambientales la	Se requiere al Titular: a. Corregir la identificación y evaluación de los impactos ambientales del proyecto y en consecuencia corregir las medidas de manejo ambiental y complementarias, según corresponda. De identificar riesgos, estos deben ser relacionados a las actividades del proyecto y ser concordantes con el ítem V.5 "<i>Acciones de manejo de contingencias</i>" de los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura. b. En la Tabla 3-1 "<i>Actividades del proyecto con potencial a causar impactos</i>", Tabla 3-2 "<i>Resumen de actividades por etapas – sector saneamiento</i>" y Tabla 3-2 "<i>Resumen de actividades por etapa – sector agricultura</i>": i. Corregir el listado de actividades de la etapa de construcción, de manera que se consideren en las actividades operativas de los componentes auxiliares del proyecto. En base a ello, corregir el ítem 6.1 "<i>Lista de chequeo de las actividades del proyecto</i>", ítem 8.0 "<i>Resultados de la Evaluación de Impactos Ambientales y Sociales</i>" e ítem 9.0 "<i>Descripción de los impactos ambientales</i>" para saneamiento y agricultura. c. Uniformizar los rangos del nivel de importancia de los impactos ambientales de manera que sean congruentes con lo señalado en la metodología empleada (CONESA, 2010). d. Efectuar la interacción entre los componentes ambientales, aspectos ambientales e impactos y/o riesgos ambientales. Se recomienda emplear la Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales aprobado mediante Resolución Directoral N° 455-2018-MINAM. e. Corregir la identificación de aspectos ambientales, para lo cual podrá considerar lo señalado en la "<i>Guía para Identificación e Evaluación de Impactos en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental- SEIA</i>" aprobado mediante Resolución Ministerial N°455-2018-MINAM. f. Incluir la identificación de riesgos ambientales en las diferentes etapas del proyecto para lo cual podrá considerar lo señalado en la "<i>Guía para Identificación e Evaluación de Impactos en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental- SEIA</i>" aprobado mediante Resolución Ministerial N°455-2018-MINAM. En base a ello, actualizar el Plan de Contingencia y el Formato IGAPRO. g. Incluir la descripción de cada uno de los atributos empleados según la metodología propuesta (CONESA- 2010) de manera que se pueda validar el nivel de significancia asignada para los diferentes impactos en todas las etapas del proyecto. Asimismo, incluir en el análisis de impactos, los resultados de niveles de ruido y calidad de agua obtenidos en la línea base ambiental del proyecto. h. Aclarar o corregir el manejo de efluentes domésticos del proyecto y en base a ello, identificar, valorar y describir el impacto y/o riesgo en función a la atención de la observación N°42. De considerar un riesgo, deberá incluir las acciones de contingencia dentro del Formato IGAPRO y Anexo Plan de Contingencia. Caso contrario justificar su omisión.	Mediante la documentación complementaria DC-10 y DC-11 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. Corrigió la identificación y evaluación de los impactos ambientales del proyecto, además de las medidas de manejo ambiental y complementarias, de manera que las actividades son congruentes con la descripción del proyecto. En base a ello, actualizó el ítem V.5 "<i>Acciones de manejo de contingencias</i>" de los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura. b. En las Tablas 3-1 "<i>Actividades del proyecto con potencial a causar impactos</i>" (pág. 7-11), Tabla 3-2 "<i>Resumen de actividades por etapa – sector agricultura</i>" (pág. 11-12) del Sector Agricultura; y, Tabla 3-1 "<i>Actividades del proyecto con potencial a causar impactos</i>" (pág. 7-12) y Tabla 3-2 "<i>Resumen de actividades por etapa – sector saneamiento</i>" (pág. 12-14) del sector Saneamiento: i. Corrigió el listado de actividades de la etapa de actividades preliminares y actividades de construcción en donde se incluyó las actividades operativas de los componentes auxiliares del proyecto (plan de chancado y planta de concreto). Asimismo, modificó el ítem "<i>Lista de chequeo de las actividades del proyecto</i>" (4-1 para agricultura y 6.1 para saneamiento), ítem "<i>Resultados de la Evaluación de Impactos Ambientales y Sociales</i>" (5.2.1 para agricultura y 8.0 para saneamiento) e ítem "<i>Descripción de los impactos ambientales</i>" (6.0 para agricultura y 9.0 para saneamiento). c. En las Tabla 5-3 "<i>Escala de calificación de la importancia del impacto</i>" (pág. 26) del sector Agricultura y Tabla 7-3 "<i>Escala de calificación de la importancia del impacto</i>" (pág. 34) del sector Saneamiento, corrigió los rangos del nivel de importancia de los impactos ambientales de manera que sean congruentes con lo señalado en la metodología empleada (CONESA, 2010). d. En la Tabla 3-3 "<i>Identificación de las actividades del proyecto y aspectos ambientales</i>" (pág. 12-14) para el sector agricultura y (pág. 14-15) para el sector saneamiento presentó el listado de aspectos ambientales y su relación con cada etapa del proyecto. Por otro lado, en la Tabla 4-1 "<i>Listado de componentes ambientales afectados</i>" (pág. 14) para el sector agricultura y Tabla 6-1 (pág. 16) para el sector saneamiento, presento el medio, componente ambiental, factor e impacto ambientales, todo ello en conformidad con lo señalado en la Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales aprobado mediante Resolución Directoral N° 455-2018-MINAM. e. Corrigió la Tabla 3-3 "<i>Identificación de actividades del proyecto y aspectos ambientales</i>" (pág. 12-13) para el sector agricultura y (pág. 14-15) para el sector saneamiento corrigió los aspectos ambientales del proyecto. f. Mediante documentación complementaria DC-11 incluyó la identificación de riesgos ambientales para las diferentes etapas del proyecto los cuales se muestran en las Tablas 5-11, 5-12, 5-13 y 5-14 para sector Agricultura (Pág. 033 al 036) y tablas 6-8, 6-9, 6-10 y 6-11 (Pág. 023 al 028) para sector Saneamiento, para los cuales consideró los criterios señalados en la "<i>Guía para Identificación e Evaluación de Impactos en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental- SEIA</i>" aprobado mediante Resolución Ministerial N°455-2018-MINAM. Además, en base a los riesgos identificados actualizó el Plan de Contingencias y los formatos IGAPRO de saneamiento y agricultura.	Absuelta



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		excavación del terreno y movimientos de tierra, lo cual corresponden a actividades del proyecto, de acuerdo con lo señalado en el Formato IGAPRO, así como la modificación del paisaje, que corresponde a un impacto del proyecto, por lo cual no está identificando correctamente los aspectos ambientales del proyecto. f. En el ítem 8.0 “<i>Resultados de la Evaluación de Impactos Ambiental y Sociales</i>” de saneamiento (pág. 27-32) e ítem 5.2.1 “<i>Resultados de la Evaluación de Impactos Ambiental y Sociales</i>” de agricultura (pág. 25-29) presentó las matrices de evaluación de impactos ambientales en las diferentes etapas del proyecto. Sin embargo, omitió identificar los riesgos ambientales derivados de las actividades del proyecto. g. En el ítem 9.0 “<i>Descripción de los impactos ambientales</i>” de saneamiento (pág. 33-54) y el ítem 6 “<i>Descripción de los impactos ambientales</i>” de agricultura (pág. 30-50) preciso las actividades generadoras del impacto e incluyó los resultados de la línea base (calidad de aire). Sin embargo, omitió describir cada uno de los atributos empleados según la metodología propuesta (CONESA- 2010) de manera que se pueda validar el nivel de significancia asignada para los diferentes impactos en todas las etapas del proyecto. Así como, omitió incluir los resultados de línea base de niveles de ruido y calidad de agua. h. En el ítem 1.2 “<i>Efluentes</i>” (pág. 4) del “<i>Informe de Estimaciones</i>” del Anexo 4 “<i>Actividades de intervención</i>” precisó que los efluentes domésticos serán gestionados por medio de la empresa contratista de alquiler de baños químicos y lavamanos; sin embargo, en el ítem 3.2 “<i>Áreas auxiliares</i>” del documento “<i>Descripción del Proyecto</i>” del Anexo 3 “<i>Componentes de la infraestructura</i>”, presentó la Ilustración 3-123 “<i>Campamento y planta de concreto Yale 01</i>” (pág. 116), Ilustración 3-124 “<i>Campamento y planta de concreto Yale 02</i>” (pág. 118) e Ilustración 3-125 “<i>Campamento y planta de concreto Yale 03</i>” (pág. 119) en donde se aprecia la presencia de un biodigestor y zanjas de infiltración por cada campamento. Además, en la Tabla 1-2 “<i>Cuantificación de insumos</i>” (pág. 5) del “<i>Informe de Estimaciones</i>” del Anexo 4 “<i>Actividades de intervención</i>” preciso el uso de un (01) biodigestor de 1300 litros. En ese sentido, evidenciando la incongruencia, no queda claro cuál será el manejo de los efluentes domésticos y si esto generará un impacto o riesgo ambiental, considerando además lo solicitado en la observación N°45.		g. Incluyó en el ítem 9 “<i>Descripción de los impactos ambientales</i>” (pág. 42) del sector Saneamiento e ítem 6 “<i>Descripción de los impactos ambientales</i>” (pág. 38) del sector Agricultura, la descripción de cada uno de los atributos empleados según la metodología propuesta (CONESA- 2010) con lo cual se pudo validar el nivel de significancia asignada para los diferentes impactos en todas las etapas del proyecto. Asimismo, incluyó en el análisis de impactos, los resultados de niveles de ruido y calidad de agua obtenidos en la línea base ambiental del proyecto. h. Mediante documentación complementaria DC-10 precisó en el Anexo 3.4 “<i>Fichas de caracterización</i>” anexo “<i>Ficha de Caracterización del Campamento Yale 01</i>” (Pág. 4), “<i>Ficha de Caracterización del Campamento Yale 02</i>” (Pág. 4), “<i>Ficha de Caracterización del Campamento Yale 03</i>” (Pág. 4) y “<i>Ficha de Caracterización del Campamento Santa Rita</i>” (Pág. 5) que el efluente doméstico generado en la etapa de construcción, se manejará mediante el uso de un biodigestor el cual estará conectado a un tanque de almacenamiento tipo Rotoplas y cuyos efluentes serán manejados mediante una EO-RS registrada en MINAM quien realizará la disposición final. Asimismo, mediante documentación complementaria DC-11 precisó que la actividad de Gestión de residuos y reciclaje del agua (Tabla 5-12: “<i>Matriz de Evaluación de Riesgos Ambientales – Actividades Construcción</i>” (Pág. 34) del Informe de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales Agricultura y la tabla 6-9: “<i>Matriz de Evaluación de Riesgos Ambientales – Actividades Construcción</i>” (Pág. 25) del Informe de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales Saneamiento) están asociadas a dos tipos de riesgos (RI-3 y RI-7) para los cuales propusieron las acciones de manejo de contingencia (Contingencia de “<i>Derrame de combustible y/o sustancia peligrosa y no peligrosa</i>” propuesta en la Tabla 7-1 “<i>Acciones de Manejo de Contingencias</i>”, pág. 16-19) correspondientes en el Plan de Contingencia, los mismos que fueron detallados en los formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura (ítem v.5 “<i>Acciones de Manejo de Contingencias</i>”). Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	
24.	V.4 “ <i>Manejo o gestión de residuos sólidos</i> ”	Plan de Manejo de Residuos Sólidos			
		En el Anexo 5.2 “<i>Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos</i>” y Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, se identificó que el Titular: a. En el ítem 4.3 “<i>Estimación de la masa, volumen o unidades</i>” (pág. 40), presentó el volumen de residuos sólidos a generar durante las diferentes etapas del proyecto; sin embargo, de acuerdo con lo señalado en las tablas del ítem 4.2 “<i>Características de los residuos</i>”, omitió incluir la estimación	Se requiere al Titular: a. Incluir la estimación de todos los residuos sólidos y líquidos peligrosos y no peligrosos a generarse en las diferentes etapas del proyecto; dicha estimación debe ser congruente con lo señalado en la descripción del proyecto y los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura. Asimismo, incluir el manejo de los residuos líquidos peligrosos y no peligrosos a generarse en el proyecto en sus diferentes etapas.	Mediante la documentación complementaria DC-10, DC-12 y DC-14 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. Presentó la estimación de todos los residuos sólidos y líquidos peligrosos y no peligrosos a generarse en las diferentes etapas del proyecto, lo cual presentó mediante documentación complementaria DC-14 en el “<i>Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos</i>” lo cual es congruente con lo señalado en la descripción del proyecto (“<i>Informe de estimaciones</i>”), dicha estimación es congruente con lo señalado en los formatos IGAPRO de	Absuelta



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		de los residuos de demolición y escombros, desbroce de cobertura vegetal, limpieza, excedentes de obra y excedentes de remoción que no podrán ser dispuestos en el DME y residuos dispuestos inadecuadamente en el área de intervención del proyecto. Asimismo, no incluyo la generación de residuos líquidos. b. En el ítem 6.3 “Almacenamiento” (pág. 46) precisó que el proyecto contara con almacenamiento inicial, intermedio y central; sin embargo, omitió precisar la ubicación de las mismas en coordenadas UTM (DATUM - WGS 84) y representarlas en los mapas correspondientes. c. En el ítem 8.7 “Contingencias”, precisó las siguientes contingencias relacionadas al manejo de residuos: volcamiento de la unidad de transportes de residuos sólidos, derrame de combustibles y esparcimiento de residuos sólidos durante el transporte, contingencias en el almacenamiento primario, incendio de residuos sólidos y accidentes de trabajo. Al respecto, el titular omite incluir aquellas contingencias que son bajo su responsabilidad dentro del área de intervención del proyecto. Asimismo, omitió incluir las contingencias relacionados al manejo de residuos dentro del Formato IGAPRO.	b. Precisar la ubicación de las áreas de almacenamiento inicial, intermedio y central en coordenadas UTM (DATUM - WGS 84) y representarlas en mapas temáticos. c. Precisar únicamente las contingencias bajo responsabilidad del Titular en el área de intervención; así como incluir las contingencias relacionadas al manejo de residuos sólidos dentro de los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura.	Saneamiento (ítem III.8 “Residuos”⁷⁷ de la pág. 10 e ítem V.4 “Manejo o Gestión de Residuos sólidos” de la pág. 13) y Agricultura (ítem III.7 “Residuos”⁷⁸ de la pág. 10 e ítem V.4 “Manejo o Gestión de Residuos sólidos” de la pág. 13). Asimismo, incluyó el manejo de los residuos líquidos peligrosos y no peligrosos a generarse en el proyecto en sus diferentes etapas. b. Preciso mediante documentación complementaria DC-12, en la tabla 6-1 “Coordenadas de Ubicación de almacenamiento inicial de residuos sólidos” (pág. 37-38), Tabla 6-2: “Coordenadas de Ubicación de almacenamiento intermedio de residuos sólidos” y Tabla 6-3 “Coordenadas de Ubicación de almacenamiento central de residuos sólidos” precisó las coordenadas de ubicación de almacenamiento inicial, intermedio y central en coordenadas UTM (DATUM - WGS 84); y, mediante documentación complementaria DC-10, representó dichas ubicaciones en el mapa temático 56 “Mapa de Almacenamiento de residuos Sólidos”. c. Preciso mediante documentación complementaria DC-12, en el ítem 8.7 “Contingencias” (pág. 54) en la tabla 8-2 “Contingencias relacionadas a manejo de residuos – Responsabilidad del Titular” presentó las contingencias bajo responsabilidad del Titular relacionadas al manejo de residuos sólidos. Además, en el ítem V.4 “Manejo o gestión de residuos sólidos” (pág. 14) de los formatos IGAPRO de saneamiento y agricultura incluyó las contingencias relacionadas al manejo de residuos sólidos. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	
25.	V.5 “Acciones de manejo de contingencias”	Acciones de manejo de contingencias			
		En el Anexo 5.5 “Plan de Contingencia” y Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, se identificó que el Titular: a. Propuso las acciones antes, durante y después para el riesgo “derrame de combustible”; sin embargo, omitió diferenciar las acciones de atención para un derrame en suelo y en agua. Asimismo, omitió precisar que luego del derrame, y posterior a las labores de restauración se efectuará el monitoreo de la zona afectada y en un punto de control, ya sea suelo o agua (aguas arriba y aguas abajo), cuyos parámetros de medición deberán estar directamente relacionados al tipo de derrame, y cuyos valores de comparación en suelo será el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM (ECA suelo) y en el caso de afectación a la calidad del agua superficial será el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM (ECA agua). Dicho monitoreo se efectuará hasta demostrar que los parámetros de medición cumplen con los ECA mencionados. b. Incluir dentro del Anexo 5.5 “Plan de Contingencia” y Formatos IGAPRO de	Se requiere al Titular: a. En el Anexo 5.5 “Plan de Contingencia” y Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, diferenciar las acciones de atención para un derrame en suelo y en agua. Asimismo, precisar que luego del derrame, y posterior a las labores de restauración se efectuará el monitoreo de la zona afectada y en un punto de control, ya sea suelo o agua (aguas arriba y aguas abajo), cuyos parámetros de medición deberán estar directamente relacionados al tipo de derrame, y cuyos valores de comparación en suelo será el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM (ECA suelo), y en el caso de afectación a la calidad del agua superficial será el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM (ECA agua). Dicho monitoreo se efectuará hasta demostrar que los parámetros de medición cumplen con los ECA mencionados. b. Incluir dentro del Anexo 5.5 “Plan de Contingencia” y Formatos IGAPRO de	Mediante la documentación complementaria DC-11 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. En el Anexo 5.5 “Plan de Contingencia”, Tabla 7-1 “Acciones de manejo de contingencias” (pág. 16-20) y Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, diferenció las acciones de atención en caso de derrame de combustible en suelo y en agua. De igual manera precisó que luego del derrame, y posterior a las labores de restauración se efectuará el monitoreo de la zona afectada y en un punto de control, ya sea suelo o agua (aguas arriba y aguas abajo), cuyos parámetros de medición deberán estar directamente relacionados al tipo de derrame, y cuyos valores de comparación en suelo será el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM (ECA suelo), y en el caso de afectación a la calidad del agua superficial será el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM (ECA agua). Dicho monitoreo se efectuará hasta demostrar que los parámetros de medición cumplen con los	Absuelta

⁷⁷ Los residuos peligrosos por considerar en el formato IGAPRO de Saneamiento corresponde al 50% de la suma de residuos (“residuos peligrosos”, “efluentes líquidos industriales” y “efluente líquido domestico”) de la Tabla 6-5 “Disposición final de los residuos sólidos generados” del “Plan de Minimización y manejo de residuos Sólidos”.
Además, en el ítem V.4 “Manejo o gestión de residuos sólidos” en los literales “Residuos Sólidos peligrosos provenientes de las maquinarias y equipos” (Pág. 13-14) y literal “Residuos líquidos peligrosos generados por el cambio de aceite de las maquinarias y equipos” (Pág. 14) se debe considerar el 50% del volumen total de residuos siendo 0.06 m3 y 6.78 m3 respectivamente, de acuerdo con la tabla 4-6 “Estimación de cantidad de residuos sólidos a generarse” del “Plan de Minimización y manejo de residuos Sólidos”.
Adicionalmente, en la “Etapa de Cierre: Demolición” del formato IGAPRO de Saneamiento sólo considerar el 50% de los residuos de concreto, siendo este valor 243.44 m3 de acuerdo con lo indicado en la Tabla 4-6 “Estimación de cantidad de residuos sólidos a generarse” (Pág. 21) para los residuos de construcción y demolición.

⁷⁸ Los residuos peligrosos por considerar en el formato IGAPRO de Agricultura corresponde al 50% de la suma de residuos (“residuos peligrosos”, “efluentes líquidos industriales” y “efluente líquido domestico”) de la Tabla 6-5 “Disposición final de los residuos sólidos generados” del “Plan de Minimización y manejo de residuos Sólidos”.
Además, en el ítem V.4 “Manejo o gestión de residuos sólidos” en los literales “Residuos Sólidos peligrosos provenientes de las maquinarias y equipos” (pág. 13) y literal “Residuos líquidos peligrosos generados por el cambio de aceite de las maquinarias y equipos” (pág. 13-14) se debe considerar el 50% del volumen total de residuos siendo 0.06 m3 y 6.78 m3 respectivamente, de acuerdo con la tabla 4-6 “Estimación de cantidad de residuos sólidos a generarse” del “Plan de Minimización y manejo de residuos Sólidos”.
Adicionalmente, en la “Etapa de Cierre: Demolición” del formato IGAPRO de Agricultura sólo considerar el 50% de los residuos de concreto, siendo este valor 243.44 m3 de acuerdo con lo indicado en la Tabla 4-6 “Estimación de cantidad de residuos sólidos a generarse” (Pág. 21) para los residuos de construcción y demolición.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		suelo), y en el caso de afectación a la calidad del agua superficial será el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM (ECA agua). Dicho monitoreo se efectuará hasta demostrar que los parámetros de medición cumplen con los ECA mencionados. b. En atención de la observación N° 12, omitió incluir dentro del Anexo "<i>Plan de Contingencia</i>" y Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, las acciones de atención (antes, durante y después), de los riesgos relacionados a fallas geológicas ubicadas en el área de intervención del proyecto.	Saneamiento y Agricultura, las acciones de atención (antes, durante y después), de los riesgos relacionados a fallas geológicas ubicadas en el área de intervención del proyecto.	ECA mencionados. b. En el Anexo 5.5 "<i>Plan de Contingencia</i>" (pág. 22), precisó que, no incluyó las fallas geológicas dentro de las acciones de manejo de contingencia, considerando que la falla normal identificada y más próxima al proyecto, no está activa y las distancias del DME Santa Rita 01 y el Dique 07 Santa Rita son de 39.10 metros y 116.60 metros respectivamente, estas distancias superan las recomendaciones mínimas de seguridad para fallas activas establecidas por normativas internacionales. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	
26.	V.6 " <i>Seguimiento y Control</i> "	Seguimiento y Control En el Anexo "<i>Seguimiento y Control</i>" y los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, se identificó: a. En el ítem 3.1 "<i>Monitoreo de Calidad de Aire</i>" (pág. 5): i. En el ítem 3.1.2 "<i>Criterios para la selección de estaciones</i>" (pág. 5-6) preciso que para la ubicación de las estaciones de monitoreo consideró los límites del área de intervención y proximidad a los componentes principales y auxiliares, dirección predominante del viento y cercanía a la localidad donde se construirán los componentes del proyecto. Al respecto, se evidenció que los referidos criterios son los mismos que los considerados en la línea base física la misma que se encuentra observada (Observación N° 5), por lo tanto, omitió incluir estaciones de monitoreo que se ubiquen en los receptores sensibles cercanos a los componentes principales y auxiliares, considerando la dirección del viento. ii. En el 3.1.5 "<i>Normativa de comparación</i>" (pág. 8) preciso los parámetros a monitorear, el método de análisis y periodo según el ECA aire (Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM); no obstante, omitió justificar la elección de los parámetros de monitoreo de acuerdo con lo establecido en la Tabla 2 del Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire (Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM), así como omitió precisar el periodo mínimo de medición de acuerdo con la Tabla 4 del referido protocolo. iii. En el ítem 3.1.6 "<i>Frecuencia y periodos de monitoreo</i>" (pág. 9) preciso que el monitoreo de calidad del aire durante la etapa de actividades preliminares se efectuará durante la ejecución de las actividades más significativas. Sin embargo, no precisó en qué mes se dará dicho monitoreo y tampoco justificó con un cronograma de actividades del proyecto, en donde se aprecie las actividades más significativas y su relación con el monitoreo de calidad de aire en todas las etapas del proyecto. b. En el ítem 3.2 "<i>Monitoreo de ruido ambiental</i>" (pág. 10): i. En el ítem 3.2.2 "<i>Criterios para la selección de</i>	Se requiere al Titular: a. En el ítem 3.1 "<i>Monitoreo de Calidad de Aire</i>" y Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura: i. Corregir la ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de aire (CA-01, CA-02 y CA-03), de manera que estos se ubiquen en los receptores sensibles cercanos a los componentes principales y auxiliares del proyecto, considerando la dirección del viento. Caso contrario justificar su inclusión. ii. Justificar la elección de los parámetros de monitoreo de acuerdo con lo señalado en la Tabla 2 del Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire (Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM), de omitir ciertos parámetros deberá precisar la justificación de su omisión. Asimismo, precisar el periodo mínimo de medición de acuerdo con la Tabla 4 del referido protocolo. iii. Precisar el mes o frecuencia en la cual se efectuará el monitoreo de calidad de aire en la etapa de actividades preliminares. Asimismo, presentar un cronograma de actividades del proyecto en donde se aprecie las actividades más significativas y su relación con el monitoreo de calidad de aire en todas las etapas del proyecto b. En el ítem 3.1 "<i>Monitoreo de ruido ambiental</i>" y Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura: i. Corregir la ubicación de los puntos de monitoreo de ruido ambiental (RA-01, RA-02, RA-03 y RA-05), de manera que estos se ubiquen en los receptores sensibles cercanos a los componentes principales y auxiliares del proyecto, considerando la dirección del viento y que cumplan con todos los criterios de selección analizados. Caso contrario justificar su inclusión. ii. Precisar el periodo de monitoreo de ruido ambiental (15 min, 1 hora, 8 hora o 24 horas). Así como precisar textualmente los horarios de medición (diurno y/o nocturno). iii. Precisar el mes o frecuencia en la cual se efectuará el monitoreo de niveles de ruido en la etapa de actividades preliminares. Asimismo, presentar un cronograma de actividades del proyecto en donde se aprecie las actividades más significativas y su relación con el monitoreo de calidad de aire en todas las etapas del proyecto c. Retirar el ítem 3.3 "<i>Monitoreo de calidad de suelo</i>" que se dará solo en caso	Mediante la documentación complementaria DC-11 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. En el ítem 3.1 "<i>Monitoreo de Calidad de Aire</i>" y Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura: i. En la Tabla 3-1 "<i>Estaciones de muestreo para calidad de aire y variables meteorológicas</i>" (pág. 7) corrigió la ubicación de las estaciones de calidad de aire, las cuales se ubican dentro del área de intervención, así como receptores sensibles y a los componentes principales y auxiliares del proyecto, considerando además la dirección del viento. ii. En el ítem 3.1.5 "<i>Normativa de comparación</i>" (pág. 8-10), justificó la elección de los parámetros de monitoreo de acuerdo con lo señalado en la Tabla 2 del Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire (Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM); de igual manera, justificó la omisión de parámetros como benceno y ozono. Finalmente, precisó el periodo de medición de los parámetros de calidad de aire de acuerdo con lo señalado en el referido Protocolo de Monitoreo. iii. En el ítem 3.1.6 "<i>Frecuencia y periodos de monitoreo</i>" (pág. 11), precisó que el monitoreo de calidad de aire se desarrollará con una frecuencia de 01 sola vez durante el desarrollo de las actividades preliminares, principalmente durante el periodo de ejecución de las actividades en donde se emplee la mayor cantidad de maquinaria, materiales y recursos. Asimismo, presentó un cronograma de actividades del proyecto en donde se aprecie las actividades más significativas y su relación con el monitoreo de calidad de aire en todas las etapas del proyecto (semestral). b. En el ítem 3.2 "<i>Monitoreo de ruido ambiental</i>" y Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura: i. En la Tabla 3-5 "<i>Estaciones de muestreo de ruido ambiental</i>" (pág. 16) corrigió la ubicación de las estaciones de ruido ambiental, las cuales se ubican dentro del área de intervención; así como, receptores sensibles y a los componentes principales y auxiliares del proyecto, considerando además la dirección del viento. ii. En el ítem 3.2.4 "<i>Metodología de monitoreo</i>" (pág. 16-17) precisó el periodo de monitoreo de ruido ambiental (24 horas) en horario diurno y nocturno. iii. En el ítem 3.2.6 "<i>Frecuencia de monitoreo</i>" (pág. 17-18), precisó que	Absuelta



PERÚ

Ministerio
del AmbienteServicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
SosteniblesDirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		<i>estaciones</i>” (pág. 10-11) preciso que para la ubicación de las estaciones de monitoreo consideró la proximidad a los componentes principales y auxiliares, accesibilidad y seguridad, zonas de aplicación y áreas sensibles a posibles impactos, dirección predominante del viento y características topográficas y su incidencia como barrera. Al respecto, se evidenció que los referidos criterios son los mismos que los considerados en la línea base física, la misma que se encuentra observada (Observación N° 6), por lo tanto, omitió incluir estaciones de monitoreo que se ubiquen en los receptores sensibles cercanos a los componentes principales y auxiliares, considerando la dirección del viento. ii. En el ítem 3.2.4 “<i>Metodología de monitoreo</i>” (pág. 12) omitió precisar el periodo de monitoreo de ruido (15 min, 1 hora, 8 hora o 24 horas) de acuerdo con las metodologías planteadas. Así como omitió precisar textualmente los horarios de medición (diurno y/o nocturno). iii. En el ítem 3.2.6 “<i>Frecuencia y periodos de monitoreo</i>” (pág. 13) preciso que el monitoreo de niveles de ruido durante la etapa de actividades preliminares se efectuará durante la ejecución de las actividades más significativas. Sin embargo, no precisó en qué mes se dará dicho monitoreo y tampoco justificó con un cronograma de actividades del proyecto en donde se aprecie las actividades más significativas y su relación con el monitoreo de calidad de aire en todas las etapas del proyecto. c. En el ítem 3.3 “<i>Monitoreo de calidad de suelo</i>” (pág. 13) precisó que se llevara a cabo el monitoreo en caso de ocurrencia de derrames o fugas de materiales peligrosos. No obstante, dicho monitoreo no corresponde ser incluido como parte del seguimiento y control, toda vez que forma parte del Plan de Contingencia. d. En el ítem 3.4 “<i>Monitoreo de calidad de agua</i>” (pág. 14): i. En el ítem 3.4.1 “<i>Criterios para la selección de estaciones</i>” (pág. 14), omitió incluir dentro de los criterios de ubicación y número de estaciones de monitoreo, lo señalado en el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales (Resolución Jefatural N° 010-2016- ANA). ii. En el ítem 3.4.6 “<i>Frecuencia de monitoreo</i>” (pág. 19-20) preciso que el monitoreo de calidad de agua durante la etapa de actividades preliminares se efectuará al inicio de las actividades. Sin embargo, no precisó en qué mes se dará dicho monitoreo y tampoco justificó con un cronograma de actividades del proyecto en donde se aprecie las actividades más significativas y su relación con el monitoreo de calidad de agua en todas las etapas del proyecto. e. En base a la atención de los literales precedentes, deberá	de derrames, toda vez que ya forma parte del Plan de Contingencia. d. En el ítem 3.4 “<i>Monitoreo de calidad de agua</i>” y los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura: i. Incluir como parte de los criterios de selección y número de estaciones de monitoreo, lo señalado en el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales (Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA). ii. Precisar el mes o frecuencia en la cual se efectuará el monitoreo de calidad de agua en la etapa de actividades preliminares. Asimismo, presentar un cronograma de actividades del proyecto en donde se aprecie las actividades más significativas y su relación con el monitoreo de calidad de agua en todas las etapas del proyecto. e. Actualizar el ítem V.7 “<i>Monitoreo en la etapa de seguimiento</i>” de los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura en función a la atención de los literales precedentes de la presente observación.	el monitoreo de ruido ambiental se desarrollará con una frecuencia de 01 sola vez durante el desarrollo de las actividades preliminares, principalmente durante el periodo de ejecución de las actividades en donde se emplee la mayor cantidad de maquinaria, materiales y recursos. Asimismo, presentó un cronograma de actividades del proyecto en donde se aprecie las actividades más significativas y su relación con el monitoreo de calidad de aire en todas las etapas del proyecto (frecuencia de monitoreo semestral). c. Mediante Documentación Complementaria DC-12 en la Tabla 4-1 “<i>Listado de componentes ambientales afectados</i>” (Pág. 14-15 del “<i>Informe de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales Agricultura</i>”) y en la Tabla 6-1 “<i>Listado de componentes ambientales afectados</i>” (Pág. 16 del “<i>Informe de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales Saneamiento</i>”) precisó que existen impactos al suelo con relación a: Modificación del relieve, cambio del uso del suelo, erosión del suelo y alteración de la calidad del suelo, por lo cual precisó que realizará el monitoreo de calidad de suelo en el ítem 3.3 “<i>Monitoreo de calidad de suelo</i>” (pág. 22-27, del anexo “<i>Informe de seguimiento y control</i>”). Así también, en el Plan de Contingencia en la Tabla 7-1: “<i>Acciones de Manejo de Contingencias</i>” con relación al derrame de combustible y/o sustancia peligrosa y no peligrosa, precisó que, en caso de derrame al suelo, después del evento, se realizará la remediación del suelo y posteriormente se realizará el monitoreo de la zona afectada. d. Mediante Documentación Complementaria DC-12, en el “<i>Informe de Seguimiento y Control</i>”: i. En el ítem 3.4 “<i>Monitoreo de calidad de agua</i>” (pág. 28), ítem 3.4.1 “<i>Criterios para la selección de estaciones</i>” (Pág. 28) precisó que consideró los criterios establecidos en el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales (Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA) para seleccionar la ubicación y el número de estaciones de monitoreo. ii. En el ítem 3.4.5 “<i>Frecuencia de monitoreo</i>” (pág. 34) precisó que para la etapa de actividades preliminares el monitoreo de calidad de agua será de una sola vez. Asimismo, en la Tabla 3-14 “<i>Cronograma de monitoreo de calidad de agua en las etapas del proyecto</i>” (Pág. 35-37) presentó un cronograma donde se precisan las actividades del proyecto en sus diferentes etapas y su relación con la ejecución del monitoreo de calidad de agua. e. Mediante Documentación Complementaria DC-12, en el ítem V.7 “<i>Monitoreo Ambiental</i>” de los formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, actualizó los programas de monitoreo para todas las etapas en función a la atención de las observaciones de los literales precedentes. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta	



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		actualizar el ítem V.7 “Monitoreo en la etapa de seguimiento” de los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura.			
27.	V.8 “Presupuesto”	Presupuesto En el ítem V.8 “Presupuesto” de los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, Anexo 11, el Titular presentó el presupuesto asignado para las medidas de manejo ambiental; sin embargo, considerando las observaciones de la presente matriz (observaciones N° 24, 26 y 27) no se puede validar que los recursos asignados sean adecuados y suficientes para su cumplimiento.	Se requiere al Titular presentar el presupuesto alineado a lo planificado y propuesto en los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura para todas las etapas del Proyecto.	Mediante la documentación complementaria DC-10 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular presentó el presupuesto alineado a lo planificado y propuesto en los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura para todas las etapas del Proyecto. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
28.	Anexo 5.1 “Impactos”	Impactos sobre el medio biológico De la revisión del Anexo 5.1 “Informe de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales”, se identificó lo siguiente: a. En el ítem 6.1.2 “Medio biológico” (pág. 33), no evaluó ni identificó los potenciales impactos a los hábitats y especies de aves endémicas del EBA “Región Tumbesina”, debido a la construcción y operación de los componentes del IGAPRO. b. En el ítem 6.1.2. “Medio Biológico” (pág. 33) describió el impacto “Pérdida de cobertura vegetal”; sin embargo, en la descripción omitió precisar las áreas de desbroce por cada componente principales y áreas auxiliares y los accesos correspondientes; así también precisar el tipo de cobertura vegetal que se verá afectado y las especies potenciales de ser afectadas. c. Respecto a los impactos identificados sobre el medio biológico en todas las etapas, se ha omitido señalar la valoración de los atributos de cada impacto, según la metodología utilizada; y, la justificación del valor asignado a cada atributo	En el Anexo 5.1 “Informe de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales”, se requiere al Titular, lo siguiente: a. En el ítem 6.1.2 “Medio biológico”, evaluar y describir los potenciales impactos a los hábitats y especies de aves endémicas del EBA “Región Tumbesina”, debido al emplazamiento de los componentes del IGAPRO. De no existir en el área de intervención, los hábitats típicos del EBA, se deberá presentar el sustento, para determinar la significancia del impacto al EBA. Según corresponda, presentar las medidas de manejo para mitigar dicho impacto. b. En el ítem 6.1.2. “Medio Biológico”, complementar la descripción del impacto “Pérdida de cobertura vegetal”, señalando las áreas de desbroce (m²/ha) de los componentes principales y áreas auxiliares (incluyendo a los nuevos accesos a construir), según el tipo de cobertura vegetal a impactar y las especies predominantes a afectar. c. Señalar en la descripción de los impactos sobre el medio biológico, la valoración de los atributos y la respectiva justificación de cada valor asignado.	Mediante la documentación complementaria DC-10 al trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. En el ítem 6.1.2 “Medio biológico”, en la descripción del impacto “Alteración de hábitats naturales” (pág. 53), precisó que en el área de intervención del proyecto para las especies de aves endémicas del EBA “Región Tumbesina”, se ha identificado la especie <i>Geositta peruviana</i> y <i>Piezorina cinérea</i> , las cuales están clasificadas según la IUCN 2023-I y MINAGRI 2014 como LC: Preocupación menor; sin embargo, no se prevé la generación de posibles impactos ya que el área donde se ejecutará el proyecto ya es un área intervenida por presencia antrópica que desarrolla sus actividades económicas de todos los días. Asimismo, señaló que estas especies son migratorias y de amplia distribución en los bosques de esta región. Por lo tanto, conforme al sustento indicado, no habría impacto sobre los hábitats y especies de aves endémicas del EBA “Región Tumbesina”. b. En el ítem 6.1.2. “Medio Biológico”, complementó la descripción del impacto “Pérdida de cobertura vegetal”, señalando las áreas de desbroce (m²/ha) de los componentes principales y áreas auxiliares en la Tabla 6-3: “Áreas a desbroce de componentes auxiliares” (pág. 47-48) y Tabla 6-4: “Áreas a desbroce de componentes principales” (pág. 48-49), según el tipo de cobertura vegetal a impactar e indicó las especies predominantes a afectar. c. Señaló en la descripción de los impactos sobre el medio biológico (“Pérdida de cobertura vegetal”, “Alteración de hábitats naturales”, “Perturbación de fauna silvestre”), la valoración de los atributos y la justificación de cada valor asignado. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
29.	Anexo 5.1 “Impactos”	Impactos sobre el medio social En el ítem V. “Impactos Ambientales” del Formato de Saneamiento y Agricultura identificó los impactos ambientales, sin embargo, se advierte que el Titular: a. De acuerdo con lo señalado en la observación N° 19. de la presente matriz, no presentó información relacionada a la caracterización socioeconómica y cultural de las unidades poblacionales del área de intervención, por lo cual, se considera que los impactos ambientales al medio social incluidos en el ítem V.3. “Medio Socioeconómico”, no fueron debidamente identificados y evaluados.	Se requiere al Titular: a. Presentar la identificación de los impactos ambientales al medio social, en base a la información solicitada en la observación N° 19. Asimismo, actualizar las medidas en base a los impactos ambientales identificados en el Formato IGAPRO de los sectores Saneamiento y Agricultura. b. Identificar, describir y valorar el impacto ambiental relacionado al uso e importancia socioeconómica y cultural de los recursos naturales (agua y flora); asimismo, proponer medidas de mitigación, en el Formato IGAPRO y los Anexos correspondientes de Saneamiento y Agricultura. Cabe precisar, si identifica impactos ambientales relacionados al uso e importancia de los recursos naturales, deberá presentar información sobre	Mediante la documentación complementaria DC-11 y DC-12 al trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. Presentó mediante DC-12, el Formato IGAPRO del sector agricultura, donde identificó los impactos al medio social, en el ítem V.3 “impactos medio socioeconómico - agricultura”, de acuerdo, a lo solicitado en la observación N°19; además, presentó las medidas correspondientes. Asimismo, mediante DC-12, en el Formato IGAPRO del sector saneamiento, donde identificó los impactos al medio social, en el ítem V.3 “impactos medio socioeconómico - Saneamiento”, de acuerdo, a lo solicitado en la observación N°19; además, presentó las medidas correspondientes.	Absuelta



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

Nº	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		b. Identificó el impacto “<i>Alteración de calidad del recurso hídrico</i>”, “<i>Cambio de uso de suelo</i>” y “<i>perdida de cobertura vegetal</i>” para el medio físico y biológico, sin embargo, no identificó el impacto ambiental relacionado al uso e importancia socioeconómica y cultural de los recursos naturales (agua⁷⁹ y flora⁸⁰), teniendo en cuenta lo presentado en la caracterización del medio físico y biología. c. Identifico el impacto ambiental “<i>Dinamización de la economía local</i>”⁸¹, sin embargo, se considera que el impacto no fue debidamente evaluado, teniendo en cuenta que no presentó información sobre los bienes y servicios (alimentación y compra en bodegas) existentes en las unidades poblacionales del área de intervención del Proyecto en el Anexo 2., de Saneamiento y Agricultura. d. Identifico el impacto ambiental “<i>Alteración del tránsito</i>”, sin embargo, se considera que el impacto no fue debidamente evaluado, teniendo en cuenta que en la Tabla 4-64: “<i>Vías de acceso empleadas por la población según núcleo poblacional</i>” del anexo 2., de Saneamiento y Agricultura , presentó las vías que colindan a las unidades poblacionales, sin embargo, no identificó la distancia de las vías de acceso del área de intervención a los componentes principales, auxiliares e interferencias, así como no indicó su uso socioeconómico y cultural por la población del área de intervención. e. En el ítem 5.3 “<i>Medio socioeconómico</i>” del Formato IGAPRO “<i>Saneamiento</i>”, el Titular, marco dos opciones, importancia bajo y moderado, a los siguientes impactos, en las etapas preliminar y de construcción: • Sobre expectativas laborales • Generación de empleo • Malestar de la población • Alteración del tránsito • Dinamización de la economía local Asimismo, no guarda relación con lo presentado en el Anexo 5 “<i>Impactos, EMA, SEG y Control</i>” – Informe de identificación y evaluación de impactos ambientales saneamiento, ítem 9.0 “<i>Descripción de los impactos ambientales</i>” (Pág 33 al 54).	el uso e importancia de los recursos naturales en el Anexo 2. “<i>Características del entorno</i>” de Saneamiento y Agricultura. c. Presentar información sobre los bienes y servicios (alimentación y compras en bodegas) existentes en las unidades poblacionales del área de intervención del Proyecto en el Anexo 2 “<i>Características del entorno</i>” de los sectores Saneamiento y Agricultura; en base a ello, actualizar la valoración del impacto ambiental “<i>Dinamización de la economía local</i>”, de corresponder actualizar las medidas de mitigación del impacto en el Formato IGAPRO y los anexos correspondientes de los sectores Saneamiento y Agricultura. d. En la Tabla 4-64 “<i>Vías de acceso empleadas por la población según núcleo poblacional</i>” del anexo 2. “<i>Características del entorno</i>”, de Saneamiento y Agricultura, precisar la distancia de las vías de acceso del área de intervención a los componentes principales, auxiliares e interferencias; asimismo, indicar su uso socioeconómico y cultural. En base a ello, presentar la valoración del impacto ambiental “<i>alteración del tránsito</i>”, de corresponder actualizar las medidas de mitigación en el Formato IGAPRO y los Anexos correspondientes a los sectores de Saneamiento y Agricultura. e. Indicar en el ítem 5.3 “<i>Medio socioeconómico</i>” del Formato IGAPRO “<i>Saneamiento</i>”, si los impactos identificados para la etapa preliminar y construcción tienen un nivel de importancia moderada o baja. El mismo, que debe guardar congruencia son lo señalado en el ítem 9.0 “<i>Descripción de los impactos ambientales</i>” del Anexo 5 “<i>Impactos, EMA, SEG y Control</i>” – “<i>Informe de identificación y evaluación de impactos ambientales saneamiento</i>”.	b. En el documento matriz de subsanación de observaciones; indicó que de acuerdo con la información presentada en el Anexo 2, “<i>Características del entorno</i>”, del documento denominado “<i>Línea base socioeconómica y cultural – Saneamiento</i>” y el Anexo 2, “<i>Características del entorno</i>”, del documento denominado “<i>Línea base socioeconómica y cultural – Agricultura</i>”, no identificó impactos relacionados a las actividades agrícolas y recursos naturales (agua, flora y fauna) teniendo en cuenta que estos no se encuentran cerca a los componentes del IGAPRO del sector de saneamiento y agricultura. (DC-11). c. En el ítem 4.5.14. “<i>Bienes y servicios</i>” (págs. 149 -153, DC-11) del Anexo 2. “<i>Características del entorno</i>” - “<i>LB-socioeconómica cultural – Saneamiento</i>”, presentó información sobre los bienes y servicios (hoteles, restaurants, mercado, grifos) existentes en las cuarenta y cuatro (44) unidades poblacionales del sector saneamiento, información que complemento el análisis del impacto ambiental “<i>Dinamización de la economía local</i>”. De igual manera, en el ítem 4.5.17. “<i>Bienes y servicios</i>” (págs. 135 – 139, DC-11) del Anexo 2 “<i>Características del entorno</i>” - “<i>LB-socioeconómica cultural – Agricultura</i>”, presentó información sobre los bienes y servicios (hoteles, restaurants, mercado, grifos) existentes en las cuarenta y uno (41) unidades poblacionales del sector agricultura información que complemento el análisis del impacto ambiental “<i>Dinamización de la economía local</i>”. d. En la Tabla 4-78: “<i>Vías de acceso empleadas por la población según núcleo poblacional</i>” (págs. 142 – 148, DC-11) del Anexo 2 “<i>Características del entorno</i>” - “<i>LB-socioeconómica cultural – Agricultura</i>”, presentó información sobre las distancias de las vías de acceso del área de intervención con relación a cada componente principal, auxiliar y sobre cada unidad poblacional que conforma el área de intervención. Asimismo, en la Tabla 4-73: “<i>Vías de acceso empleadas por la población según núcleo poblacional</i>” (págs. 156 – 161, DC-11) del Anexo 2 “<i>Características del entorno</i>” - “<i>LB-socioeconómica cultural – Saneamiento</i>”, presentó información sobre las distancias de las vías de acceso del área de intervención con relación a cada componente principal, auxiliar y sobre cada unidad poblacional que conforma el área de intervención. Por otro lado, mediante DC-12, el Titular indicó en el formato IGAPRO, que el nivel de importancia es bajo para el impacto “<i>Alteración del tránsito</i>” en la etapa constructiva para el sector agricultura y el nivel de importancia es moderado para el impacto “<i>Alteración del tránsito</i>” en la etapa constructiva para el sector Saneamiento. Se precisa, que las medidas de mitigación presentadas en el Formato IGAPRO y los Anexos correspondientes a los sectores de Saneamiento y Agricultura, han sido actualizados, de acuerdo con los impactos identificados.	

⁷⁹ Presentado en el ítem 11.2. “*Caracterización General de la Cuenca*” (págs. 178 – 182) del Anexo 2. “*Características del entorno*” – “*Línea base física*”. Esta dirección realizó la revisión de información secundaria (Hidrografía ING), donde identificó que el dique 04 y 07 Santa Rita se superpone con una quebrada sin denominación. Asimismo, un acceso proyectado se superpone con la quebrada sin denominación (revisión realizada el 20 de junio de 2024).

⁸⁰ Presentado en el ítem 5.2.1. Flora (págs. 51 – 52) del Anexo 2. “*Características del entorno*” – “*línea base del medio biológico*”

⁸¹ ítem 6.0. “*Descripción de los impactos ambientales*” (págs. 30 al 52) del “*Informe de identificación y evaluación de impactos ambientales Agricultura*” y el ítem 9.0. “*Descripción de impactos ambientales*” (págs. 33 – 54) del Anexo 0.5. “*Impactos*”, señaló que el impacto ambiental “*Dinamización de la economía local*” sería ocasionado por la “*presencia de personal de obra favorecerá la demanda de bienes y servicios (alimentación y compa en bodegas)* (...)”.



PERÚ




Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

Nº	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
				e. En el ítem 5.3 “Medio socioeconómico” del Formato IGAPRO “Saneamiento”, indicó que los impactos identificados para la etapa preliminar el nivel de importancia es baja y en la etapa de construcción tienen un nivel de importancia moderada en los impactos “Dinamización de la economía local”, “Generación de empleo” y “Alteración del tránsito”, y nivel de importancia baja en los impactos “Malestar a la población” y “Sobre expectativas laborales”. Cabe precisar, que los impactos identificados en el Formato IGAPRO guarda congruencia con lo señalado en el ítem 9.0 “Descripción de los impactos ambientales” del Anexo 5 “Impactos, EMA, SEG y Control” – “Informe de identificación y evaluación de impactos ambientales saneamiento” (DC-11). Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	
VI. PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
30.	Ítem VI. “Participación ciudadana”	Participación ciudadana – etapa de construcción			
		De acuerdo a la observación N°17, el área de intervención ha sido observada, por tanto: a. La información presentada en el ítem 5 “Grupos de interés” (pág. 10) del Anexo 6. “Plan de participación ciudadana”, ha sido acotada a un área de intervención observada (Saneamiento y Agricultura).	Se requiere al Titular: a. Identificar a todos los grupos de interés de las unidades poblacionales del área de intervención, teniendo en cuenta la atención de la observación N°17, para los sectores de Saneamiento y Agricultura.	Mediante la documentación complementaria DC-10 al trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. En el ítem 5. “Grupos de interés” (págs. 12 – 24), indicó a todos los grupos de interés (autoridades regional, provincial y local, representantes de las unidades poblacionales, instituciones educativas, organizaciones de base, organizaciones vecinales, entre otros) de las unidades poblacionales del área de intervención del sector saneamiento y agricultura. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
VIII. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL					
31.	Ítem VIII. “Plan de Vigilancia Ambiental”	Plan de Vigilancia Ambiental			
		En el Ítem VIII. “Plan de Vigilancia Ambiental” de los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura y en el Anexo 8, se identificó que omitió precisar la codificación de cada una de las medidas de manejo ambiental señaladas en la Tabla 4-1 “Medidas de manejo, acción de seguimiento y medios de verificación” del Anexo 8 de Saneamiento y Agricultura, debido a que se han identificados medidas que no se encuentran contempladas en el Formato IGAPRO de Saneamiento y Agricultura ni en los Anexos (como por ejemplo: “Emplear baños químicos portátiles en la proporción de 1 por 20 trabajadores”), así como no se han contemplado todas las medidas complementarias.	Se requiere al Titular, precisar la codificación de cada una de las medidas de manejo ambiental señaladas en la Tabla 4-1 “Medidas de manejo, acción de seguimiento y medios de verificación” del Anexo 8; así como incluir todas las medidas complementarias. En caso de incluir nuevas medidas, estas deberán estar incluidas en los ítems correspondientes de los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura (medidas de manejo complementarias)	Mediante la documentación complementaria DC-11 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular en el Anexo 08 “Plan de Vigilancia” precisó la codificación de cada una de las medidas de manejo ambiental e incluyó las medidas complementarias para el medio físico. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
X. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS					
32.	Ítem X “Plan de Relaciones comunitarias”	Plan de relaciones comunitarias			
		En el ítem X “Plan de Relaciones comunitarias” del Formato IGAPRO de Saneamiento y Agricultura; en atención a la identificación de nuevos impactos o cambios en el nivel de significancia para el medio social (Observación N°30), las medidas de manejo no estarían actualizadas en los Formatos IGAPRO de Agricultura y Saneamiento, así como en el Anexo 5. “Impactos, EMA, seguimiento y control”.	Se requiere al Titular presentar las medidas de prevención, mitigación o corrección para cada uno de los impactos ambientales al medio social identificados en la observación N° 29. De corresponder cambios en el nivel de importancia de los impactos ambientales identificados, deberá proponer las medidas de mitigación a los impactos sociales correspondientes al Formato IGAPRO y en el Anexo 5. “Impactos, EMA, seguimiento y control” correspondiente de a los sectores de Saneamiento y Agricultura.	Mediante la documentación complementaria DC-11 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular presentó en el Anexo 5. “Impactos, EMA, seguimiento y control” correspondiente de a los sectores de Saneamiento y Agricultura y en el Anexo 9 “Plan de Relaciones Comunitarias”, las medidas de prevención, mitigación o corrección para cada uno de los impactos ambientales al medio social, identificados en la observación N° 29. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
XI. PLAN DE ABANDONO Y CIERRE					



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁴⁷	Sustento	Observación	Revisión	Estado
33.	Anexo 10 “Plan de cierre”	Plan de revegetación En el ítem 7.5. “Restauración de las áreas intervenidas durante la etapa de cierre” (pág. 11) del anexo 10 “Plan de cierre”, detalló las actividades de revegetación y de reforestación para infraestructura natural como parte de la etapa de cierre; sin embargo, la reforestación para infraestructura natural es una actividad que no corresponde al “Plan de cierre”. Asimismo, presentó no presentó la ubicación (coordenadas UTM) y extensión de las áreas a revegetar, las cuales deben guardar relación con las áreas de desbroce. Igualmente, no diferenció las especies y cantidad de plántones a emplear en la revegetación de las áreas auxiliares, así como del programa de monitoreo de las áreas a revegetar.	Se requiere al Titular, actualizar el ítem 7.5. “Restauración de las áreas intervenidas durante la etapa de cierre”, considerando lo siguiente: a. Retirar la información referente a la infraestructura natural y colocarla en el anexo respectivo. b. Presentar el listado de especies de flora nativa predominantes a emplear en la revegetación de las áreas auxiliares; asimismo, estimar la cantidad de plántones de cada especie a emplear. c. Incluir una tabla con la ubicación (coordenadas UTM) de las áreas a revegetar; así también, presentar la extensión (ha) de las ellas (la cual debe guardar relación con las áreas de desbroce). d. Respecto al monitoreo de las áreas de revegetación, presentar la frecuencia y duración del monitoreo, variables a evaluar y mapa con las estaciones de monitoreo. e. Incluir el presupuesto y cronograma del plan de revegetación.	Mediante la documentación complementaria DC-10 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. Retiró la información referente a la infraestructura natural y la incluyó en el anexo 5.4 “Plan de reforestación para infraestructura natural”. b. Presentó el listado de especies de flora nativa predominantes a emplear en la revegetación de las áreas auxiliares en la Tabla 7-3: “Especies Seleccionadas para el Plan de revegetación” (pág.13); asimismo, estimó la cantidad de plántones de cada especie a emplear en la Tabla 7-4: “Número de plántones requeridos por especie para la revegetación” (pág.14). c. Incluyó la tabla 7-2: “Revegetación en Componentes auxiliares” (pág. 12) con la ubicación de las áreas a revegetar (coordenadas UTM); así como la su extensión (ha). d. Respecto al monitoreo de las áreas de revegetación, presentó la frecuencia (semestral) y duración del monitoreo (tres años), variables a evaluar (tasa de supervivencia, altura de la planta y diámetro de la planta) y mapa con las estaciones de monitoreo (mapa 27: “Mapa de revegetación de componentes auxiliares”). e. Incluyó el presupuesto y cronograma del plan de revegetación (anexo 11). Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
XII. CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS					
34.	Ítem XII. “Cronograma de actividades”	Cronograma En el ítem XII. “Cronograma de actividades” de los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura y en el Anexo 11, el Titular presentó el cronograma asignado para las medidas de manejo ambiental; sin embargo, considerando las observaciones de la presente matriz (observaciones N° 23, 25 y 26), no se puede validar que los recursos asignados sean adecuados y suficientes para su cumplimiento.	Se requiere al Titular complementar en el ítem XII “Cronograma para implementación de las medidas” todas las medidas de manejo ambiental y complementarias, aplicables al proyecto por cada etapa que resulten de la atención de las observaciones de la presente matriz.	Mediante la documentación complementaria DC-10 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular complementó en el ítem XII “Cronograma para implementación de las medidas”, todas las medidas de manejo ambiental y complementarias. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
XIII. CUADRO RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES]					
35.	Ítem XIII “Cuadro resumen de compromisos ambientales”	Cuadro resumen de compromisos ambientales En el ítem XIII “Cuadro resumen de compromisos ambientales” de los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura, presentó el resumen de los compromisos ambientales; sin embargo, considerando las observaciones planteadas en la presente matriz (observaciones N° 23, 25 y 26), no se puede validar la información presentada.	Se requiere al Titular actualizar el resumen de compromisos ambientales considerando la atención a las observaciones de la presente matriz.	Mediante la documentación complementaria DC-11 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular, actualizó el resumen de compromisos ambientales de los Formatos IGAPRO de Saneamiento y Agricultura y Anexo 12 “Resumen de compromisos ambientales”. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”




Anexo N° 3.2:
Matriz de observaciones de la DEIN Senace al IGAPRO del PROYECTO “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura” (Sector Agricultura)

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁸²	Sustento	Observación	Revisión	Estado
III. COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA A IMPLEMENTAR					
36.	III.1 “Componentes principales”	Titularidad			
		En la casilla “ <i>Titularidad</i> ” del sub ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectadas</i> ” del Formato IGAPRO de Agricultura, el Titular presentó en cada infraestructura que conforma los expedientes (paquetes) 1, 2, 3, 4 y 6, una relación de documentos (partidas registrales y resoluciones); Sin embargo, en esta casilla debe consignarse la entidad a cargo o responsable de la intervención ⁸³ .	Se requiere al Titular corregir en la casilla “ <i>Titularidad</i> ” del sub ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectadas</i> ” del Formato IGAPRO de Agricultura, el nombre de la entidad a cargo o responsable de la intervención para cada infraestructura que conforma los expedientes (paquetes) 1, 2, 3, 4 y 6. Además, deberá trasladar la relación de documentos (partidas registrales y resoluciones) a la casilla “ <i>Observaciones</i> ” del sub ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectadas</i> ” del Formato IGAPRO del Sector Agricultura, de su correspondiente infraestructura. Esta información deberá ser concordante con la “ <i>Matriz de afectaciones prediales</i> ” de la subcarpeta “ <i>Procedimiento de liberación de áreas</i> ” incluida en el Anexo 3 “ <i>Componentes de la Infraestructura</i> ”. Caso contrario, sustentar el retiro de esta documentación.	Mediante la documentación complementaria DC-11 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular precisó en la casilla “ <i>Titularidad</i> ” del sub ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectadas</i> ” del Formato IGAPRO de Agricultura, que la entidad a cargo de la intervención para cada infraestructura que conforma los expedientes (paquetes) 1, 2, 3, 4 y 6 en la Autoridad Nacional de Infraestructura. Asimismo, trasladó a la casilla “ <i>Observaciones</i> ” del sub ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectadas</i> ” del Formato IGAPRO del Sector Agricultura, la relación de documentos (partidas registrales y resoluciones) de los propietarios o poseedores de los predios donde se emplaza la infraestructura propuesta. También se verificó que la relación de documentos trasladada es concordante con la “ <i>Matriz de afectaciones prediales</i> ” de la subcarpeta “ <i>Procedimiento de liberación de áreas</i> ” incluida en el Anexo 3 “ <i>Componentes de la Infraestructura</i> ”. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
37.	Sub ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectadas</i> ”	Expediente 1 (Paquete 1)			
		De la revisión del sub ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectada</i> ” del Formato IGAPRO de Agricultura, en relación a la Expediente 01, está conformado por el Componente 01 ⁸⁴ , al respecto: a. En la casilla “ <i>Observaciones</i> ” del Componente 01, precisó que incluyó una obra complementaria de arquitectura paisajística. Sin embargo, debido a las características descritas en el Título “ <i>Paisajismo</i> ” del ítem 3.1.1.1 “ <i>Componente 01: Defensa Ribereña – Santa Rita (Agricultura)</i> ” (Págs. 20-21), así como la representación efectuada en los planos de la subcarpeta “ <i>Comp 01 Def Santa Rita P1</i> ”, este tipo de infraestructura es adyacente al emplazamiento propuesto de la “ <i>Defensa ribereña en quebrada Santa Rita</i> ” y propone desarrollar un conjunto de acciones que pueden generar impactos ambientales negativos que deben ser evaluados y, por lo tanto, debe formar parte del Formato IGAPRO del Sector Agricultura como subcomponente del Expediente 01. b. En la subcarpeta 4.3 “ <i>Planos</i> ” del Anexo 4 “ <i>Actividades de la intervención</i> ”, incluyó los planos del Componente 01 -. Defensa Ribereña Santa Rita, con la vista de planta, perfil longitudinal y secciones transversales de la infraestructura que conforma el expediente 1 (Paquete 1). Sin embargo, en los planos de las secciones transversales omitió representar el Thalweg de la quebrada Santa Rita.	Se requiere al Titular: a. Incluir en el Expediente 01 del sub ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectada</i> ” del Formato IGAPRO de Agricultura, como un subcomponente, la arquitectura paisajística que propone implementar en la quebrada Santa Rita. b. Representar en los planos de la subcarpeta 4.3 “ <i>Planos</i> ” del Anexo 4 “ <i>Actividades de la intervención</i> ”, la línea del Thalweg de la quebrada San Rita en las secciones transversales del Componentes 01 del Expediente 1 (Paquete 1).	Mediante la documentación complementaria DC-11 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. Incluyó en el Expediente 01 del sub ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectada</i> ” del Formato IGAPRO de Agricultura, como un subcomponente, la arquitectura paisajística que propone implementar en la quebrada Santa Rita. b. Representó en la totalidad de los planos de la subcarpeta 4.3 “ <i>Planos</i> ” del Anexo 4 “ <i>Actividades de la intervención</i> ”, la línea del Thalweg de la quebrada San Rita en las secciones transversales del Componentes 01 del Expediente 1 (Paquete 1). Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta

⁸² Secciones observadas conforme al contenido del Anexo IV.3: Formato del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción - Sector Agricultura del Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM.

⁸³ Para estas intervenciones la entidad a cargo es la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

⁸⁴ El Componente 01 está conformado por la Defensa ribereña en quebrada Santa Rita.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁸²	Sustento	Observación	Revisión	Estado
38.		Expediente 2 (Paquete 2)			
		De la revisión del sub ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del Formato IGAPRO de Agricultura, el Expediente 2 (Paquete 2) está conformado por los Componentes 13⁸⁵, 14⁸⁶, 15⁸⁷, 16⁸⁸, 18⁸⁹ y 19⁹⁰, al respecto: a. En la casilla “<i>Observaciones</i>” de los Componentes 13, 14, 15; 16, 18 y 19, precisó que se encuentran ubicados en el lecho de la quebrada Santa Rita. Sin embargo, omitió precisar que en cumplimiento de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, tramitará la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de aguas. b. En la subcarpeta 4.3 “<i>Planos</i>” del Anexo 4 “<i>Actividades de la intervención</i>” incluyó los planos de los Componentes 13, 14, 15; 16, 18 y 19, con la vista de planta y perfil longitudinal de la infraestructura que conforma el Expediente 2 (Paquete 2). Sin embargo, en los planos con las vistas de planta omitió representar la faja marginal de la quebrada Santa Rita. Tampoco representó la línea del Thalweg de la quebrada Santa Rita en el perfil longitudinal de la infraestructura propuesta.	Se requiere al Titular: a. Precisar en la casilla “<i>Observaciones</i>” de los Componentes 13, 14, 15; 16, 18 y 19 del sub ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” en el Formato IGAPRO de Agricultura, que en cumplimiento de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, tramitará la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de aguas. b. En la subcarpeta 4.3 “<i>Planos</i>” del Anexo 4 “<i>Actividades de la intervención</i>”: i. Representar la faja marginal de la quebrada Santa Rita en las vistas de planta de la infraestructura que conformar los Componentes 13, 14, 15; 16, 18 y 19. ii. Representar la línea del Thalweg de la quebrada Santa Rita en el perfil longitudinal de la infraestructura que conformar los Componentes 13, 14, 15; 16, 18 y 19.	Mediante la documentación complementaria DC-11 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. Preciso en la casilla “<i>Observaciones</i>” de los Componentes 13, 14, 15; 16, 18 y 19, del sub ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” en el Formato IGAPRO de Agricultura, que en cumplimiento de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, tramitará la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de aguas. b. En la subcarpeta 4.3 “<i>Planos</i>” del Anexo 4 “<i>Actividades de la intervención</i>”: i. Representó la faja marginal de la quebrada Santa Rita y su quebrada tributaria, en las vistas de planta de la infraestructura que conformar los Componentes 13, 14, 15; 16, 18 y 19. ii. Representó la línea del Thalweg de la quebrada Santa Rita en el perfil longitudinal de la infraestructura que conformar los Componentes 13, 14, 15; 16, 18 y 19. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
39.		Expediente 3 (Paquete 3)			
		De la revisión del sub ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” del Formato IGAPRO de Agricultura, el Expediente 3 (Paquete 3) está conformado por los Componentes 20⁹¹, 22⁹², 23⁹³, 25⁹⁴ y 27⁹⁵, al respecto: a. En la casilla “<i>Observaciones</i>” de los Componentes 20, 22, 23, 25 y 27, precisó que se encuentran ubicados en el lecho de las quebradas Politécnico y Yale, respectivamente. Sin embargo, omitió precisar que en cumplimiento de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, tramitará la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de aguas. b. En la subcarpeta 4.3 “<i>Planos</i>” del Anexo 4 “<i>Actividades de la intervención</i>” omitió presentar los planos con la vista de planta	Se requiere al Titular: a. Precisar en la casilla “<i>Observaciones</i>” de los Componentes 20, 22, 23, 25 y 27 del sub ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” en el Formato IGAPRO de Agricultura, que en cumplimiento de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, tramitará la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de aguas. b. Presentar en la subcarpeta 4.3 “<i>Planos</i>” del Anexo 4 “<i>Actividades de la intervención</i>” los planos con la vista de planta y perfil longitudinal de la infraestructura que conforma el Expediente 3 (Paquete 3). c. En los planos de la subcarpeta 4.3 “<i>Planos</i>” del Anexo 4 “<i>Actividades de la intervención</i>”:	Mediante la documentación complementaria DC-11 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. Preciso en la casilla “<i>Observaciones</i>” de los Componentes 20, 22, 23, 25 y 27 del sub ítem 3.1.2.1 “<i>Características de la obra proyectada</i>” en el Formato IGAPRO de Agricultura, que en cumplimiento de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, tramitará la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de aguas. b. Presentó en la subcarpeta 4.3 “<i>Planos</i>” del Anexo 4 “<i>Actividades de la intervención</i>”, los planos con la vista de planta y perfil longitudinal de la infraestructura que conforma el Expediente 3 (Paquete 3). c. En los planos de la subcarpeta 4.3 “<i>Planos</i>” del Anexo 4 “<i>Actividades de la intervención</i>”:	Absuelta

⁸⁵ El Componente 13 está conformado por el Dique 02 Santa Rita.

⁸⁶ El Componente 14 está conformado por el Dique 03 Santa Rita.

⁸⁷ El Componente 15 está conformado por el Dique 04 Santa Rita.

⁸⁸ El Componente 16 está conformado por el Dique 05 Santa Rita.

⁸⁹ El Componente 18 está conformado por el Dique 07 Santa Rita.

⁹⁰ El Componente 19 está conformado por el Dique 08 Santa Rita.

⁹¹ El Componente 20 está conformado por el Dique 01 Politécnico.

⁹² El Componente 22 está conformado por el Dique 01 Yale.

⁹³ El Componente 23 está conformado por el Dique 02 Yale.

⁹⁴ El Componente 25 está conformado por el Dique 04 Yale.

⁹⁵ El Componente 27 está conformado por el Dique 06 Yale.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁸²	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		y perfil longitudinal de la infraestructura que conforma el Expediente 3 (Paquete 9). c. En concordancia con el sustento precedente, no se ha podido verificar que ha cumplido con representar la faja marginal de las quebradas Politécnico y Yale, en los planos con la vista de planta de la infraestructura propuesta en el Expediente 3. Tampoco se pudo verificar si cumplió con representar la línea del Thalweg en el perfil longitudinal de las quebradas Politécnico y Yale, en la infraestructura propuesta en el Expediente 3	i. Representar la faja marginal de las quebradas Politécnico y Yale, en los planos con la vista de planta de la infraestructura propuesta en el Expediente 3. ii. Representar la línea del Thalweg de las quebradas Politécnico y Yale en el perfil longitudinal de la infraestructura propuesta en el Expediente 3.	i. Representó la faja marginal de las quebradas Politécnico y Yale, en los planos con la vista de planta de la infraestructura propuesta en el Expediente 3. ii. Representó la línea del Thalweg de las quebradas Politécnico y Yale en el perfil longitudinal de la infraestructura propuesta en el Expediente 3. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	
40.		Expediente 4 (Paquete 4) De la revisión del sub ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectada</i> ” del Formato IGAPRO de Agricultura, el Expediente 4 (Paquete 4) está conformado por el Componente 03 ⁹⁶ , se tiene que en la casilla “ <i>Observaciones</i> ” del Componente 03, precisó que incluyó una obra complementaria de arquitectura paisajística. Sin embargo, debido a las características descritas en el Título “ <i>Paisajismo</i> ” del ítem 3.1.4.1 “ <i>Componente 03: Defensa Ribereña – Yale (Agricultura)</i> ” (Págs. 77-78), así como la representación efectuada en los planos de la subcarpeta “ <i>Comp3 D Yale P1</i> ”, este tipo de infraestructura es adyacente al emplazamiento propuesto de la “ <i>Defensa ribereña Yale</i> ” y propone desarrollar un conjunto de acciones que pueden generar impactos ambientales negativos que deben ser evaluados y, por lo tanto, debe formar parte del Formato IGAPRO como subcomponente del Expediente 4.	Se requiere al Titular incluir en el Expediente 04 del sub ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectada</i> ” del Formato IGAPRO de Agricultura, como subcomponente, la arquitectura paisajística que propone implementar en la quebrada Yale.	Mediante la documentación complementaria DC-11 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular incluyó en el Expediente 04 del sub ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectada</i> ” del Formato IGAPRO de Agricultura, como un subcomponente, la arquitectura paisajística que propone implementar en la quebrada Yale. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
		Expediente 6 (Paquete 6) De la revisión del sub ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectada</i> ” del Formato IGAPRO de Agricultura, el Expediente 6, está conformado por el Componente 02 ⁹⁷ , al respecto: a. En la casilla “ <i>Observaciones</i> ” del Componente 02, precisó que incluyó una obra complementaria de arquitectura paisajística. Sin embargo, debido a las características descritas en el Título “ <i>Paisajismo</i> ” del ítem 3.1.6.1 “ <i>Componente 02: Defensa Ribereña – Politécnico (Agricultura)</i> ” (Págs. 102-104), así como la representación efectuada en los planos de la subcarpeta “ <i>Comp2 DR Politécnico P1</i> ”, este tipo de infraestructura debe formar parte del Formato IGAPRO como subcomponente del Expediente 6. b. En la casilla “ <i>Observaciones</i> ” del Componentes 02, precisó que la infraestructura abarcará todo el cauce de la quebrada Politécnico. Sin embargo, omitió precisar que en cumplimiento de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, tramitará la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de aguas. En la subcarpeta 4.3 “ <i>Planos</i> ” del Anexo 4 “ <i>Actividades de la intervención</i> ” incluyó los planos del Componente 02, con la vista de planta, perfil longitudinal y secciones transversales de la infraestructura que conforma el Expediente 6 (Paquete	Se requiere al Titular: a. Incluir en el Expediente 06 del sub ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectada</i> ” del Formato IGAPRO de Agricultura, como subcomponente; la arquitectura paisajística que propone implementar en la quebrada Politécnico. b. Precisar en la casilla “ <i>Observaciones</i> ” del Componente 02 del sub ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectada</i> ” en el Formato IGAPRO de Agricultura, que en cumplimiento de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, tramitará la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de aguas. c. En los planos de la subcarpeta 4.3 “ <i>Planos</i> ” del Anexo 4 “ <i>Actividades de la intervención</i> ”: i. Representar la faja marginal de la quebrada Politécnico, en el plano con la vista de planta de la infraestructura propuesta en el Expediente 6. ii. Representar la línea del Thalweg de la quebrada Politécnico en el perfil longitudinal y secciones transversales de la infraestructura propuesta en el Expediente 6.	Mediante la documentación complementaria DC-11 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. Incluyó en el Expediente 06 del sub ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectada</i> ” del Formato IGAPRO de Agricultura, como un subcomponente, la arquitectura paisajística que propone implementar en la quebrada Politécnico. b. Preciso en la casilla “ <i>Observaciones</i> ” del Componente 02 del sub ítem 3.1.2.1 “ <i>Características de la obra proyectada</i> ” en el Formato IGAPRO de Agricultura, que en cumplimiento de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, tramitará la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de aguas. c. En los planos de la subcarpeta 4.3 “ <i>Planos</i> ” del Anexo 4 “ <i>Actividades de la intervención</i> ”: i. Representó la faja marginal de la quebrada Politécnico y su quebrada tributaria, en el plano con la vista de planta de la infraestructura propuesta en el Expediente 6. ii. Representó la línea del Thalweg de la quebrada Politécnico y su quebrada tributaria, en el perfil longitudinal y secciones transversales de la infraestructura propuesta en el Expediente 6.	Absuelta

⁹⁶ El Expediente 4 (Paquete 4) está conformado por: Componente 03 - Defensa ribereña Yale.

⁹⁷ El Expediente 6 (Paquete 6) está conformado por: Componente 02 - Defensa ribereña Politécnico.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

Nº	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁸²	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		6). Sin embargo, en los planos con la vista de planta omitió representar la faja marginal de la quebrada Politécnico. Tampoco representó la línea del Thalweg de la quebrada Politécnico en el perfil longitudinal y secciones transversales de la infraestructura propuesta.		Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	
42.	Sub ítem 3.2.1. “Identificación y características generales de las áreas auxiliares consideradas”	Áreas Auxiliares De la revisión del sub ítem 3.2.1 “Identificación y características generales de las áreas auxiliares consideradas” del Formato IGAPRO de Agricultura y Saneamiento, con relación a las instalaciones auxiliares, se tiene que demandará de un (01) acopio de materiales, cinco (05) campamentos, dos (02) DME, una (01) planta de chancado, tres (03) plantas de concreto y veintiséis (26) accesos: a. Respecto al acopio de materiales Santa Rita: i. En la ficha de caracterización del acopio de materiales, omitió desarrollar un ítem relacionado al Plan de Uso, el cual contenga y describa mínimamente lo siguiente: procedencia de material⁹⁸, volumen máximo para acopios (por tipo de material), desbroce (área), Top Soil (área), ángulo de reposo, sistema de contención, y estabilización, sistema de drenaje y control de erosión, nivelación del terreno e identificación y evaluación de impactos negativos (nivel). Además, presentó una imagen fotográfica que limita visualizar el estado situacional del emplazamiento propuesto para esta área auxiliar. Tampoco, ha presentado un plano de ubicación, con imágenes satelitales que ayuden a complementar el estado situacional de esta área auxiliar propuesta. b. Respecto a los campamentos: i. En la casilla “Descripción” del sub ítem 3.2.1. “Identificación y características generales de las áreas auxiliares consideradas” del ítem III.2 “Áreas auxiliares” en el Formato IGAPRO de Saneamiento, omitió describir los cinco (05) campamentos propuestos ii. En la ficha de caracterización de los cinco (05) campamentos omitió desarrollar un ítem relacionado al Plan de Uso, el cual contenga y describa mínimamente lo siguiente: cantidad de personal, infraestructura y equipamiento, tipo de material de infraestructura, tiempo estimado de uso del área, abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente, tipo y cantidad de combustible), sistema de tratamiento de efluentes domésticos, sistema de disposición de efluentes domésticos, sistema de disposición final de residuos	Se requiere al Titular: a. Sobre el acopio de materiales: i. Incluir en la ficha de caracterización del acopio de materiales Santa Rita de la subcarpeta 03.4 “Fichas de caracterización” en el Anexo 3 “Componentes de la Infraestructura”, un ítem con la descripción del “Plan de Uso” el mismo que mínimamente deberá contener y describir lo siguiente: procedencia de material, volumen máximo para acopios (por tipo de material), desbroce (área), Top Soil (área), ángulo de reposo, sistema de contención, y estabilización, sistema de drenaje y control de erosión, nivelación del terreno e identificación y evaluación de impactos negativos (nivel). También, incluir en la ficha de caracterización del acopio de materiales Santa Rita de la subcarpeta 03.4 “Fichas de caracterización” en el Anexo 3 “Componentes de la Infraestructura”, una orto foto o imagen satelital actualizada y más representativa. Además, incluir en la subcarpeta 4.3 “Planos” del Anexo 4 “Actividades de la Intervención” un plano de ubicación del acopio de materiales Santa Rita. b. Sobre los campamentos: i. Incluir en casilla “Descripción” del sub ítem 3.2.1. “Identificación y características generales de las áreas auxiliares consideradas” del ítem III.2 “Áreas auxiliares” en el Formato IGAPRO de Saneamiento, la descripción de los cinco (05) campamentos propuestos. ii. Incluir en la ficha de caracterización de los cinco (05) campamentos de la subcarpeta 03.4 “Fichas de caracterización” del Anexo 3 “Componentes de la Infraestructura”, un ítem con la descripción del “Plan de Uso” el mismo que mínimamente deberá contener y describir lo siguiente: cantidad de personal, infraestructura y equipamiento, tipo de material de infraestructura, tiempo estimado de uso del área, abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente, tipo y cantidad de combustible), sistema de tratamiento de efluentes domésticos, sistema de disposición de efluentes domésticos, sistema de disposición final de residuos sólidos, sistema de almacenamiento temporal de residuos sólidos y horario de atención. iii. Anexar los resultados de los test de percolación realizados al emplazamiento donde se propone instalar las zanjas de infiltración en los campamentos Santa Rita, Yale 01, Yale 02 y Yale 03.	Mediante la documentación complementaria DC-8 y DC-11 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. Sobre el acopio de materiales: i. Incluyó en la ficha de caracterización del acopio de materiales Santa Rita de la subcarpeta 03.4 “Fichas de caracterización” del Anexo 3 “Componentes de la Infraestructura”, un ítem con la descripción del “Plan de Uso” el mismo que contiene la descripción de lo siguiente: procedencia de material, volumen máximo para acopios (por tipo de material) lo que es congruente con lo que se presentó en el plano¹⁰², desbroce (área), Top Soil (área) ángulo de reposo, sistema de contención, y estabilización, sistema de drenaje y control de erosión, nivelación del terreno e identificación y evaluación de impactos negativos (nivel). También, incluyo en la ficha de caracterización del acopio de materiales Santa Rita de la subcarpeta 03.4 “Fichas de caracterización” del Anexo 3 “Componentes de la Infraestructura”, una orto foto representativa. Además, incluyó en la subcarpeta 4.3 “Planos” del Anexo 4 “Actividades de la Intervención” un plano de ubicación¹⁰³ del acopio de materiales Santa Rita. b. Sobre los campamentos: i. Incluyó en la casilla “Descripción” del sub ítem 3.2.1. “Identificación y características generales de las áreas auxiliares consideradas” del ítem III.2 “Áreas auxiliares” en el Formato IGAPRO de Saneamiento, la descripción de los cinco (05) campamentos¹⁰⁴ propuestos. ii. Incluyó en la ficha de caracterización de los cinco (05) campamentos de la subcarpeta 03.4 “Fichas de caracterización” del Anexo 3 “Componentes de la Infraestructura”, un ítem con la descripción del “Plan de Uso” el mismo que contiene y describe lo siguiente: cantidad de personal, infraestructura y equipamiento, tipo de material de infraestructura, tiempo estimado de uso del área, abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente, tipo y cantidad de combustible), sistema de tratamiento de efluentes domésticos, sistema de disposición de efluentes domésticos, sistema de disposición final de residuos sólidos, sistema de almacenamiento temporal de residuos sólidos y horario de atención. iii. Respecto al tratamiento de efluentes domésticos declaró que para la etapa de construcción se prevé el uso de un biodigestor de 1,300 L	Absuelta

⁹⁸ Es importante señalar, que, al no contar con canteras a explotar, esta área auxiliar será la única con capacidad para almacenar y atender la demanda de material requerido durante la ejecución del proyecto. Por lo que la distribución y tipo de material deberá ser concordante con el balance de materiales adjuntado en el Anexo 3 “Componentes de la Infraestructura”.

¹⁰² Plano de código 500125-CSSP001-000-XX-DR-TP-000103.

¹⁰³ Plano de código 500125-CSSP001-000-XX-DR-TP-000103.

¹⁰⁴ Campamento Yale, Yale 01, Yale 02, Yale 03 y Santa Rita.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

Nº	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁸²	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		sólidos, sistema de almacenamiento temporal de residuos sólidos y horario de atención. iii. En los planos con la distribución interna de los campamentos Santa Rita, Yale 01, Yale 02 y Yale 03, representó un biodigestor y zanjas de infiltración. Sin embargo, omitió presentar los test de percolación, mediante los cuales se sustente la no afectación de la napa freática o fuentes de agua subterránea. Tampoco ha proporcionado las especificaciones de los biodigestores a instalar. Además, omitió describir el sistema de tratamiento a los efluentes domésticos del campamento Yale. iv. En la ficha de caracterización de los cinco (05) campamentos, presentó una imagen fotográfica que limita visualizar el estado situacional del emplazamiento propuesto para estas áreas auxiliares. Tampoco, ha presentado los planos de ubicación, con imágenes satelitales que ayuden a complementar el estado situacional de estas áreas auxiliares propuestas. Además, se verificó que el plano de distribución interna del campamento Yale, se encuentra incompleto, puesto que se omitió describir las áreas que lo conforman. c. Respecto a los DME: i. En la casilla “Descripción” del sub ítem 3.2.1. “Identificación y características generales de las áreas auxiliares consideradas” del ítem III.2 “Áreas auxiliares” en el Formato IGAPRO de Saneamiento, omitió describir los dos (02) DME propuestos. ii. En la ficha de caracterización de los dos (02) DME omitió desarrollar un ítem relacionado al Plan de Uso, el cual contenga y describa mínimamente lo siguiente: procedencia del material, volumen potencial, volumen a disponer, ángulo del talud de reposo, desbroce (área), Top	También, deberá adjuntar en cada ficha de caracterización las especificaciones de los biodigestores a implementar. Además, deberá representar en los planos como realizará el tratamiento y disposición final de los efluentes del campamento Yale. iv. Incluir en las fichas de caracterización de los cinco (05) campamento de la subcarpeta 03.4 “Fichas de caracterización” del Anexo 3 “Componentes de la Infraestructura”, una orto foto o imagen satelital actualizada más representativa. Además, incluir en la subcarpeta 4.3 “Planos” del Anexo 4 “Actividades de la Intervención” los planos de ubicación para cada uno de los cinco (05) campamentos. También, debe actualizar el plano de distribución interna del campamento Yale incluido en la subcarpeta 03.4 “Fichas de caracterización” del Anexo 3 “Componentes de la Infraestructura” y completar la denominación de las áreas que conforman esta área auxiliar. c. Sobre los DME i. Incluir en casilla “Descripción” del sub ítem 3.2.1. “Identificación y características generales de las áreas auxiliares consideradas” del ítem III.2 “Áreas auxiliares” en el Formato IGAPRO de Saneamiento, la descripción de los dos (02) DME propuestos ii. Incluir en la ficha de caracterización de los dos (02) DME de la subcarpeta 03.4 “Fichas de caracterización” del Anexo 3 “Componentes de la Infraestructura”, un ítem con la descripción del “Plan de Uso” el mismo que mínimamente deberá contener y describir lo siguiente: procedencia del material, volumen potencial, volumen a disponer, ángulo de talud de reposo, desbroce (área), Top Soil (área de almacenamiento temporal y medidas de conservación) sistema de contención y estabilización, sistema de drenaje y control de erosión (nombre y ubicación de la fuente de agua donde descarga), compactación, identificación, prohibición de disposición de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) y evaluación de impacto ambiental (nivel). iii. Precisar en el documento 3.1 “Informe de balance de Masas” incluido en el Anexo 3 “Componentes de la Infraestructura”, como se realizará el manejo de la diferencia de excedentes, para lo cual deberá tener en cuenta lo estipulado en el D.S. N° 014-2017-	conectado a un tanque de almacenamiento de 1,100 L¹⁰⁵, del cual se extraerán los efluentes mediante la contratación de una EO-RS, eliminando la opción de realizar la disposición final de estos efluentes. iv. Incluyó en las fichas de caracterización de los cinco (05) campamento de la subcarpeta 03.4 “Fichas de caracterización” del Anexo 3 “Componentes de la Infraestructura”, una orto foto representativa. Además, incluyó en la subcarpeta 4.3 “Planos” del Anexo 4 “Actividades de la Intervención” los planos de ubicación¹⁰⁶ para cada uno de los cinco (05) campamentos. También, actualizó el plano de distribución interna del campamento Yale¹⁰⁷ incluido en la subcarpeta 03.4 “Fichas de caracterización” del Anexo 3 “Componentes de la Infraestructura” y completó la denominación de las áreas que conforman esta área auxiliar. c. Sobre los DME i. Incluyó en casilla “Descripción” del sub ítem 3.2.1. “Identificación y características generales de las áreas auxiliares consideradas” del ítem III.2 “Áreas auxiliares” en el Formato IGAPRO de Saneamiento, la descripción de los dos (02) DME propuestos. ii. Incluyó en la ficha de caracterización de los dos (02) DME de la subcarpeta 03.4 “Fichas de caracterización” del Anexo 3 “Componentes de la Infraestructura”, un ítem con la descripción del “Plan de Uso” el mismo que contiene y describe lo siguiente: procedencia del material, volumen potencial, volumen a disponer, ángulo de talud de reposo, desbroce, Top Soil, sistema de contención y estabilización, sistema de drenaje y control de erosión, compactación, identificación, prohibición de disposición de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) y evaluación de impacto ambiental. iii. Se uniformizó el volumen descrito en la Tabla 3-3 “Informe de balance de Masas” igual a 559,366.78 m³ que es concordante con la sumatoria de los metrados de las partidas “Disposición y conformación de material excedente (DME)” declaradas en los “Presupuesto Agricultura” y “Presupuesto Saneamiento” del Anexo 14 “Cronograma y Presupuesto del Proyecto”¹⁰⁸..	

¹⁰⁵ Las características del biodigestor y el tanque de almacenamiento son de acuerdo a lo declarado en la Partida 02.02.17 “Instalaciones Sanitarias”.

¹⁰⁶ Planos de códigos 500125-CSSP001-000-XX-DR-TP-000101, 500125-CSSP001-000-XX-DR-TP-000501, 500125-CSSP001-000-XX-DR-TP-000201, 500125-CSSP001-000-XX-DR-TP-000301 y 500125-CSSP001-000-XX-DR-TP-000601.

¹⁰⁷ Plano de código 500125-CSSP001-000-XX-DR-TP-000502.

¹⁰⁸ Partida del Presupuesto del Proyecto correspondientes al Sector Saneamiento.

ítem	Descripción	Unidad	Metrado
06.01.02	Disposición y conformación de material excedente (DME)	m³	34 920.76
09.01.02	Disposición y conformación de material excedente (DME)	m³	58 201.27
16.03.02	Disposición y conformación de material excedente (DME)	m³	223 250.43
Total		m³	316 372.46

Partida del Presupuesto del Proyecto correspondientes al Sector Saneamiento

ítem	Descripción	Unidad	Metrado
06.02.02	Disposición y conformación de material excedente (DME)	m³	97 498.03
12.02.01	Disposición y conformación de material excedente (DME)	m³	154 496.30
Total		m³	242 994.33



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

Nº	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁸²	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		Soil (área de almacenamiento temporal y medidas de conservación) sistema de contención y estabilización, sistema de drenaje y control de erosión (nombre y ubicación de la fuente de agua donde descarga), compactación, identificación, prohibición de disposición de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) y evaluación de impacto ambiental (nivel). iii. En la Tabla 4-6 “Balance del material excedente en relación a la capacidad del DME” del documento 3.1 “Informe de balance de Masas” incluido en el Anexo 3 “Componentes de la Infraestructura” (Pág. 46), precisó que los componentes del Proyecto⁹⁹ generarán 410 233,13 m³ de material excedente. Sin embargo, en el documento “Presupuesto Agricultura” incluido en el Anexo 14 “Cronograma y Presupuesto del Proyecto” se registraron tres (03) partidas de “55” cuya sumatoria¹⁰⁰ es de 290 540,82 m³; mientras que, en el documento “Presupuesto Saneamiento” incluido en el Anexo 14 “Cronograma y Presupuesto del Proyecto” se registraron tres (03) partidas de “Disposición y conformación de material excedente (DME)” cuya sumatoria¹⁰¹ es de 336 724,23 m³; lo que finalmente hace un total de 627 274,05 m³ de material excedente presupuestado. De lo cual se advierte que el volumen de material excedente a generar, no es concordante con el volumen de material excedente medrado para el mismo Proyecto. iv. En los planos de los dos (02) DME presentó un “perfil típico”; sin embargo, lo requerido para sustentar el volumen potencial es el perfil longitudinal. v. En la ficha de caracterización de los dos (02) DME presentó una imagen fotográfica que limita visualizar el estado situacional del emplazamiento propuesto para esta área auxiliar. Tampoco, ha presentado un plano de ubicación, con imágenes satelitales que ayuden a complementar el estado situacional de esta área auxiliar propuesta	MINAM. En caso se trate de un error material, deberá uniformizar el volumen descrito de la Tabla 3-3 “Resultados de movimientos de tierra para el balance de masas” del documento 3.1 “Informe de balance de Masas”, con el material medrado en el “Presupuesto Agricultura” incluido en el Anexo 14 “Cronograma y Presupuesto del Proyecto”. iv. Representar en los planos de los dos (02) DME incluidos en la subcarpeta 4.3 “Planos” del Anexo 4 “Actividades de la Intervención”, la representación del perfil longitudinal. v. Incluir en las fichas de caracterización de los dos (02) DME de la subcarpeta 03.4 “Fichas de caracterización” del Anexo 3 “Componentes de la Infraestructura”, una orto foto o imagen satelital actualizada más representativa. Además, incluir en la subcarpeta 4.3 “Planos” del Anexo 4 “Actividades de la Intervención” un plano de ubicación para cada uno de los dos (02) DME. d. Sobre la planta de chancado y plantas de concreto i. Incluir en casilla “Descripción” del sub ítem 3.2.1. “Identificación y características generales de las áreas auxiliares consideradas” del ítem III.2 “Áreas auxiliares” en el Formato IGAPRO de Saneamiento, la descripción de la planta de chancado y las dos (02) plantas de concreto propuestas. ii. Incluir en la ficha de la planta de chancado y las dos (02) plantas de concreto de la subcarpeta 03.4 “Fichas de caracterización” del Anexo 3 “Componentes de la Infraestructura”, un ítem con la descripción del “Plan de Uso” el mismo que mínimamente deberá contener y describir lo siguiente: procedencia del material, tiempo estimado de uso del área, recorrido de efluentes, sistema de disposición final de residuos sólidos, sistema de almacenamiento temporal de residuos sólidos, maquinaria y equipos a utilizar, abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente, tipo y cantidad de combustible). e. Sobre los accesos	iv. Representó en los planos¹⁰⁹ de los dos (02) DME incluidos en la subcarpeta 4.3 “Planos” del Anexo 4 “Actividades de la Intervención”, la representación del perfil longitudinal. v. Incluyó en las fichas de caracterización de los dos (02) DME de la subcarpeta 03.4 “Fichas de caracterización” del Anexo 3 “Componentes de la Infraestructura”, una ortofoto actualizada representativa. Además, incluyó en la subcarpeta 4.3 “Planos” del Anexo 4 “Actividades de la Intervención” un plano de ubicación para cada uno de los dos (02) DME¹¹⁰. d. Sobre la planta de chancado y plantas de concreto i. Incluyó en casilla “Descripción” del sub ítem 3.2.1. “Identificación y características generales de las áreas auxiliares consideradas” del ítem III.2 “Áreas auxiliares” del Formato IGAPRO de Saneamiento, la descripción de la planta de chancado y las dos (02) plantas de concreto propuestas. ii. Incluyó en la ficha de la planta de chancado y las dos (02) plantas de concreto de la subcarpeta 03.4 “Fichas de caracterización” del Anexo 3 “Componentes de la Infraestructura”, un ítem con la descripción del “Plan de Uso” el mismo que contiene y describe lo siguiente: procedencia del material, tiempo estimado de uso del área, recorrido de efluentes, sistema de disposición final de residuos sólidos, sistema de almacenamiento temporal de residuos sólidos, maquinaria y equipos a utilizar, abastecimiento de agua y energía. e. Sobre los accesos i. Diferenció en el sub ítem 3.2.1 “Identificación y características generales de las áreas auxiliares consideradas” del Formato IGAPRO de Agricultura, los accesos existentes de los proyectados. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	

⁹⁹ De acuerdo al resultado de los calculo efectuados en la Tabla 3-3 “Resultados de movimientos de tierra para balance de masas” del documento 3.1 “Informe de balance de Masas” incluido en el Anexo 3 “Componentes de la Infraestructura” (Págs. 39-40).

¹⁰⁰ Partida del Presupuesto del Proyecto correspondientes al Sector Agricultura

ítem	Descripción	Unidad	Metrado
06.02.02	Disposición y conformación de material excedente (DME)	m ³	103 769.93
12.02.01	Disposición y conformación de material excedente (DME)	m ³	154 855.66
17.06.01	Disposición y conformación de material excedente (DME)	m ³	31 915.23
Total	m ³		290 540.82

¹⁰¹ Partida del Presupuesto del Proyecto correspondientes al Sector Saneamiento

ítem	Descripción	Unidad	Metrado
06.01.02	Disposición y conformación de material excedente (DME)	m ³	37 167.16
09.01.02	Disposición y conformación de material excedente (DME)	m ³	61 945.27
16.03.02	Disposición y conformación de material excedente (DME)	m ³	237 611.80
Total	m ³		336 724.23

¹⁰⁹ Planos de códigos 500125-CSSP001-000-XX-DR-TP-000208 y 500125-CSSP001-000-XX-DR-HD-000001.

¹¹⁰ Planos de códigos 500125-CSSP001-000-XX-DR-TP-000005 y 500125-CSSP001-000-XX-DR-TP-000006.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

Nº	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁸²	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		d. Respecto a la planta de chancado y plantas de concreto: i. En la casilla “Descripción” del sub ítem 3.2.1. “Identificación y características generales de las áreas auxiliares consideradas” del ítem III.2 “Áreas auxiliares” en el Formato IGAPRO de Saneamiento, omitió describir la planta de chancado y las dos (02) plantas de concreto propuestas. ii. En la ficha de caracterización de la planta de chancado y las dos (02) plantas de concreto, omitió desarrollar un ítem relacionado al Plan de Uso, el cual contenga y describa mínimamente lo siguiente: procedencia del material, tiempo estimado de uso del área, recorrido de efluentes. Sistema de disposición final de residuos sólidos, sistema de almacenamiento temporal de residuos sólidos, maquinaria y equipos a utilizar, abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente, tipo y cantidad de combustible). e. Respecto a los accesos: i. En el Formato IGAPRO de Agricultura, propone la inclusión de veintiséis (26) accesos. Sin embargo, omitió precisar cuáles son accesos existentes y cuales son accesos proyectados, de manera que se pueda diferenciar las actividades que, según el tipo de acceso, se van a realizar.	i. Diferenciar en el sub ítem 3.2.1 “Identificación y características generales de las áreas auxiliares consideradas” del Formato IGAPRO de Agricultura, los accesos existentes de los proyectados.		
43.	Ítem III.3 “Insumos”	Autorizaciones de las fuentes de agua superficial			
		De la revisión del ítem III.3 “Insumos” del Formato IGAPRO de Agricultura, en relación a las fuentes de agua, se tiene que estimó extraer 27,67 m³/día de la quebrada Pariñas Sur (Captación 1) y 57,99 m³/día en quebrada Pariñas Norte (Captación 2); sin embargo, omitió precisar en qué estado se encuentra la tramitación de la autorización de extracción de agua superficial ante la autoridad competente. Además, omitió precisar si las fuentes de agua descritas cuentan con otros usos autorizados; en cuyo caso, también omitió consigna los usos aprobados en el Balance Hídrico.	Se requiere al Titular, precisar en el ítem III.3 “Insumos” del Formato IGAPRO de Agricultura, el estado en que se encuentra la tramitación de la autorización para la extracción de agua superficial de las fuentes propuestas. También, deberá precisar en el ítem III.3 “Insumos” del Formato IGAPRO del Sector Agricultura, si existen otros usos autorizados en las fuentes de agua propuestos. De ser así, actualizar el balance de agua e incluir los volúmenes autorizados.	Mediante la documentación complementaria DC-8 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular precisó en el ítem III.3 “Insumos” del formato IGAPRO de agricultura el estado en que se encuentra la tramitación de la autorización para la extracción de agua superficial de las fuentes propuestas y precisó que no existen otros usos, por lo que no se actualizó el balance. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
44.	Ítem III.4 “Maquinarias y equipo” y Ítem III.5 “Emisiones atmosféricas y ruido”	Maquinaria y equipos de la Planta de Chancado y Plantas de Concreto			
		De la revisión de los Ítems III.4 “Maquinarias y equipo” y III.5 “Emisiones atmosféricas y ruido” del Formato IGAPRO de Agricultura, así como en los Ítems III.5 “Maquinarias y equipo” y III.9 “Emisiones atmosféricas y ruido” del Formato IGAPRO de Saneamiento, en relación a la maquinaria y equipos consignada, se tiene que: a. Omitió consignar los equipos y maquinaria¹¹¹ que se utilizarán en la planta de chancado y las plantas de concreto. b. Omitió estimar las emisiones, vibraciones y ruido de los equipos y maquinaria que se utilizarán en la planta de chancado y las plantas de concreto.	Se requiere al Titular: a. Precisar en el ítem III.4 “Maquinarias y equipo” del Formato IGAPRO de Agricultura, así como en el ítem III.5 “Maquinarias” del Formato IGAPRO de Saneamiento, los equipos y maquinaria que se utilizarán en la planta de chancado y las plantas de concreto. b. Incluir en el “Informe de estimaciones” de la subcarpeta 4.2 “Especificaciones técnicas – Estimaciones” del Anexo 4 “Actividades de la Intervención”, la estimación de los valores de las emisiones, vibraciones y ruido generadas por los equipos y maquinaria que se utilizarán en la planta de chancado y las plantas de concreto.	Mediante la documentación complementaria DC-8 del trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. Precisé en el ítem III.4 “Maquinarias y equipo” del Formato IGAPRO de Agricultura, así como en el ítem III.5 “Maquinarias” del Formato IGAPRO de Saneamiento, los equipos y maquinaria que se utilizarán en la planta de chancado y las plantas de concreto. b. Incluyó en el “Informe de estimaciones” de la subcarpeta 4.2 “Especificaciones técnicas – Estimaciones” del Anexo 4 “Actividades de la Intervención”, la estimación de los valores de las emisiones, vibraciones y ruido generadas por los equipos y maquinaria que se utilizarán en la planta de chancado y las plantas de concreto. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta

¹¹¹ Como, por ejemplo: chancadora, planta de concreto y mixeres, este último necesario para transportar el concreto de las zonas de elaboración de concreto hacia los puntos de colocación en obra.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁸²	Sustento	Observación	Revisión	Estado
45.	Ítem III.6 “Efluentes”	Biodigestores y zanjas de infiltración			
		De la revisión del ítem III.6 “Efluentes” del Formato IGAPRO del Agricultura, así como en el ítem III.7 “Efluentes” del Formato IGAPRO de Saneamiento, en relación a la generación de efluente domésticos, se tiene que: a. En los planos de los campamentos Santa Rita, Yale 01, Yale 02 y Yale 03, representó la instalación de un biodigestor unido a un sistema de zanjas de infiltración. De lo cual se advierte que existe una contradicción respecto a cómo se gestionarán los efluentes domésticos. Asimismo, en caso corresponda ser gestionados por una EO-RS registrada en DIGESA / MINAM; omitió proporcionar el nombre de la EO-RS registrada en DIGESA / MINAM, conforme a lo requerido en en el ítem III.6 “Efluentes” del Formato IGAPRO del Sector Agricultura. b. En la tabla 1-2 “Cuantificación de insumos” (Pág. 5), precisó que adquirirá un (01) biodigestor; sin embargo, en los planos de los campamentos Santa Rita, Yale 01, Yale 02 y Yale 03, propone instalar un biodigestor para cada campamento. De lo señalado, se advierte que la cantidad de biodigestores a utilizar no es concordante con la relación de materiales a adquirir. También, se verificó que en el “Presupuesto Agricultura” incluido en el Anexo 14 “Cronograma y Presupuesto del Proyecto” no se incluyó la adquisición de biodigestores.	Se requiere al Titular: a. Precisar en el ítem III.6 “Efluentes” del Formato IGAPRO de Agricultura, así como en el ítem III.7 “Efluentes” del Formato IGAPRO de Saneamiento, si los efluentes se gestionarán a través de una EO-RS, o mediante digestores y zanjas de infiltración. En el supuesto que propongan gestionarlos mediante una EO-RS, deberán precisar en el ítem III.6 “Efluentes” del Formato IGAPRO de Agricultura, así como en el ítem III.7 “Efluentes” del Formato IGAPRO de Saneamiento, el nombre de la EO-RS registrada en DIGESA / MINAM. b. Corregir en la tabla 1-2 “Cuantificación de insumos” en la subcarpeta 4.3 “Especificaciones Técnicas –Emisiones” del Anexo 4 “Actividades de la Intervención” la cantidad de biodigestores. Asimismo, precisar en qué partida del “Presupuesto Agricultura” incluido en el Anexo 14 “Cronograma y Presupuesto del Proyecto” se incluyó la adquisición de biodigestores.	Mediante la documentación complementaria DC-8 al trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. Preciso en el ítem III.6 “Efluentes” del Formato IGAPRO de Agricultura, así como en el ítem III.7 “Efluentes” del Formato IGAPRO de Saneamiento, que los efluentes se gestionarán a través de biodigestores y una EO-RS. Indicó que la EO-RS es la empresa RESITER PERU S.A.C.¹¹² b. Corrigió en la tabla 1-2 “Cuantificación de insumos” en la subcarpeta 4.2 “Informe de estimaciones” del Anexo 4 “Actividades de la Intervención” la cantidad de biodigestores indicando que se trata de cinco (05) unidades (pág. 8). Asimismo, precisó que en el ítem “Campamento de obra” partida “02.02.17 Instalaciones sanitarias” del “Presupuesto Agricultura” incluido en el Anexo 14 “Cronograma y Presupuesto del Proyecto”; incluyó la adquisición de biodigestores¹¹³. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
46.	Ítem III.7 “Residuos”	Residuos de demolición			
		De la revisión del ítem III.7 “Residuos” del Formato IGAPRO de Agricultura, así como el III.8 “Residuos” del Formato IGAPRO de Saneamiento, en relación a la generación de residuos de demolición, se tiene que en el documento “Presupuesto Agricultura” incluido en el Anexo 14 “Cronograma y Presupuesto del Proyecto” se registraron dos (02) partidas de “Eliminación de demolición de estructuras de concreto” cuya sumatoria de volúmenes¹¹⁴ es de 96,61 m³; mientras que, en el documento “Presupuesto Saneamiento” incluido en el Anexo 14 “Cronograma y Presupuesto del Proyecto” se registraron ocho (08) partidas de “Transporte de material de eliminación (d ≤ 1km o d > 1km) prov. de demolición”	Se requiere al Titular, precisar en el III.7 “Residuos” del Formato IGAPRO de Agricultura, así como en el III.8 “Residuos” del Formato IGAPRO de Saneamiento, el volumen de residuos de demolición generados por los componentes propuestos. Además, deberá precisar en el III.7 “Residuos” del Formato IGAPRO del Sector Agricultura y en el III.8 “Residuos” del Formato IGAPRO de Saneamiento, el manejo de los residuos de demolición en función a lo estipulado en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante D.S. N° 014-2017-MINAM.	Mediante la documentación complementaria DC-13 al trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular precisó en el ítem III.7 “Residuos” del Formato IGAPRO de Agricultura¹¹⁶, así como en el ítem III.8 “Residuos” del Formato IGAPRO de Saneamiento¹¹⁷, el volumen de residuos de demolición generados por los componentes propuestos. Además, precisó en el ítem III.7 “Residuos” del Formato IGAPRO del Sector Agricultura y en el ítem III.8 “Residuos” del Formato IGAPRO de Saneamiento, que el manejo y disposición de los residuos de demolición se realizaran mediante una EO-RS registrada ante MINAM de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta

¹¹² Adjuntó resolución de la EO RS, en el Anexo 05.2 “PMMRS” del Anexo 05 “Impactos Ambientales – Medidas de Manejo Ambiental”.

¹¹³ Además, incluyó en el Anexo 14 “Presupuesto del Proyecto” el análisis de precio unitario 020217 “Instalaciones Sanitarias”, donde se declara la adquisición de biodigestores y tanques respectivamente.

¹¹⁴ Partida del Presupuesto del Proyecto correspondientes a Agricultura

Ítem	Descripción	Unidad	Metrado
21.03.10.03	Eliminación de demolición de estructuras de concreto	m ³	56,11
21.01.03	Eliminación de demolición de estructuras de concreto	m ³	40,50
Total		m ³	96,61

¹¹⁶ Los restos de demolición suman 1013.83 m³ (340.05 m³ de concreto y 673.78 m³ de madera).

¹¹⁷ Los restos de demolición suman 2047.94 m³ (1714.41 m³ de concreto y 333.53 m³ de asfalto).



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁸²	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		cuya sumatoria de volúmenes ¹¹⁵ es de 23 649,05 m³; lo que finalmente hace un total de 23 745,66 m³ de residuos de demolición. Sin embargo, estos residuos no fueron incluidos en el ítem III.7 “Residuos”; y, tampoco señaló su manejo hasta su disposición final.			
47.		Residuos de limpieza y desbroce De la revisión del ítem III.7 “Residuos” del Formato IGAPRO de Agricultura, así como el III.8 “Residuos” del Formato IGAPRO de Saneamiento, con relación a la generación de residuos de limpieza y desbroce, se tiene que: En el documento “Presupuesto Agricultura” incluido en el Anexo 14 “Cronograma y Presupuesto del Proyecto” se registraron dos (02) partidas de “Limpieza y desbroce” cuya sumatoria de áreas ¹¹⁸ es de 11 164,15 m²; mientras que, en el documento “Presupuesto Saneamiento” incluido en el Anexo 14 “Cronograma y Presupuesto del Proyecto” se registraron tres (03) partidas de “desbroce y limpieza” cuya sumatoria de áreas ¹¹⁹ es de 31 800 m²; lo que finalmente hace un total de 42 964,15 m² donde se generarán residuos de limpieza y desbroce. Sin embargo, estos residuos no fueron incluidos en el ítem III.7 “Residuos”. Además, se omitió señalar su manejo hasta su disposición final.	Se requiere al Titular, precisar en el III.7 “Residuos” del Formato IGAPRO de Agricultura, así como en el III.8 “Residuos” del Formato IGAPRO de Saneamiento, el volumen de residuos de limpieza y desbroce por los componentes propuestos. Además, precisar en el III.7 “Residuos” del Formato IGAPRO del Sector Agricultura y en el III.8 “Residuos” del Formato IGAPRO de Saneamiento, el manejo de los residuos de demolición en función a los estipulado en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante D.S. N° 014-2017-MINAM.	Mediante la documentación complementaria DC-8 al trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular precisó en el ítem III.7 “Residuos” del Formato IGAPRO de Agricultura; así como, en el ítem III.8 “Residuos” del Formato IGAPRO de Saneamiento, el volumen de residuos de limpieza ¹²⁰ y desbroce ¹²¹ . Además, precisó en el III.7 “Residuos” del Formato IGAPRO del Sector Agricultura y en el III.8 “Residuos” del Formato IGAPRO de Saneamiento, que el manejo de los residuos de demolición se realizará mediante una EO-RS registrada ante MINAM de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
IV. ACTIVIDADES DE LA INTERVENCIÓN					
48.	ítem IV “Actividades de la intervención”	Actividades de la intervención De la revisión del ítem IV “Actividades de la intervención” del formato IGAPRO de Agricultura, se advierte lo siguiente: a. En el ítem IV.1 “Actividades preliminares” señaló la actividad de Desbroce de vegetación e indicó las áreas a desbrozar para el emplazamiento de los componentes principales y auxiliares; sin	En el ítem IV “Actividades de la intervención” del formato IGAPRO de Agricultura, se requiere al Titular: a. Incluir en el ítem IV.1 “Actividades preliminares”, en la actividad de desbroce de vegetación, el área a desbrozar correspondiente a los accesos a los componentes principales y auxiliares de la presente intervención.	Mediante la documentación complementaria DC-10 al trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. Incluyó en el ítem IV.1 “Actividades preliminares” del formato IGAPRO de agricultura, en la actividad de desbroce de vegetación, el área a desbrozar correspondiente a los accesos a los componentes principales	Absuelta

¹¹⁵ Partida del Presupuesto del Proyecto correspondientes al Sector Saneamiento

Ítem	Descripción	Unidad	Metrado
03.01.06	Transporte de material de eliminación (d ≤1km) prov. de demolición de pavimento flexible	m³	1256,60
03.01.06	Transporte de material de eliminación (d ≤1km) prov. de demolición de pavimento flexible	m³	5591,85
03.03.01.08	Transporte de material de eliminación (d ≤1km) prov. de demolición de pavimento flexible	m³	2826,32
03.03.01.09	Transporte de material de eliminación (d ≤1km) prov. de demolición de pavimento flexible	m³	12 577,13
04.01.06	Transporte de material de eliminación (d ≤1km) prov. de demolición de pavimento de concreto	m³	203,29
04.01.07	Transporte de material de eliminación (d ≤1km) prov. de demolición de pavimento de concreto	m³	650,54
04.03.01.03	Transporte de material de eliminación (d≤1km) proveniente de demolición de buzones de concreto	m³	18,40
07.01.05	Demolición de estructuras de concreto	m³	524,92
Total		m³	23 649,05

¹¹⁸ Partida del Presupuesto del Proyecto correspondientes al Sector Agricultura

Ítem	Descripción	Unidad	Metrado
17.04.01	Limpieza y desbroce de terreno manual H=0,15	m²	3123,12
21.05.06.02	Limpieza y desbroce de terreno manual H=0,15	m²	8041,03
Total		m²	11 164,15

¹¹⁹ Partida del Presupuesto del Proyecto correspondientes a Saneamiento

Ítem	Descripción	Unidad	Metrado
13.01.02.02	Desbroce y limpieza	m²	26 500,00
14.01.01.02	Desbroce y limpieza	m²	4200,00
16.01.01.02	Desbroce y limpieza	m²	1100,00
Total		m²	31 800,00

¹²⁰ Para el sector saneamiento se tiene como restos limpieza 173.39 m³. mientras que para el sector agricultura se tiene 762.18 m³ de restos de limpieza.

¹²¹ Para el sector saneamiento se tiene un volumen de desbroce de 1,265. 41 m³, mientras que para el caso del sector agricultura se tiene un volumen de 13,099.505 m³ de desbroce.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

Nº	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁸²	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		embargo, omitió señalar el área de desbroce para la implementación de los accesos a dichos componentes. b. En el ítem IV.14 “Cierre”, señaló la actividad de “Revegetación de áreas intervenidas” y realizó una breve descripción; sin embargo, omitió precisar el anexo que contiene el desarrollo de dicha actividad detalladamente.	b. En el ítem IV.14 “Cierre”, en la descripción de la actividad de “Revegetación de áreas intervenidas” hacer referencia (citar a pie de página) al anexo 10 “Plan de cierre” el cual contiene el detalle de esta actividad; de igual forma realizar lo indicado en el formato IGAPRO de Saneamiento.	y auxiliares de la presente intervención; la cual asciende a un desbroce total de 5.03 ha. b. En el ítem IV.14 “Cierre” del formato IGAPRO de Agricultura y Saneamiento, referenció al anexo 10 “Plan de cierre” en la descripción de la actividad de “Revegetación de áreas intervenidas”. Por lo expuesto se considera que la observación ha sido absuelta.	
49.	VI “Actividades de la intervención”	Actividades preliminares De la revisión del ítem IV.1 “Actividades preliminares” del Formato IGAPRO de Agricultura, en relación a las actividades propuestas, se tiene que: a. En la actividad “Habilitación y o construcción de accesos a los componentes” omitió precisar la longitud total de los accesos a habilitar y accesos a mejorar. Tampoco ha precisado la procedencia y volumen del material adicional para el mejoramiento de accesos. b. En las actividades “Desbroce de cobertura vegetal” y “Limpieza de terreno” omitió proporcionar el volumen de residuos de desbroce y limpieza, también omitió precisar el lugar donde serán dispuestos. Asimismo, se identificó que propuso dos actividades con la misma denominación “Desbroce de cobertura vegetal” en el ítem IV.1 “Actividades preliminares”. c. En la actividad “Retiro de la capa orgánica” precisó que habilitará en los DME un área para el almacenamiento temporal del Top Soil. Sin embargo, omitió estimar el volumen de Top Soil a almacenar. Además, en los planos de los dos (02) DME, omitió representar el polígono donde se realizará el almacenamiento temporal del Top Soil. d. Omitió describir una actividad a través de la cual se acondicionen las áreas donde se propone instalar cinco (05) campamentos, una (01) planta de chancado y dos (02) plantas de concreto.	Se requiere al Titular: a. Precisar en la actividad “Habilitación y o construcción de accesos a los componentes” en el ítem IV.1 “Actividades preliminares” del Formato IGAPRO de Agricultura, la longitud total de los accesos a habilitar y accesos a mejorar. Además, deberá precisar la procedencia y volumen del material adicional para el mejoramiento de accesos. b. Precisar en las actividades “Desbroce de cobertura vegetal” y “Limpieza de terreno” en el ítem IV.1 “Actividades preliminares” del Formato IGAPRO de Agricultura, el volumen de residuos de desbroce y limpieza a generar y el lugar donde serán dispuestos. Esto deberá ser concordante a lo que responda en la observación 47. También, deberá uniformizar las actividades “Desbroce de cobertura vegetal” que repitió en este ítem. c. Precisar en la actividad “Retiro de la capa orgánica” en el ítem IV.1 “Actividades preliminares” del Formato IGAPRO de Agricultura, el volumen de Top Soil que estima almacenar. Además, deberá representar en los planos con la vista de planta de los dos (02) DME incluidos en la subcarpeta 4.3 “Planos” del Anexo 4 “Actividades de la Intervención”, el polígono del área propuesta para el almacenamiento temporal de Top Soil. d. Incluir en el ítem IV.1 “Actividades preliminares” en el Formato IGAPRO de Agricultura, una actividad en la cual se describan las acciones para el acondicionamiento de las áreas propuestas para la instalación de cinco (05) campamentos, una (01) planta de chancado y dos (02) plantas de concreto.	Mediante la documentación complementaria DC-8 al trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. Preciso en la actividad “Habilitación y o construcción de accesos a los componentes” en el ítem IV.1 “Actividades preliminares” del Formato IGAPRO de Agricultura, la longitud total de los accesos a habilitar precisando la procedencia y volumen del material adicional que se utilizará para el mejoramiento de accesos. b. Preciso en las actividades “Desbroce de cobertura vegetal” en el ítem IV.1 “Actividades preliminares” del Formato IGAPRO de Agricultura, el volumen de residuos de desbroce que es igual a 13,089.505 m³ el cual será picado y esparcido en un área con cobertura vegetal dentro del área de intervención del Proyecto. Respecto a la actividad “Limpieza de terreno” precisó que generará 762.18 m³, el cual será dispuesto en el Relleno Municipal de la Provincia de Talara. Esto es concordante con lo declarado en la observación 47. Por último, uniformizó las actividades de “Desbroce de cobertura vegetal” c. Preciso en la actividad “Retiro de la capa orgánica” en el ítem IV.1 “Actividades preliminares” del Formato IGAPRO de Agricultura, el volumen de Top Soil ¹²² que estima almacenar. Además, representó en los planos con la vista de planta de los dos (02) DME incluidos en la subcarpeta 4.3 “Planos” del Anexo 4 “Actividades de la Intervención”, el polígono del área propuesta para el almacenamiento temporal de Top Soil. d. Incluyó en el ítem IV.1 “Actividades preliminares” en el Formato IGAPRO de Agricultura, la actividad “Adecuación de la superficie de Instalaciones Auxiliares” en la cual se describen las acciones para el acondicionamiento de las áreas propuestas para la instalación de cinco (05) campamentos, una (01) planta de chancado y dos (02) plantas de concreto. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
		Construcción De la revisión del ítem IV.2 “Construcción” del Formato IGAPRO de Agricultura, en relación a las actividades propuestas, se tiene que: a. Omitió incluir y describir la actividad “Demolición de infraestructura existente”, ello en atención a que en el “Presupuesto Agricultura” se han incluido actividades de eliminación de estructura demolidas.	Se requiere al Titular: a. Incluir en el ítem IV.2 “Construcción” del Formato IGAPRO de Agricultura, una actividad en la cual se describan las actividades de demolición de infraestructura existente. b. Precisar en las actividades “movimiento de tierras”, “relleno para estructuras” y “excavación para estructuras en roca fija, roca y material suelto” en el ítem IV.2 “Construcción” del Formato IGAPRO de	Mediante la documentación complementaria DC-8 al trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. Incluyó en el ítem IV.2 “Construcción” del Formato IGAPRO de Agricultura, la actividad “Demolición de infraestructura existente”. b. Preciso en las actividades “Movimiento de tierras”, “Relleno para estructuras” y “Excavación para estructuras en roca fija, roca y material suelto” en el ítem IV.2 “Construcción” del Formato IGAPRO de	Absuelta

¹²² El volumen de Top Soil declarado es de 4,111.03 m³.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

Nº	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁸²	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		b. En las actividades “<i>movimiento de tierras</i>”, “<i>relleno para estructuras</i>” y “<i>excavación para estructuras en roca fija, roca y material suelto</i>” omitió precisar el volumen total de material a excavar, porcentaje de reutilización, material de préstamos (adquirido en canteras privadas) y a disponer. c. En las actividades “<i>Conformación del terreno con material afirmado</i>” e “<i>instalación de gaviones</i>” omitió proporcionar el volumen de material afirmado y canto rodado, respectivamente. d. Omitió describir una actividad a través de la cual se desarrollen la operación de una (01) planta de chancado y dos (02) plantas de concreto. e. Propuso las actividades “<i>Excavaciones</i>” y “<i>Conformación de material afirmado</i>”, mediante las cuales propone acciones para la implementación del Campamento. Sin embargo, estas actividades corresponde realizarlas en la etapa “<i>Actividades preliminares</i>”.	Agricultura, el volumen total de material a excavar, porcentaje de reutilización, material de préstamos (adquirido en canteras privadas) y a disponer. c. Precisar en las actividades “<i>Conformación del terreno con material afirmado</i>” e “<i>instalación de gaviones</i>” en el ítem IV.2 “<i>Construcción</i>” del Formato IGAPRO de Agricultura, el volumen de material afirmado y canto rodado, respectivamente. d. Incluir en el ítem IV.2 “<i>Construcción</i>” del Formato IGAPRO de Agricultura, una actividad en la cual se describan las acciones a realizar durante la operación de una (01) planta de chancado y dos (02) plantas de concreto. e. Eliminar las actividades “<i>Excavaciones</i>” y “<i>Conformación de material afirmado</i>” del ítem IV.2 “<i>Construcción</i>” del Formato IGAPRO de Agricultura y trasladar su descripción a la etapa “<i>Actividades preliminares</i>”.	Agricultura, el volumen total de material a excavar, porcentaje de reutilización, material de préstamos (adquirido en canteras privadas) y a disponer. c. Preciso en las actividades “<i>Conformación del terreno con material afirmado</i>” e “<i>instalación de gaviones</i>” en el ítem IV.2 “<i>Construcción</i>” del Formato IGAPRO de Agricultura, el volumen de material afirmado y canto rodado, respectivamente. d. Incluyó en el ítem IV.2 “<i>Construcción</i>” del Formato IGAPRO de Agricultura, una actividad en la cual se describan las acciones a realizar durante la operación de una (01) planta de chancado y dos (02) plantas de concreto. e. Eliminó las actividades “<i>Excavaciones</i>” y “<i>Conformación de material afirmado</i>” del ítem IV.2 “<i>Construcción</i>” del Formato IGAPRO de Agricultura y trasladar su descripción a la etapa “<i>Actividades preliminares</i>”. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	
51.		Operación y mantenimiento			
		De la revisión del ítem IV.3 “<i>Operación y mantenimiento</i>” del Formato IGAPRO de Agricultura, en relación a las actividades propuestas, se tiene que: a. En la actividad “<i>Funcionamiento de los accesos</i>” precisó que utilizará el uso de vías existentes y eventuales para acceder a los frentes de obra. Sin embargo, en esta etapa se consignan las actividades a realizar durante la etapa de operación y mantenimiento de la infraestructura ya construida. b. En las actividades “<i>traslado de material excedente</i>”, “<i>disposición paulatina de material excedente</i>”, “<i>Compactación de capas de material colocado</i>”, precisó que utilizará el DME durante la etapa de operación y mantenimiento. Sin embargo, el tiempo de uso de los dos (02) DME propuestos será durante el tiempo que dure la construcción hasta su correspondiente cierre en la etapa de “<i>Cierre constructivo</i>”. c. En las actividades “<i>Almacenamiento de materiales</i>” y “<i>Funcionamiento de Campamento</i>”, precisó que utilizará los campamentos durante la etapa de operación y mantenimiento. Sin embargo, el tiempo de uso de los cinco (05) campamentos propuestos será durante el tiempo que dure la construcción hasta su correspondiente cierre en la etapa de “<i>Cierre constructivo</i>”.	Se requiere al Titular: a. Describir la actividad “<i>Funcionamiento de los accesos</i>” en el ítem IV.3 “<i>Operación y mantenimiento</i>” del Formato IGAPRO de Agricultura, enfocando su desarrollo a la etapa de operación y mantenimiento de la infraestructura luego de ser construida. Caso contrario retirar la actividad b. Retirar las actividades “<i>traslado de material excedente</i>”, “<i>disposición paulatina de material excedente</i>”, “<i>Compactación de capas de material colocado</i>” del ítem IV.3 “<i>Operación y mantenimiento</i>” del Formato IGAPRO de Agricultura, debido a que no corresponden a esta etapa. Sin embargo, en caso se prevea la necesidad de un DME para esta etapa, primero deberá solicitar la aprobación de esta área auxiliar, mediante el instrumento de gestión ambiental que corresponda. c. Retirar las actividades “<i>Almacenamiento de materiales</i>” y “<i>Funcionamiento de Campamento</i>” del ítem IV.3 “<i>Operación y mantenimiento</i>” del Formato IGAPRO de Agricultura, debido a que no corresponden a esta etapa.	Mediante la documentación complementaria DC-8 al trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. Retiró la actividad “<i>Funcionamiento de los accesos</i>” en el ítem IV.3 “<i>Operación y mantenimiento</i>” del Formato IGAPRO de Agricultura. b. Retiró las actividades “<i>traslado de material excedente</i>”, “<i>disposición paulatina de material excedente</i>”, “<i>Compactación de capas de material colocado</i>” del ítem IV.3 “<i>Operación y mantenimiento</i>” del Formato IGAPRO de Agricultura, y precisó que la eliminación del material resultante de la limpieza en la Operación y mantenimiento será mediante una EO-RS. c. Retiró las actividades “<i>Almacenamiento de materiales</i>” y “<i>Funcionamiento de Campamento</i>” del ítem IV.3 “<i>Operación y mantenimiento</i>” del Formato IGAPRO de Agricultura. Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelta
52.		Cierre			
		De la revisión del ítem IV.4 “<i>Cierre</i>” del Formato IGAPRO de Agricultura, en relación a las actividades propuestas, se tiene que en la actividad “<i>Demoliciones</i>”, precisó que retirará la infraestructura de concreto implementada en el área. Sin embargo, esta descripción es muy genérica y podría interpretarse que corresponde a la etapa de cierre definitivo.	Se requiere al Titular describir la actividad “<i>Demoliciones</i>” en el ítem IV.4 “<i>Cierre</i>” del Formato IGAPRO de Agricultura, especificando las instalaciones temporales que requirieron implementar losas de concreto. Asimismo, precisar donde se realizará la disposición de este residuo.	Mediante la documentación complementaria DC-8 al trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular en el ítem IV.4 “<i>Cierre</i>” del Formato IGAPRO de Agricultura describió la actividad “<i>Demoliciones</i>”, especificando que generará 594.389 m³ de residuos de construcción. Asimismo, precisó que la disposición de estos residuos se realizará de acuerdo a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Por lo expuesto, se considera que la observación no ha sido absuelta.	Absuelta



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

Nº	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁸²	Sustento	Observación	Revisión	Estado
VII. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS APLICABLES A LA INTERVENCIÓN					
53.	Anexo 5.4 “Plan de Reforestación para infraestructura natural”,	Plan de Reforestación De la revisión del anexo 5.4 “Plan de Reforestación para infraestructura natural”, se advierte al Titular:	En el anexo 5.4 “Plan de Reforestación para infraestructura natural”, se requiere al Titular lo siguiente:	Mediante la documentación complementaria DC-10 al trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular:	Absuelta
		a. En el ítem 6.1. “Coberturas vegetales” (pág. 24), señaló las coberturas vegetales: <i>Desierto costero, área urbana, bosque de colina baja, bosque seco de piedemonte, bosque seco ribereño y bosque seco tipo sabana</i>; al respecto y en conformidad a lo indicado en la observación 16 literal a de la matriz de observaciones del Saneamiento, corresponde actualizar las coberturas vegetales, indicando solo las presentes en el área de intervención (Desierto costero, área urbana, bosque seco tipo sabana y vegetación ribereña). b. En el ítem 7.1. “Identificación de las zonas a intervenir” (pág.10) indicó que las áreas a reforestar para Infraestructura Natural son de 3,71 ha., respecto a los componentes principales (Tabla 7.3) y 2,86 ha, en relación con las áreas auxiliares (Tabla 7.4); sin embargo, la revegetación de 2,86 ha es parte del cierre de las áreas auxiliares y no de la “Infraestructura Natural”, por lo que no cumpliría con el objetivo de reducir el riesgo de desbordes de quebradas, así como, promover la resiliencia de las infraestructuras físicas y controlar la erosión y socavación. Por lo tanto, los detalles de la revegetación de 2,86 ha. de áreas auxiliares deberá ser incluida en el anexo “Plan de cierre” (anexo 10). Por otro lado, no presentó la ubicación (coordenadas UTM de los vértices) y de las áreas a reforestar para Infraestructura Natural. c. En el ítem 7.3 “Especies seleccionadas” (pág. 16), presentó las nueve especies de plantas a emplear (03 árboles y 06 arbustos) en la reforestación para infraestructura natural (tabla 7-5); sin embargo, teniendo en cuenta que el presente IGAPRO se emplaza en un parte del área de distribución del ave “Cortarrama peruana” (<i>Phytotoma raimondii</i>)¹²³, cuyo hábitat está conformada por especies “vichayo” <i>Capparis ovalifolia</i>, “Realengo” <i>Maytenus octógona</i>, entre otras^{124,125}, se deberá considerar a estas dos especies de plantas para la reforestación (infraestructura natural). d. En el ítem 8. “Monitoreo de la reforestación” (pág. 20) presentó la Tabla 8-1: “Estaciones de monitoreo de la reforestación” señalando catorce (14) estaciones de monitoreo, sin embargo, no indicó los criterios utilizados para la determinación de la cantidad y ubicación de dichos puntos. En este sentido, cabe precisar que, en el “Mapa de monitoreo de reforestación de infraestructura natural”, se observa que en el polígono de reforestación (REF 04) no se ubica ninguna estación de monitoreo.	a. Actualizar el ítem 6.1 “Coberturas vegetales” señalando las coberturas vegetales existentes en el área de intervención b. Retirar del anexo 5.4 “Plan de Reforestación para infraestructura natural”, la información referida a la revegetación de 2,86 ha. como parte del cierre de las áreas auxiliares e incluirlo en el anexo “Plan de cierre” (anexo 10). Por otro lado, presentar la ubicación (coordenadas UTM de los vértices) de las de las áreas a reforestar para Infraestructura Natural. c. Incluir entre las especies a emplear en la reforestación para infraestructura natural al “vichayo” <i>Capparis ovalifolia</i>, y “Realengo” <i>Maytenus octógona</i> (tabla 7-5), debido a que estas especies son una de las más frecuentes que conforman el hábitat del “Cortarrama peruana” (<i>Phytotoma raimondii</i>). Así también, presentar la cantidad de plántones a sembrar de estas dos especies (tabla 7-6). d. En el ítem 8. “Monitoreo de la reforestación” señalar los criterios para la determinación de la cantidad y ubicación de las estaciones de monitoreo de la reforestación para infraestructura natural y de corresponder actualizar la ubicación. Incluir una estación de monitoreo en el polígono de reforestación (REF 04). e. En el ítem 9. “Cronograma de actividades asociadas a la restauración de la vegetación” actualizar el cronograma de actividades de reforestación de infraestructura natural considerando que debe realizarse al cierre constructivo; asimismo, renombrar el cronograma por “Cronograma de actividades de la Reforestación para infraestructura natural”.	a. Actualizó el ítem 6.1 “Coberturas vegetales” señalando las coberturas vegetales existentes en el área de intervención: bosque seco tipo sabana, desierto costero, vegetación de quebrada; y también indicando que se superponen a área urbana (págs. 7-8). b. Retiró del anexo 5.4 “Plan de Reforestación para infraestructura natural”, la información referida a la revegetación de las áreas auxiliares y dicha información la incluyó en el anexo 10 “Plan de cierre”. Asimismo, presentó la ubicación (coordenadas UTM de los vértices) de las áreas a reforestar para Infraestructura Natural en el anexo 5.4- A. “Coordenadas de los polígonos de áreas de reforestación”. c. Incluyó entre las especies a emplear en la reforestación para infraestructura natural a “vichayo” <i>Capparis ovalifolia</i>, y “Realengo” <i>Maytenus octa</i> (tabla 7-5). Así también, presentó en la tabla 7-4: “Numero de plántones requeridos por especie para la reforestación”, la cantidad de plántones a sembrar de dichas especies. d. En el ítem 8. “Monitoreo de la reforestación” (Págs. 24-25) señaló los criterios para la determinación de la cantidad y ubicación de las estaciones de monitoreo de la reforestación para infraestructura natural; asimismo, adicionó la estación PMR-15, ubicada en el polígono de reforestación REF 04. e. En el ítem 9. “Cronograma de actividades de la reforestación para infraestructura natural” (págs. 21-23), actualizó el cronograma de actividades de reforestación de infraestructura natural indicando que las etapas de planificación y ejecución de la reforestación coinciden con la fase de construcción de la obra y el mes 1, es el mes de inicio de la etapa constructiva. Asimismo, renombró el cronograma conforme se indicó: Cronograma de actividades de la reforestación para infraestructura natural. Por lo expuesto se considera que la observación ha sido absuelta.	

¹²³ La cortarrama peruana *Phytotoma raimondii*, es un ave endémica y de distribución restringida a la costa norte del Perú, desde Piura (Talara) hasta Ancash (Schulenberg et al. 2010).

¹²⁴ Las plantas más frecuentes en los hábitats del cortarrama peruana, fueron el algarrobo *Prosopis pallida* (92% de los sitios), el vichayo *Capparis ovalifolia* (67%), el canutillo *Grabowskia boerhaviifolia* (58%), el sapote *Capparis scabrida* (58%) y el realengo *Maytenus octogona* (25%). Rosina, Mario. (2012). Composición florística del hábitat de la cortarrama peruana (*Phytotoma raimondii*). Revista Peruana de Biología. Consultado el 26 de junio de 2024. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-99332012000300005&lng=es&tlng=es.

¹²⁵ La Cortarrama peruana se alimenta de hojas del “Realengo” *Maytenus octógona* y del vichayo” *Capparis ovalifolia*. Abramonte C. 2007. Conducta reproductiva y dieta de *Phytotoma raimondii* (TACZANOWSKI, 1883) “Cortarrama peruana” en el bosque seco de Talara. Tesis para optar el título profesional de biólogo. Universidad Nacional de Piura.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

N°	Sección del Formato IGAPRO (Anexo IV.3) ⁸²	Sustento	Observación	Revisión	Estado
		e. En el ítem 9. “Cronograma de actividades asociadas a la restauración de la vegetación” (pág. 24), indicó que el proceso de reforestación se enmarca en la etapa de cierre constructivo sin embargo en la Tabla 9-1: “Cronograma de actividades asociadas a la reforestación en el área de intervención del Proyecto”, se observan las actividades de reforestación desde el mes uno al mes treinta y seis en las etapas del proyecto: Planificación, Construcción y Cierre. Asimismo, se precisa que el cronograma debe denominarse “Cronograma de la reforestación de infraestructura natural”, a fin de mantener uniformidad en la denominación de las actividades y considerando que la restauración de la vegetación obedece a distintos objetivos.			
ANEXOS					
54.	Formato IGAPRO Ítem III.”Componente de la infraestructura a implementar” Anexo 3.6 “Procedimiento de liberación de interferencias”	Cartografía De la revisión del Formato IGAPRO ítem III “Componentes” de la infraestructura a implementar y del Anexo 3.6 “Procedimiento de liberación de interferencias”, se tiene que” a. En la ficha IGAPRO Sector Agricultura, ítem III.1 “Componentes principales” el cuadro de coordenadas de los puntos de inicio y fin de los componentes principales del Proyecto, se identifica que el par de coordenadas del punto de inicio y fin del componente del Componente 01: Defensa Ribereña en quebrada Santa Rita, no guarda congruencia con la información cartográfica presentada en formato editable (shapefile). b. En el anexo 3.6 “Procedimiento de liberación de interferencias – planos de interferencia”, omitió presentar el plano de ubicación de interferencias identificadas para los componentes principales y/o auxiliares para el sector agricultura y el sector saneamiento.	Se requiere al Titular: a. Corregir en el formato IGAPRO Sector Agricultura las coordenadas de ubicación del punto de inicio y fin del componente principal Componente 01: Defensa Ribereña en quebrada Santa Rita, de tal forma sea congruente a su respectiva información cartográfica editable (shapefile). b. Presentar un plano de ubicación de interferencias identificadas en los componentes principales y/o auxiliares para cada sector (agricultura y saneamiento) en sistema de coordenadas UTM-datum WGS84 a escala adecuada en formato shapefile y pdf.	Mediante documentación complementaria DC-10 y DC-11 al trámite SN-IGAPRO-00112-2024, el Titular: a. Mediante documentación complementaria DC-1, corrigió las coordenadas en el formato IGAPRO Sector agricultura respecto al componente principal Componente 01: Defensa Ribereña en quebrada Santa Rita siendo congruente con la información cartográfica(shapefile). b. Mediante documentación complementaria DC-10, presentó los planos de ubicación de interferencias de los sectores agricultura y saneamiento en coordenadas UTM-datum WGS84 a escala adecuada y en formato shapefile y pdf. Por lo expuesto se considera que la observación ha sido absuelta.	Absuelto



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación Ambiental para
Proyectos de Infraestructura

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Anexo N° 4

Opinión Técnica Favorable de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional de Agua



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

CUT: 117821-2024

San Isidro, 31 de octubre de 2024

OFICIO N° 2677-2024-ANA-DCERH

Señor

RUBEN ERNESTO CHANG OSHITA

Director

Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de
Infraestructura

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (SENACE)

Av. Rivera Navarrete 525

San Isidro.-

Asunto : Evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO) del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura” con CUI 2532763, presentado por la Autoridad Nacional de Infraestructura.

Referencia : Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN
Oficio N° 00951-2024-SENACE-PE/DEIN
Oficio N° 01019-2024-SENACE-PE/DEIN
Oficio N° 01077-2024-SENACE-PE/DEIN
Oficio N° 01142-2024-SENACE-PE/DEIN

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales solicita opinión técnica Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO) del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura” con CUI 2532763, presentado por la Autoridad Nacional de Infraestructura, conforme al Artículo 81 de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos.

Al respecto, se adjunta el Informe Técnico N° 0055-2023-ANA-DCERH/MGQP, el cual contiene la evaluación del citado proyecto.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

MANUEL RICARDO BACA RUEDA

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

MRBR/MASS/MGQP: Carolina R. L.

C.c. ANA – Jefatura
ANA - GG

Calle Diecisiete N° 355,
Urb. El Palomar - San
Isidro
T: (511) 513 7130
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 4CE91654



**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

CUT: 117821-2024

INFORME TECNICO N° 0055-2024-ANA-DCERH/MGQP

A : **MANUEL RICARDO BACA RUEDA**
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

ASUNTO : Evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO) del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura” con CUI 2532763, presentado por la Autoridad Nacional de Infraestructura.

REFERENCIA : Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN
Oficio N° 00951-2024-SENACE-PE/DEIN
Oficio N° 01019-2024-SENACE-PE/DEIN
Oficio N° 01077-2024-SENACE-PE/DEIN
Oficio N° 01142-2024-SENACE-PE/DEIN

FECHA : San Isidro, 31 de octubre de 2024

Me dirijo a usted, para informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1. El 19 de junio de 2024, mediante oficio N° 00572-2024-SENACE-PE/DEIN, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (DEIN del SENACE) remitió a la Dirección de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua (DCERH de la ANA), la solicitud de evaluación Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO) del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura” con CUI 2532763, presentado por la Autoridad Nacional de Infraestructura, a fin que se emita opinión técnica en lo referente a la competencia de la Autoridad Nacional del Agua, de conformidad con el artículo 81° de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos.
- 1.2. El 01 de julio de 2024, mediante oficio N° 00631-2024-SENACE-PE/DEIN, la DEIN del SENACE reitera a la DCERH de la ANA, la solicitud realizada mediante oficio N° 00572-2024-SENACE-PE/DEIN.
- 1.3. El 25 de julio de 2024, mediante oficio N° 1544-2024-ANA-DCERH, la DCERH de la ANA traslada a la DEIN del SENACE, el informe técnico N° 0042-2024-ANA-DCERH/MGQP, el cual presenta el resultado de la evaluación realizada.

Firmado digitalmente por GALINDO CUZCANO Gustavo FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 31/10/2024 18:37:40

Calle Diecisiete N° 355,
Urb. El Palomar - San Isidro
T: (511) 513 7130
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8C740B48



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- 1.4. El 23 de agosto de 2024, mediante Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN, la DEIN del SENACE traslada a la DCERH de la ANA, la subsanación de las observaciones descritas en el informe técnico N° 0042-2024-ANA-DCERH/MGQP.
- 1.5. El 10 de setiembre de 2024, mediante Oficio N° 00951-2024-SENACE-PE/DEIN; el 11 de octubre de 2024, mediante Oficio N° 01077-2024-SENACE-PE/DEIN; el 24 de setiembre de 2024, mediante Oficio N° 01019-2024-SENACE-PE/DEIN y el 30 de octubre de 2024, mediante Oficio N° 01142-2024-SENACE-PE/DEIN, la DEIN del SENACE traslada a la DCERH de la ANA, información complementaria a la subsanación de observaciones, presentada mediante Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN.

II. MARCO LEGAL

- 2.1. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG y sus modificatorias.
- 2.2. Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.
- 2.3. Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua.
- 2.4. Resolución Jefatural N° 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisión de opinión técnica de la Autoridad Nacional del Agua en la evaluación de los estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos.
- 2.5. Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Aprueban los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y establecen Disposiciones Complementarias.
- 2.6. Resolución Jefatural N° 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisión de opinión técnica de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación de los estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos.
- 2.7. Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales.
- 2.8. Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA, Clasificación de Cuerpos de Agua Continentales Superficiales
- 2.9. Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, Reglamento para la delimitación y mantenimiento de fajas marginales

III. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Ubicación del proyecto

El ítem 1.1 del Anexo 9 del IGAPRO presentando mediante oficio N° 01077-2024-SENACE-PE/DEIN, precisa que el proyecto se desarrollará en el distrito de Pariñas, provincia de Talara, departamento de Piura.

3.2. Descripción del proyecto

El ítem 1.6 del anexo 01 del IGAPRO presentando mediante oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN, señala que el objetivo del proyecto es implementar drenaje pluvial urbano, siendo los tipos de intervenciones a implementar; rehabilitación de defensas ribereñas, Rehabilitación y encausamiento de diques y Mejoramiento y ampliación del servicio de drenaje pluvial.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Componentes principales

El Anexo IV.3: *Formato del Instrumento de Gestión Ambiental para las intervenciones de Sector Agricultura y sector Saneamiento* del IGAPRO, plantea como componentes principales a implementar, los siguientes:

Cuadro N° 01. Ubicación de componentes – sector Agricultura

Componente	Ubicación geográfica (UTM WGS 84)		Área
	Este	Norte	(m²)
EXPEDIENTE 1 (PAQUETE 1): COMPONENTES 1			
DEFENSAS RIBEREÑAS			
COMPONENTE 01: DEFENSA RIBEREÑA EN QUEBRADA SANTA RITA	Margen derecha		Margen derecha
	469532.2	9496502.78	6281.418
	469424.28	9496332.55	
	Margen izquierda		Margen izquierda
	470051.147	9497024.49	20869.03
469446.295	9496307.26		
Obra Complementaria: Arquitectura Paisajística	Polígono Margen Derecha - Centroide		3177.861
	469413.34	9496330.74	
	Polígono Margen Izquierda -Centroide		14032.681
	469688.17	9496501.09	
EXPEDIENTE 2 (PAQUETE 2): COMPONENTES 13, 14, 15, 16, 18 Y 19			
DIQUES			
COMPONENTE 13: DIQUE 02 DE SANTA RITA	469692.605	9496831.5	1,050.02
COMPONENTE 14: DIQUE 03 DE SANTA RITA	470052.136	9497038.57	2,673.88
COMPONENTE 15: DIQUE 04 DE SANTA RITA	470240.027	9496742.21	2,477.88
COMPONENTE 16: DIQUE 05 DE SANTA RITA	470485.909	9496392.3	1,788.05
COMPONENTE 18: DIQUE 07 DE SANTA RITA	471026.598	9496729.09	2,880.01
COMPONENTE 19: DIQUE 08 DE SANTA RITA	471514.115	9496589.92	1,628.01
EXPEDIENTE 3 (PAQUETE 3): COMPONENTES 20, 22, 23, 25, 26 y 27			
DIQUES			
COMPONENTE 20: DIQUE 01 POLITÉCNICO	469985.888	9495687.22	4310.1
COMPONENTE 22: DIQUE 01 DE YALE	470961.539	9494502.55	3073.75
COMPONENTE 23: DIQUE 02 DE YALE	471298.824	9495647.93	5527.71
COMPONENTE 25: DIQUE 04 DE YALE	471644.444	9496038.23	3146.58
COMPONENTE 27: DIQUE 06 DE YALE	470403.174	9494853.11	3837.51
EXPEDIENTE 4 (PAQUETE 4): COMPONENTES 3			
DEFENSAS RIBEREÑAS			
COMPONENTE 03: DEFENSA RIBEREÑA EN QUEBRADA YALE	Margen derecha		Margen derecha
	Tramo I		34527.17
	470452.12	9494580.72	
	47034.83	9494585.45	
	Tramo II		
	470250.4	9494567.71	
	469691.07	9494651.93	37206.84
	Margen izquierda		
	Tramo I		
	470955.9	9494365.49	
	470697.09	9494288.46	
	Tramo II		
	470679.73	9494292.08	
	470323.56	9494560.44	
	Tramo III		
	470257.47	9494535.27	
	469678.77	9494588.5	
Obra Complementaria: Arquitectura Paisajística	Polígonos Margen derecha - Centroide		Polígonos margen derecha
	469998.26	9494632.09	4248.327
	469780.168	9494652.64	135.546
	469721.735	9494647.28	772.352
	Polígonos Margen Izquierda-Centroide		Polígonos de margen izquierda
	469947.823	9494570.4	9211.081
	469725.448	9494588.75	944.762
EXPEDIENTE 6 (PAQUETE 6): COMPONENTES 2,			
DEFENSAS RIBEREÑAS			

Firmado digitalmente por GALINDO CUZCANO Gustavo FAU 20520711865 hard Motivo: V'B Fecha: 31/10/2024 18:37:40

Calle Diecisiete N° 355,
Urb. El Palomar - San Isidro
T: (511) 513 7130
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8C740B48



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Componente	Ubicación geográfica (UTM WGS 84)		Área (m ²)
	Este	Norte	
COMPONENTE 02: DEFENSA RIBEREÑA EN QUEBRADA POLITÉCNICO	Margen derecha		Margen derecha
	469843.77	9495634.37	6644.822
	469670.18	9495411.33	
	Margen izquierda		Margen izquierda
	469912.39	9495518.84	8689.584
	469674.18	9495389.21	
Obra Complementaria: Arquitectura Paisajística	Polígonos Margen derecha - Centroide		Polígonos margen derecha
	469826.472	9495574.3	2652.361
	469754.926	9495471.07	2620.004
	Polígono Margen Izquierda -Centroide		Polígono margen izquierda
	469802.451	9495456.76	5100.187

Fuente: Adaptado del ítem III.1 Componentes de La Infraestructura a Implementar del Anexo IV.3: *Formato del Instrumento de Gestión Ambiental para las intervenciones de Construcción - Sector Agricultura*, del IGAPRO presentando mediante Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN

Cuadro N° 02. Ubicación de componentes – sector Saneamiento

Componente	Ubicación geográfica (UTM WGS 84)		Área
	Este	Norte	
Drenaje Pluvial			
CANALES Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES			
COMPONENTE 04: CANAL Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD JESÚS MARÍA	470101.317	9496829.69	35048.75
	469935.778	9495647.29	
Obra Complementaria: Arquitectura Paisajística (Forma parte del Componente 4)	Centroide del polígono		25071.157
	469925.065	9496291.33	
ALCANTARILLAS			
COMPONENTE 09: ALCANTARILLA 01 SANTA RITA	Inicio: 470018.53	Inicio: 9496849.41	16215.17
	Fin: 469993.9230	Fin: 9496864.2561	
COMPONENTE 10: ALCANTARILLA 02 SANTA RITA	Inicio: 469428.263	Inicio: 9496313.146	17390.7
	Fin: 469407.99	Fin: 9496297.12	
EXPEDIENTE 4 (PAQUETE 4): COMPONENTES 3 (QUE CORRESPONDE A LA META 3. EFICIENTE Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN DEL AGUA PLUVIAL URBANO del Formato N° 08-A); y, COMPONENTE 5 (QUE CORRESPONDEN A LA META 2. EFICIENTE Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE AGUA PLUVIAL URBANO del Formato N° 08-A)			
CANALES Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES			
COMPONENTE 05: CANAL Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD JOSÉ OLAYA	Inicio: 469945.71	Inicio: 9495417.18	21707.48
	Inicio: 470394	Inicio: 9494838.55	
	Fin: 470228.31	Fin: 9494557.13	
Obra Complementaria: Arquitectura Paisajística (Forma parte del Componente 5)	Centroide del polígono		25071.157
	470097.189	9494824.49	7356.475
EXPEDIENTE 6: COMPONENTES 7 Y 8 (QUE CORRESPONDEN A LA META 3. EFICIENTE Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN DEL AGUA PLUVIAL URBANO del Formato N° 08-A)			
CANALES Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES			
COMPONENTE 07: CANAL POLITÉCNICO	Inicio: 469488.086	Inicio: 9495362.935	2740.88
	Fin: 469661.9320	Fin: 9495396.677	
ALCANTARILLAS			
COMPONENTE 08: ALCANTARILLA POLITÉCNICO	Inicio: 469485.273	Inicio: 9495361.84	2704.71
	Fin: 469450.943	Fin: 9495348.424	
Obra Complementaria: Arquitectura Paisajística (Forma parte del Componente 8)	Centroide del polígono margen derecha		394.25
	469446.427	9495367.32	
	Centroide del polígono margen izquierda		
	469463.031	9495333.56	
EXPEDIENTE 5 (PAQUETE 5): COMPONENTE 11 (QUE CORRESPONDEN A LA META 2. EFICIENTE Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE AGUA PLUVIAL URBANO del Formato N° 08-A)			
DRENAJE URBANO			
COMPONENTE 11: DRENAJE URBANO FUERZA AÉREA DEL PERÚ (FAP)	471482.761	9493753.83	6710.15
	Inicio: 469659.0022	Inicio: 9494893.4512	1823.18
COMPONENTE 11: DRENAJE URBANO LUCY DE VILLANUEVA	Inicio: 469842.5498	Inicio: 9494811.5236	
	Fin: 469763.1017	Fin: 9494652.6418	
COMPONENTE 11: DRENAJE URBANO JESUS MARÍA	Inicio: 469635.6582	Inicio: 9496315.5436	3291.63
	Fin: 469254.9866	Fin: 9495786.6776	

Fuente: Adaptado del ítem III.1 Componentes de La Infraestructura a Implementar del Anexo IV.3: *Formato del Instrumento de Gestión Ambiental para las intervenciones de Construcción - Sector Saneamiento*, del IGAPRO presentando mediante Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Accesos

La Tabla 3-30: Vías de acceso para habilitar para la etapa de construcción y mantenimiento y la Tabla 3-31: Vías de acceso existentes, del anexo 2 del IGAPRO presentado mediante oficio N° 01077-2024-SENACE-PE/DEIN, describen detalle de los accesos a ser intervenidos y/o empleados durante el desarrollo de las actividades comprendidas en el IGAPRO.

Al respecto, el ítem 3.2.4 del anexo 2 del IGAPRO, resalta que los accesos proyectados se superponen a cauces de quebradas de régimen intermitente, las cuales se activan durante eventos extremos de recurrencia poco frecuente, por lo que no se proyectan obras de arte en estos.

Áreas Auxiliares

Cuadro N° 03. Características de áreas auxiliares a emplear

Componente	Ubicación Geográfica		Área (m2)
	Este	Norte	
DME Santa Rita 01	470748.953	9497025.12	42063.42
DME Santa Rita 05	470474.042	9496917.55	61562.28
Área de Acopio de Materiales Santa Rita	470594.325	9497065.72	4706.53
Campamento Santa Rita	470326.768	9497005.81	2364.42
Campamento Yale	470072.015	9494774.39	2925
Campamento Yale 01	472624.415	9496390.98	15836.66
Campamento Yale 02	471153.071	9496076.68	10997.53
Campamento Yale 03	470870.094	9496006.75	9490
Planta de Chancado	470434.043	9495532.92	20302.96
Planta de Concreto Yale 01	472528.374	9496445.05	12962.2
Planta de Concreto Yale 02	471069.065	9495982.35	14847.23
Planta de Concreto Yale 03	470790.052	9495942.72	17160

Fuente: Anexo IV.3: *Formato del Instrumento de Gestión Ambiental para las intervenciones de Construcción - Sector Saneamiento y Agricultura* del IGAPRO

Actividades del proyecto

De lo descrito en el Anexo IV.3: *Formato del Instrumento de Gestión Ambiental para las intervenciones de Construcción - Sector Agricultura y Saneamiento*, se listan las actividades a desarrollar, en función de las etapas y los componentes, como parte de las cuales se llevarán a cabo:

Componentes- Sector Agricultura

Actividades preliminares

- Habilitación y/o construcción de accesos a los componentes
- Delimitación y señalización de las áreas de construcción (trazo y replanteo)
- Movilización y desmovilización de equipos y maquinaria
- Desvío de tránsito y seguridad vial
- Desbroce de cobertura vegetal
- Limpieza del terreno
- Habilitación y/o construcción de accesos a área auxiliares
- Adecuación de la superficie del DME y accesos
- Retiro de la capa orgánica
- Adecuación de la superficie del almacén de acopio de materiales



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Etapas de construcción

- Demolición de infraestructura existente
- Movimiento de tierras (excavaciones)
- Relleno para estructuras
- Perfilado, nivelación y compactación en zona de corte
- Excavación para estructuras en roca fija, roca y material suelto
- Colocación de solado de concreto premezclado
- Sellado de juntas
- Construcción de muro prefabricado y anclado
- Instalación de sub- dren
- Instalación de geotextil no tejido
- Instalación de gaviones
- Fabricación encofrado y desencofrado
- Instalación de acero corrugado
- Transporte de tierra de chacra
- Instalación de geoceldas, tensores y anclajes
- Cimentación con concreto premezclado
- Construcción de tubería para drenaje
- Construcción de geocompuesto para drenaje
- Transporte de material granular y piedra para gavión
- Conformación de terreno con material de afirmado
- Traslado de material excedente
- Colocación de material afirmado
- Cercado del área, instalación de caseta de guardiana y oficinas administrativas
- Compactación de capas de material colocado
- Funcionamiento del campamento
- Almacenamiento de materiales
- Mantenimiento de accesos
- Disposición paulatina de material excedente

Etapas de Operación y Mantenimiento

- Mantenimiento del muro de concreto prefabricado
- Mantenimiento de gaviones
- Seguimiento y control
- Limpieza y acopio
- Transporte y eliminación material de limpieza
- Mantenimiento y limpieza de diques

Etapas de Cierre

- Limpieza y recuperación de áreas alteradas
- Disposición de residuos y escombros
- Revegetación de las áreas intervenidas
- Desinstalación y reconfiguración de los disturbados
- Obras de drenaje
- Cierre de vías
- Desmantelamiento de instalaciones temporales
- Demoliciones.
- Entrega de áreas auxiliares



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Componentes- Sector Saneamiento

Actividades preliminares

- Habilitación y/o construcción de accesos a los componentes
- Delimitación de las áreas de construcción (trazo y replanteo)
- Movilización y desmovilización de equipos y maquinaria
- Desvío de tránsito y seguridad vial
- Desbroce de cobertura vegetal
- Limpieza de terreno
- Demolición de estructuras de concreto
- Transporte de material de eliminación
- Remoción de alcantarilla
- Rotura y reposición de pavimento rígido
- Reposición de tuberías de agua potable y alcantarillado
- Calicatas de prospección de tuberías existentes
- Habilitación y/o construcción de accesos a área auxiliares
- Adecuación de la superficie del DME y accesos
- Retiro de la capa orgánica
- Adecuación de la superficie de las instalaciones auxiliares
- Excavaciones
- Conformación con material de afirmado

Etapas de construcción

- Relleno para estructuras
- Transporte de material granular y piedra para gavión
- Colocación y construcción de solado de concreto premezclado
- Sellado de juntas
- Mejoramiento de terreno de fundación en estructuras
- Construcción de encofrado y desencofrado
- Recubrimiento con emboquillado de piedra
- Instalación de geomalla
- Instalación de gaviones
- Excavación para estructuras en roca fija, roca y en material suelto
- Colocación de concreto premezclado
- Refine y nivelación de zanjas
- Instalación de acero corrugado $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ grado 60
- Instalación de geotextil no tejido
- Excavación no clasificada para estructuras
- Relleno compactado con material propio
- Conformación, nivelación y compactación de subrasante
- Transporte de material granular para relleno estructural
- Colocación muro prefabricado
- Encauzamiento para alcantarilla
- Instalación de alcantarilla arco perfil bajo
- Construcción de alcantarilla abovedada
- Compactación de material sub- base granular
- Colocación de la carpeta asfáltica
- Excavación con máquina en terreno normal



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- Perfilado y nivelado de fondo de zanja
- Colocación de afirmado de vías de acceso hasta 0.20m
- Conformación con material afirmado
- Instalación de juntas *water stop*
- Cercado del área, instalación de caseta de guardianía y oficinas administrativas.
- Transporte de material excedente
- Almacenamiento de materiales
- Disposición paulatina de material excedente
- Compactación de capas de material colocado
- Mantenimiento de accesos
- Funcionamiento del campamento

Etapas de Operación y Mantenimiento

- Mantenimiento y limpieza de canales principales y aportantes
- Seguimiento y control
- Operación de canales
- Mantenimiento de rápidas y poza de disipación de energía
- Mantenimiento y limpieza de conductos
- Mantenimiento y limpieza de alcantarillas

Etapas de Cierre

- Limpieza y recuperación de áreas alteradas
- Disposición de residuos y escombros
- Revegetación de las áreas intervenidas (1)
- Desinstalación y reconfiguración de lo disturbado
- Obras de drenaje
- Cierre de vías
- Demoliciones.
- Desmantelamiento de instalaciones temporales
- Entrega de áreas auxiliares

Inversión y cronograma

El ítem 1.3 del Anexo 01 del IGAPRO, precisa que el monto de inversión asciende a S/248,983,076.70 (son Doscientos cuarenta y ocho millones novecientos ochenta y tres mil setenta y seis con 70/100 soles).

3.3. Demanda de agua y manejo de aguas residuales

Del consumo y abastecimiento de agua

La Memoria de cálculo de fuentes de agua, presentada mediante Oficio N° 01142-2024-SENACE-PE/DEIN, describe el siguiente detalle respecto de la oferta hídrica, la demanda hídrica y el balance hídrico, por cada fuente de agua a emplear durante el desarrollo de las actividades del IGAPRO:

El agua requerida sería provista de dos fuentes de agua natural y, por la EPS-Grau. Las características de las fuentes de agua natural se presentan en el siguiente cuadro:



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Cuadro N° 04. Puntos de captación de fuente de agua natural

Nombre de la fuente de agua	Operador	Tipo de fuente	Hidrografía	UTM WGS 84 - Z 17M	
			U.H	Este - m	Norte -m
Pariñas sur (Captación 1)	ALA Chira	Quebrada	1392	470247	9500749
Pariñas norte (Captación 2)	ALA Chira	Quebrada	1392	477138	9499191

Fuente: Adaptado de la Tabla 10: Vías de acceso al punto de captación, del anexo
3 del IGAPRO presentado mediante Oficio N° 01142-2024-SENACE-PE/DEIN

Respecto de la EPS-Grau, se adjunta la carta N° 08-2023-EPS-GRAU S.A.-460.20-.460,
mediante el cual la EPS-Grau- Zonal Talara, señala que se haya en condiciones técnicas
para atender la demanda la demanda del proyecto con agua potable.

Los términos bajo los cuales se emplearían las fuentes antes señaladas se presentan
en los siguientes cuadros:

Cuadro N° 05. Balance Hídrico para el año 2025,2026,2027 / captación 01

DESCRIPCION	Und	AÑO 2025											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Oferta - Captación 01	m3/s	0.49	4.68	9.43	3.93	0.87	0.3	0.22	0.18	0.19	0.2	0.21	0.19
	m3/mes	1302773.76	1131096.9.6	25265882.88	1018992.9.6	2335296.96	773193.6	594069.12	475683.84	487036.8	547464.96	532915.2	510235.2
Caudal Ecológico o 15% de la Oferta	m3/s	0.07	0.7	1.41	0.59	0.13	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	m3/mes	195416	1696645	3789882	1528489	350295	115979	89110	71353	73056	82120	79937	76535
Demanda Asignada a Terceros	m3/mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m3/mes	317.31	750.83	750.83	750.83	750.83	750.83	750.83	750.83	750.83	750.83	750.83	750.83
BALANCE HÍDRICO (+) Superavit (-) Déficit	m3/mes	1107040.45	9613573.77	21475250.05	8660689.77	1984251.13	656463.77	504208.29	403580.01	413229.97	464594.13	452227.37	432949.37
	m3/s	0.41	3.97	8.02	3.34	0.74	0.25	0.19	0.15	0.16	0.17	0.17	0.16
DESCRIPCION	Und	AÑO 2026											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Oferta - Captación 01	m3/s	0.49	4.68	9.43	3.93	0.87	0.3	0.22	0.18	0.19	0.2	0.21	0.19
	m3/mes	1302773.76	1131096.9.6	25265882.88	1018992.9.6	2335296.96	773193.6	594069.12	475683.84	487036.8	547464.96	532915.2	510235.2
Caudal Ecológico o 15% de la Oferta	m3/s	0.07	0.7	1.41	0.59	0.13	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	m3/mes	195416	1696645	3789882	1528489	350295	115979	89110	71353	73056	82120	79937	76535
Demanda Asignada a Terceros	m3/mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m3/mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Firmado digitalmente por GALINDO CUZCANO Gustavo FAU 20520711865 hard
Motivo: V'B
Fecha: 31/10/2024 18:37:40

Calle Diecisiete N° 355,
Urb. El Palomar - San Isidro
T: (511) 513 7130
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8C740B48



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Terceros													
Demanda Hidrica Proyecto	m3/mes	750.83	750.83	750.83	750.83	433.51	433.51	433.51	433.51	433.51	433.51	433.51	433.51
BALANCE HIDRICO (+) Superavit (-) Déficit	m3/mes	1106606.93	9613573.77	2147525.05	8660689.77	1984568.45	656781.09	504525.61	403897.33	413547.29	464911.45	452544.69	433266.69
	m3/s	0.41	3.97	8.02	3.34	0.74	0.25	0.19	0.15	0.16	0.17	0.17	0.16
DESCRIPCION	Und	AÑO 2027											
		ENE 31	FEB 28	MAR 31	ABR 30	MAY 31	JUN 30	JUL 31	AGO 31	SEP 30	OCT 31	NOV 30	DIC 31
Oferta – Captación 01	m3/s	0.49	4.68	9.43	3.93	0.87	0.3	0.22	0.18	0.19	0.2	0.21	0.19
	m3/mes	1302773.76	11310969.6	25265882.88	10189929.6	2335296.96	773193.6	594069.12	475683.84	487036.8	547464.96	532915.2	510235.2
Caudal Ecologico 15% de la Oferta	m3/s	0.07	0.7	1.41	0.59	0.13	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	m3/mes	195416	1696645	3789882	1528489	350295	115979	89110	71353	73056	82120	79937	76535
Demanda Asignada a Terceros	m3/mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demanda Hidrica Proyecto	m3/mes	433.51	433.51	433.51	433.51	433.51	433.51	433.51	433.51	433.51	0	0	0
BALANCE HIDRICO (+) Superavit (-) Déficit	m3/mes	1106924.25	9613891.09	21475567.37	8661007.09	1984568.45	656781.09	504525.61	403897.33	413547.29	465344.96	452978.2	433700.2
	m3/s	0.41	3.97	8.02	3.34	0.74	0.25	0.19	0.15	0.16	0.17	0.17	0.16

Fuente: Memoria de cálculo de fuentes de agua, presentada mediante Oficio N° 01142-2024-SENACE-PE/DEIN

Cuadro N° 06. Balance Hídrico para el año 2025,2026,2027 / captación 02

DESCRIPCION	Und	AÑO 2025											
		ENE 31	FEB 28	MAR 31	ABR 30	MAY 31	JUN 30	JUL 31	AGO 31	SEP 30	OCT 31	NOV 30	DIC 31
Oferta - Captación 02	m3/s	0.49	4.52	9.16	3.83	0.85	0.29	0.21	0.17	0.18	0.19	0.18	0.21
	m3/mes	1300898.88	10941799.68	24524233.92	9918547.2	2272354.56	749347.2	553089.6	459077.76	475891.2	498718.08	478483.2	559249.92
Caudal Ecologico 15% de la Oferta	m3/s	0.07	0.68	1.37	0.57	0.13	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	m3/mes	195135	1641270	3678635	1487782	340853	112402	82963	68862	71384	74808	71772	83887
Demanda Asignada a Terceros	m3/mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demanda Hidrica Proyecto	m3/mes	317.31	750.83	750.83	750.83	750.83	750.83	750.83	750.83	750.83	750.83	750.83	750.83
BALANCE HIDRICO (+) Superavit (-) Déficit	m3/mes	1105446.57	9299778.85	20844848.09	8430014.37	1930750.73	636194.37	469375.77	389464.93	403756.37	423159.25	405960.37	474612.09
	m3/s	0.41	3.84	7.78	3.25	0.72	0.25	0.18	0.15	0.16	0.16	0.16	0.18
DESCRIPCION	Und	AÑO 2026											
		ENE 31	FEB 28	MAR 31	ABR 30	MAY 31	JUN 30	JUL 31	AGO 31	SEP 30	OCT 31	NOV 30	DIC 31
Oferta - Captación 02	m3/s	0.49	4.52	9.16	3.83	0.85	0.29	0.21	0.17	0.18	0.19	0.18	0.21
	m3/mes	1300898.88	10941799.68	24524233.92	9918547.2	2272354.56	749347.2	553089.6	459077.76	475891.2	498718.08	478483.2	559249.92

Firmado digitalmente por GALINDO CUZCANO Gustavo FAU 20520711865 hard
Motivo: V'B
Fecha: 31/10/2024 18:37:40

Calle Diecisiete N° 355,
Urb. El Palomar - San Isidro
T: (511) 513 7130
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8C740B48



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Caudal Ecológico 15% de la Oferta	m3/s	0.07	0.68	1.37	0.57	0.13	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	m3/mes	195135	1641270	3678635	1487782	340853	112402	82963	68862	71384	74808	71772	83887
Demanda Asignada a Terceros	m3/mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demanda Hidrica Proyecto	m3/mes	750.83	750.83	750.83	750.83	433.51	433.51	433.51	433.51	433.51	433.51	433.51	433.51
BALANCE HIDRICO (+) Superavit (-) Déficit	m3/mes	1105013.05	9299778.85	20844848.09	8430014.37	1931068.05	636511.69	469693.09	389782.25	404073.69	423476.57	406277.69	474929.41
	m3/s	0.41	3.84	7.78	3.25	0.72	0.25	0.18	0.15	0.16	0.16	0.16	0.18
AÑO 2027													
DESCRIPCION	Und	ENE 31	FEB 28	MAR 31	ABR 30	MAY 31	JUN 30	JUL 31	AGO 31	SEP 30	OCT 31	NOV 30	DIC 31
Oferta - Captación 02	m3/s	0.49	4.52	9.16	3.83	0.85	0.29	0.21	0.17	0.18	0.19	0.18	0.21
	m3/mes	1300898.88	10941799.68	24524233.92	9918547.2	2272354.56	749347.2	553089.6	459077.76	475891.2	498718.08	478483.2	559249.92
Caudal Ecológico 15% de la Oferta	m3/s	0.07	0.68	1.37	0.57	0.13	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	m3/mes	195135	1641270	3678635	1487782	340853	112402	82963	68862	71384	74808	71772	83887
Demanda Asignada a Terceros	m3/mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demanda Hidrica Proyecto	m3/mes	433.51	433.51	433.51	433.51	433.51	433.51	433.51	433.51	433.51	0	0	0
BALANCE HIDRICO (+) Superavit (-) Déficit	m3/mes	1105330.37	9300096.17	20845165.41	8430331.69	1931068.05	636511.69	469693.09	389782.25	404073.69	423910.08	406711.2	475362.92
	m3/s	0.41	3.84	7.78	3.25	0.72	0.25	0.18	0.15	0.16	0.16	0.16	0.18

Fuente: Memoria de cálculo de fuentes de agua, presentada mediante Oficio N° 01142-2024-SENACE-PE/DEIN

Cuadro N° 07. Balance Hídrico para el año 2025,2026,2027 / captación 02

Descripción	Meses															
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16
Oferta de agua EPS (m3)	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429
Demanda de agua en campamentos (m3)	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Demanda en Planta de concreto (lavado de Mixer y planta de Chancado)	0	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459
Demanda de agua para Fabricación de Concreto	0	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82
Total, de agua demandado (m3/mes)	240	826.82	826.82	826.82	826.82	826.82	826.82	826.82	826.82	826.82	826.82	826.82	826.82	826.82	826.82	826.82
Balance hídrico (+) Superavit (-) Déficit (m3/mes)	3189	2602.18	2602.18	2602.18	2602.18	2602.18	2602.18	2602.18	2602.18	2602.18	2602.18	2602.18	2602.18	2602.18	2602.18	2602.18
Descripción	Meses															Total (m3)
	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24	Mes 25	Mes 26	Mes 27	Mes 28	Mes 29	Mes 30	Mes 31	

Firmado digitalmente por GALINDO CUZCANO Gustavo FAU 20520711865 hard
Motivo: V'B
Fecha: 31/10/2024 18:37:40

Calle Diecisiete N° 355,
Urb. El Palomar - San
Isidro
T: (511) 513 7130
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8C740B48



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Oferta de agua EPS Grau (m³/mes)	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	106,299.00
Demanda mensual de agua en campamentos	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	7,440.00
Demanda en Planta de concreto (lavado de Mixer y planta de Chancado)	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	13,770.00
Demanda de agua para Fabricación de Concreto	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	3,834.68
Total de agua demandado (m³/mes)	826.82	826.82	826.82	826.82	826.82	826.82	826.82	826.82	826.82	826.82	826.82	826.82	826.82	826.82	25,044.68
Balance hídrico (+) Superávit (-) Déficit (m³/mes)	260.18	260.18	260.18	260.18	260.18	260.18	260.18	260.18	260.18	260.18	260.18	260.18	260.18	260.18	

Fuente: Memoria de cálculo de fuentes de agua, presentada mediante Oficio N° 01142-2024-SENACE-PE/DEIN

Cuadro N° 08. Balance Hídrico para la fuente de agua EPS Grau (m³) – Etapa de Cierre

Descripción	Meses												Total
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
Oferta de agua EPS Grau (m³/mes)	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	3429	41,148.00
Demanda de agua para Riego de áreas revegetadas	596.16	149.04	149.04	49.68	49.68	49.68	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	1,117.80
Balance hídrico (+) Superávit (-)	2832.84	3279.96	3279.96	3379.32	3379.32	3379.32	3416.58	3416.58	3416.58	3416.58	3416.58	3416.58	
Déficit (m³/mes)													

Fuente: Memoria de cálculo de fuentes de agua, presentada mediante Oficio N° 01142-2024-SENACE-PE/DEIN

La información presentada evidencia que, para el punto de captación 01, la oferta hídrica asciende a 161.3857 hm³/33 meses, la cual frente a la demanda de 0.0189 hm³/33 meses, evidencia un balance positivo de 137.1589 hm³/33 meses. En tanto, para el punto de captación 02, la oferta hídrica asciende a 156.6586 hm³/33 meses, la cual frente a la demanda de 0.0189 hm³/33 meses, evidencia un balance positivo de 133.1409 hm³/33 meses.

Mientras que, respecto del volumen a ser provisto por la EPS-Grau, se precisa que el volumen ofertado de 147,447.00 m³/36 meses es suficiente para atender la demanda de 64,061.26 m³/36 meses.

Del Manejo de Aguas Residuales

El ítem 1.2 Efluentes del Anexo 4.2 del IGAPRO presentado mediante Oficio N° 01077-2024-SENACE-PE/DEIN, señala que los efluentes domésticos a ser generados, serán gestionados por medio de la empresa contratista de alquiler de los baños químicos y lavamanos. Señalando que se estima la generación de 21,847.96 m³.

Respecto a los efluentes industriales, se precisa que se contempla la generación de 6.4 m³/día de efluentes derivados del proceso de elaboración de concreto, los cuales serían dispuestos en una poza de sedimentación de 27.8 m³ de capacidad. Señalando que cada 4 días se programará la visita de una EO-RS (RESITER PERÚ S.A.C) para el manejo de residuos sedimentados (residuo solidificado) y, la parte líquida se utilizará para el humedecimiento sobre material que será chancado con la finalidad de reducir la emisión de partículas de suspensión durante la operación de la Planta de chancado.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

El Anexo N°03 Opinión Técnica de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, presentado mediante oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN, señala que, en la planta de chancado, se prevé emplear agua mediante aspersores para controlar el polvo sin generar efluentes.

3.4. Descripción de línea base en materia de recursos hídricos

Clima y meteorología

El ítem 3.1 del anexo 2 del IGAPRO, presentado mediante Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN, describe el siguiente detalle:

De acuerdo al Mapa de Clasificación Climática del Perú, elaborado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología-SENAMHI (2020), en función de los criterios establecidos en el Sistema Thornthwaite es; clima árido con deficiencias de humedad en todas las estaciones del año- E(d)A’.

La información meteorológica proviene del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto “Proyecto de Estimulación por Inyección Cíclica de Gas en 270 Pozos del Lote X”, aprobado mediante R.D. N°00110-2022-SENACE-PE/DEIN del 21/07/2022, en el cual se emplea la estación meteorológica El Alto (de coordenadas 475791.70E 9528818.80N). Siendo las características de los factores climáticos tomados como referencia, las siguientes:

Temperatura

De los registros generados entre 1985 y 2023 para Temperatura media mensual, la temperatura media mensual durante la época húmeda muestra que el valor mayor se registra durante el mes de marzo con 25.58°C, asimismo se tiene que el valor de la temperatura media mensual promedio durante la época húmeda es de 25.31 °C.

De las temperaturas medias mensuales para la época seca, el valor mayor se registra durante el mes de mayo con 24.22°C, asimismo se tiene que el valor de la temperatura media mensual promedio durante la época seca es de 22.03 °C.

Presentando la Tabla 3-3: Temperatura media mensual durante la época húmeda (°C) – Estación El Alto, la Tabla 3-4: Temperatura media mensual durante la época seca (°C) – Estación El Alto, Tabla 3-5: Temperatura máxima mensual durante la época húmeda (°C) – Estación El Alto, Tabla 3-6: Temperatura máxima mensual durante la época seca (°C) – Estación El Alto, Tabla 3-7: Temperatura mínima mensual durante la época húmeda (°C) – Estación El Alto y Tabla 3-8: Temperatura mínima mensual durante la época seca (°C) – Estación El Alto.

Precipitación

De los registros generados entre 1985 y 2023, se precisa que, durante la época húmeda, los valores de precipitación total mensual acumulada ascienden a 3588.00 mm, y el promedio anual para la precipitación acumulada durante la época húmeda es de 94.42 mm. Durante la época seca, los valores de precipitación total mensual acumulado ascienden a 125.80 mm y el promedio anual para la precipitación acumulada durante la época seca es de 3.31 mm.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Presentando la Tabla 3-10: Precipitación total mensual durante la época seca (mm) – Estación El Alto.

Humedad Relativa

De los registros generados entre 2002 y 2023, El comportamiento de la humedad relativa promedio en el área de intervención para la época seca está alrededor de 83.52%; la humedad máxima se registró en el mes de noviembre de 2017 con 93.80% y el valor más bajo en el mes de mayo de 2010 con 69.80%.

Presentando la Tabla 3-11: Humedad relativa media mensual durante la época húmeda (%) – Estación El Alto

Hidrografía e Hidrología

Hidrografía

El ítem 11 del anexo 2, del IGAPRO presentado mediante Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN, señala que la provincia de Talara se encuentra conformada por quebradas intermitentes que permanecen secas la mayor parte del año y se activan en periodos lluviosos. Señalando que, dentro de la zona urbana se encuentran (05) sistemas dren como son: Petroperú sur, Petroperú norte, Fuerza Armada del Perú, acholado este, acholado oeste. Para el desarrollo del Sector 01 de este proyecto se analizarán específicamente las quebradas Santa Rita, Politécnico y Yale, junto con el dren Fuerza Armada del Perú.

Indicando que la cuenca de la quebrada Santa Rita, Politécnico y Yale tienen su desembocadura hacia el océano pacífico directamente además de tratarse de quebradas intermitentes

El ítem 4.2 de la Memoria descriptiva de los componentes: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25 y 27 del IGAPRO, señala que de acuerdo con el sistema *Pfaffstetter*, el IGAPRO se comprende en la Unidad Hidrográfica Nivel 4 Intercuenca 1391, Unidad Hidrográfica Nivel 5 Intercuenca 13911 y, Unidad Hidrográfica Nivel 6 Intercuenca 139119, 139114.

Presentando detalle de la caracterización geomorfológica de la cuenca en la Tabla 6. Resumen de parámetros básicos, la Tabla 7. Resumen de parámetros de forma; parámetros relativos a la red hidrográfica, en la Tabla 8. Resumen de parámetros relativos a la red hidrográfica de quebradas, Tabla 9. Resumen de parámetros relativos a la red hidrográfica de los sistemas y, tiempo de concentración, en la Tabla 10. *Tiempo de concentración de las diversas quebradas.*

Calidad del Agua

El ítem 4.3 del anexo 2 del IGAPRO presentando mediante Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN, expone que la caracterización se realizó a partir de un muestreo realizado en enero de 2023, en las siguientes estaciones:



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Cuadro N° 08. Calidad del agua

Código	Descripción	Coordenadas UTM WGS84, Zona 17S	
		Este	Norte
AS-03	Aguas arriba de la Quebrada Pariñas	477171	9499125
AS-04	Aguas abajo de la Quebrada Pariñas	470277	9500710

Fuente: IGAPRO presentando mediante Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN

Señalando que fueron registrados los siguientes parámetros; Aceites y grasas, Bicarbonato, Cianuro Wad, Cloruros, Color, Conductividad, Demanda bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda química de Oxígeno (DQO), Detergentes (SAAM), Fenoles, Fluoruros, Nitrato, Nitrito, Oxígeno Disuelto (OD), Potencial de hidrógeno (pH), Sulfatos, Temperatura, Aluminio, Arsénico, Bario, Berilio, Boro, Cadmio, Cobre, Cobalto, Cromo total, Hierro, Litio, Magnesio, Manganeso, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio, Zinc, PCB, Paratión, Aldrin, Clordano, DDT, Dieldrin, Endosulfán, Endrin, Heptacloro, Heptacloroepóxido, Lindano, Aldicarb, Coliformes Termotolerantes, *Escherichia coli*, Huevos de Helmintos.

Presentando los resultados del muestreo en la Tabla 4-31: *Resultados para el monitoreo de calidad de agua superficial – Categoría 3*, la cual describe que de la comparación de los registros obtenidos y los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, aprobados mediante D.S. N° 004-2017-MINAM, para cuerpos de agua de categoría 3, subcategoría D1: Riego de vegetales y D2: Bebida de animales: los valores registrados para Manganeso, en la estación AS-04; Boro, para la estación; AS-04; Sulfatos, para todas las estaciones; Conductividad y Cloruros, para todas las estaciones, exceden los referidos estándares.

Adjuntando el Informe de ensayo N°: IE-23-866, elaborado por el laboratorio ALAB E.I.R.L., con registro de INACAL LE – 096.

3.5. De la Evaluación de Impactos en materia de Recursos Hídricos

Los Informes de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales de Saneamiento y Agricultura, presentados como parte del anexo 11 del IGAPRO remitido mediante oficio N° 01077-2024-SENACE-PE/DEIN, describen el siguiente detalle respecto de los impactos al recurso hídrico, asociados a las actividades a desarrollar:

Etaa Preliminar

- Alteración de calidad del recurso hídrico
- Alteración de cantidad de recurso hídrico
- Alteración temporal y/o permanente de cauce de curso de agua

Etaa de Construcción

- Alteración de calidad del recurso hídrico
- Alteración de cantidad de recurso hídrico
- Alteración temporal y/o permanente de cauce de curso de agua

Etaa de Operación

- Alteración de calidad del recurso hídrico

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Etapa de Cierre

- Alteración de calidad del recurso hídrico
- Alteración de cantidad de recurso hídrico

Presentando detalle de las actividades de las intervenciones de saneamiento a desarrollarse por etapa, asociadas a la incidencia de los impactos antes descritos y, el nivel de significancia asignado a estos en: la Tabla 7 5: Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales – Actividades Preliminares, la Tabla 7 6: Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales – Actividades de Construcción 1, la Tabla 7 7: Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales – Actividades de Construcción 2, la Tabla 7 8: Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales – Actividades de Construcción 3, la Tabla 7 9: Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales – Actividades de Operación y Mantenimiento, la Tabla 7 10: Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales – Actividades de Cierre

Asimismo, detalle de las actividades de las intervenciones de agricultura a desarrollarse por etapa, asociadas a la incidencia de los impactos antes descritos y, el nivel de significancia asignado a estos en: la Tabla 5-5: Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales – Actividades Preliminares, la Tabla 5-6: Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales – Actividades de Construcción 1, la Tabla 5-7: Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales – Actividades de Construcción 2, la Tabla 5-8: Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales – Actividades de Construcción 3, la Tabla 5-9: Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales – Actividades de Operación y Mantenimiento, la Tabla 5-10: Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales – Actividades de Cierre

3.6. De las Medidas de Manejo Ambiental en materia de Recursos Hídricos

El anexo 12 y el anexo 14 del IGAPRO remitido mediante oficio N° 01077-2024-SENACE-PE/DEIN, presentan el siguiente detalle respecto de las medidas planteadas frentes a los potenciales impactos al recurso hídrico identificados:

Etapa preliminar y de construcción

VIS-01 Humedecer las áreas de trabajo.

VIS-02 Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.

VIS-03 Prohibir las excavaciones en áreas no autorizadas.

VIS-04 Cubrir y humedecer material suelto a transportar o almacenar temporalmente.

VIS-06 Evitar maniobras innecesarias en la manipulación de material suelto

VIS-10 Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.

VIS- 11 Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.

VIS-12 Realizar el mantenimiento de los equipos empleados para el bombeo de aguas

VIS-14 Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.

VIS-15 Prohibir el lavado de vehículos y maquinarias en cuerpos de agua.

VIS-16 Disponer de una zona específica para la acumulación del desmonte y otra zona para el top soil, aplicar medidas de reaprovechamiento en primera instancia.

Firmado
digitalmente
por GALINDO
CUZCANO Gustavo
FAU 20520711865
hard
Motivo: V'B
Fecha: 31/10/2024
18:37:40

Calle Diecisiete N° 355,
Urb. El Palomar - San
Isidro
T: (511) 513 7130
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8C740B48



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

VIS-17 Adecuar un almacén temporal de residuos peligrosos y gestionar la contratación de una empresa operadora de servicios para la disposición de residuos

VIS-19 Delimitar los frentes de trabajo para evitar intervención en espacios mayores a los necesarios y autorizados.

VIS-21 Despejar y nivelar únicamente el área mínima requerida para facilitar las actividades de construcción

VIS-22 Retirar los equipos inmediatamente al concluir los trabajos

VIS- 23 Realizar el manejo adecuado de los residuos

VIS-57 Realizar las excavaciones o disposición de material excedente acorde a las características del terreno, evitando pendientes que puedan generar posteriores deslizamientos o derrumbes. VIS-58 Estabilizar las zonas donde se hayan realizado cortes en laderas.

VIS-60 Perfilar las áreas de terreno que habrían sido ocupadas temporalmente.

VIS-61 Recuperar las áreas temporales que hubiesen sido empleadas para el desarrollo de la infraestructura principal.

VIS-63 Establecer áreas adecuadas para el almacenamiento y abastecimiento de combustibles o realizarse en servicentros autorizados.

Medidas complementarias

Alteración de cantidad del recurso hídrico

- Evitar trabajos en cuerpo de agua no autorizados
- Limitar el uso de agua para actividades asociadas a la ejecución del proyecto y de ser necesario solicitar autorización para uso de otros fines.
- Verificar que la demanda de agua no exceda a lo ofertado

Alteración temporal y/o permanente de cauce del curso de agua

- Evitar trabajos en cauce y/o curso no contempladas en el diseño de ingeniería
- Cercado del área a intervenir para limitar el acceso de maquinarias y/o personas
- Intervención en temporadas de estiaje, donde los cauces permanecen inactivos
- Evitar arrojo de residuos sólidos en cauce de curso de agua.

Etapas de operación y mantenimiento

VIS-01 Humedecer las áreas de trabajo.

VIS-02 Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.

VIS-03 Prohibir las excavaciones en áreas no autorizadas.

VIS-04 Cubrir y humedecer material suelto a transportar o almacenar temporalmente.

VIS-06 Evitar maniobras innecesarias en la manipulación de material suelto

VIS-07 Prohibir el uso de bocinas y sirenas vehiculares, salvo que por procedimiento deba realizarse.

VIS-08 Priorizar la realización de labores en horarios diurnos. En caso se deban realizar actividades en horario nocturno, deberá priorizarse aquellas zonas que se encuentran distantes de viviendas o generen menores ruidos.

VIS-09 Evitar la instalación de áreas de apoyo en zonas colindantes a viviendas.

VIS-10 Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.

VIS- 11 Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.

VIS-12 Realizar el mantenimiento de los equipos empleados para el bombeo de aguas

VIS-14 Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.

VIS-15 Prohibir el lavado de vehículos y maquinarias en cuerpos de agua.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

VIS-16 Disponer de una zona específica para la acumulación del desmonte y otra zona para el top soil, aplicar medidas de reaprovechamiento en primera instancia.

VIS-17 Adecuar un almacén temporal de residuos peligrosos y gestionar la contratación de una empresa operadora de servicios para la disposición de residuos

Etapas de Cierre

VIS-01 Humedecer las áreas de trabajo.

VIS-02 Realizar mantenimiento a vehículos, maquinarias y equipos.

VIS-03 Prohibir las excavaciones en áreas no autorizadas.

VIS-04 Cubrir y humedecer material suelto a transportar o almacenar temporalmente.

VIS-06 Evitar maniobras innecesarias en la manipulación de material suelto

VIS-07 Prohibir el uso de bocinas y sirenas vehiculares, salvo que por procedimiento deba realizarse.

VIS-08 Priorizar la realización de labores en horarios diurnos. En caso se deban realizar actividades en horario nocturno, deberá priorizarse aquellas zonas que se encuentran distantes de viviendas o generen menores ruidos.

VIS-09 Evitar la instalación de áreas de apoyo en zonas colindantes a viviendas.

VIS-10 Prohibir el vertimiento de efluentes sin autorización ni el arrojo de residuos y desmontes a cuerpos de agua (superficial y subterránea) o zonas colindantes.

VIS- 11 Señalar los frentes de trabajo, en caso se requieran realizar labores cercanas a un cuerpo de agua.

VIS-12 Realizar el mantenimiento de los equipos empleados para el bombeo de aguas

VIS-14 Prohibir el arrojo de insumos químicos o material peligroso a cuerpos de agua.

VIS-15 Prohibir el lavado de vehículos y maquinarias en cuerpos de agua.

VIS-16 Disponer de una zona específica para la acumulación del desmonte y otra zona para el top soil, aplicar medidas de reaprovechamiento en primera instancia.

VIS-17 Adecuar un almacén temporal de residuos peligrosos y gestionar la contratación de una empresa operadora de servicios para la disposición de residuos

VIS-57 Realizar las excavaciones o disposición de material excedente acorde a las características del terreno, evitando pendientes que puedan generar posteriores deslizamientos o derrumbes. VIS-58 Estabilizar las zonas donde se hayan realizado cortes en laderas.

VIS-60 Perfilar las áreas de terreno que habrían sido ocupadas temporalmente.

Medidas complementarias aplicables a la intervención

Alteración de cantidad del recurso hídrico

- Limitar el uso de agua para actividades asociadas a la ejecución del proyecto y de ser necesario solicitar autorización para uso de otros fines.
- Verificar que la demanda de agua no exceda a lo ofertado

Asimismo, el anexo 5.5 *Plan de Contingencia* del IGAPRO presentado mediante Oficio N° 01142-2024-SENACE-PE/DEIN, expone acciones a implementar; antes, durante y después de los siguientes eventos; lluvias intensas e inundaciones, erosión fluvial, Derrame de combustible y/o sustancia peligrosa y no peligrosa, entre otros.

3.7. Programas de monitoreo

El anexo 5.3 del IGAPRO presentado mediante Oficio N° 01142-2024-SENACE-PE/DEIN, señala que se llevará a cabo el monitoreo de la calidad del agua, de acuerdo al siguiente detalle:

Calle Diecisiete N° 355,
Urb. El Palomar - San
Isidro
T: (511) 513 7130
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8C740B48



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Cuadro N° 09. Estaciones de monitoreo de calidad de agua

Código	Descripción	Coordenadas UTM WGS84, Zona 17S	
		Este	Norte
AS-03	Aguas arriba de la Quebrada Pariñas.	477171	9499125
AS-04	Aguas abajo de la Quebrada Pariñas.	470277	9500710

Fuente: IGAPRO presentando mediante Oficio N° 01142-2024-SENACE-PE/DEIN

Señalando que la ubicación de las referidas estaciones fue determinada considerando; a la quebrada Pariñas, como cuerpo de agua que puede verse afectado por ser usado como fuente de agua, considerando que las quebradas Santa Rita, Politécnico y Yale, son quebradas intermitentes por lo cual no es posible realizar la caracterización de las mismas, cercanía a componentes principales y auxiliares, accesibilidad a los puntos de muestreo, influencia externa, niveles de fondo de los cuerpos naturales de agua, eventos extremos analizados en el estudio hidrológico, efectos de otras descargas en la zona, entre otros.

Siendo los parámetros a ser monitoreados: Aceites y Grasas, Bicarbonatos, Cianuro Wad, Cloruros, Color (b), Conductividad, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Detergentes (SAAM), Fenoles, Fluoruros, Nitratos + Nitritos, Nitrito, Oxígeno Disuelto, Potencial de hidrógeno, Sulfatos, Temperatura, Aluminio, Arsénico, Bario, Berilio, Boro, Cadmio, Cobre, Cobalto, Cromo Total, Hierro, Litio, Magnesio, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio, Zinc, PCB, Paratión, Aldrin, Clordano, DDT, Dieldrin, Endosulfán, Endrin, Heptacloro y Heptacloro Epóxido, Lindano, Aldicarb, Coliformes Termotolerantes, Escherichia coli, Huevos de Helmintos. Siendo la norma de referencia a emplear; los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, aprobados mediante D.S. N°004-2017-MINAM, para cuerpos de agua de categoría 3

Señalando respecto de la frecuencia de los muestreos a desarrollar que; durante la etapa preliminar, se llevará a cabo al inicio de las actividades, durante la etapa de construcción, se llevará a cabo semestralmente y, durante la etapa de cierre, se llevará a cabo al finalizar las actividades de cierre.

IV. OBSERVACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS

Mediante Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN, se presenta el documento denominado “Anexo N°03 Opinión Técnica de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua”, el cual presenta respuestas a las observaciones descritas en el informe técnico N° 0042-2024-ANA-DCERH/MGQP. Posteriormente, mediante Oficio N° 01077-2024-SENACE-PE/DEIN y Oficio N° 01142-2024-SENACE-PE/DEIN, se presenta una versión actualizada del referido anexo. En ese mismo sentido, mediante Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN, Oficio N° 00951-2024-SENACE-PE/DEIN, Oficio N° 01019-2024-SENACE-PE/DEIN, Oficio N° 01077-2024-SENACE-PE/DEIN y oficio N° 01142-2024-SENACE-PE/DEIN, se presenta una versión actualizada del IGAPRO del proyecto del asunto. A continuación, se presenta el detalle del análisis de la citada información:

4.1. Observación N° 01

Respecto de la descripción del proyecto

Calle Diecisiete N° 355,
Urb. El Palomar - San
Isidro
T: (511) 513 7130
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8C740B48



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Firmado digitalmente por QUISPE
PALOMINO Mayli Greta FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31/10/2024 18:46:11

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- a. Los accesos a los componentes; 04, 05, 07, 09, 10, 11, 22 y 23, a los que se hace referencia en la Tabla 3-28: *Vías de acceso afirmadas para construcción y mantenimiento* y la Tabla 3-29: *Vías de acceso existentes (mantenimiento)*, difieren de los presentados en los Anexo IV.3: *Formato del Instrumento de Gestión Ambiental para las intervenciones de Construcción; para el Sector Saneamiento y, Sector Agricultura*.

El anexo *Memoria descriptiva de vías de acceso* del IGAPRO, hace referencia a la vía de acceso al componente 08 - alcantarilla politécnico, vía de acceso a componente 27 – dique 06 Yale – Mangle, sin embargo, la Tabla 3-29: *Vías de acceso existentes (mantenimiento)* del Anexo 3 del IGAPRO, no hace referencia a estos.

Asimismo, el anexo *Memoria descriptiva de vías de acceso* del IGAPRO, señala que la longitud de la vía de acceso al DME Santa Rita 05, al componente 22 – Dique 01 Yale y al componente 23 – Dique 02 Yale, es de 298.00 m, 1,392.00 m y 685.00, respectivamente. Sin embargo, la Tabla 3-29: *Vías de acceso existentes (mantenimiento)*, expone que las longitudes serían de 5,104.30 m, 643.1 m y 644.2 m, respectivamente.

Por lo que, la información presentada debe ser presentada de acuerdo al siguiente detalle:

- Longitud de los accesos, existentes y proyectados a construir, debiendo señalar si en los accesos a construir será necesario implementar estructuras y/u obras de arte, temporales y/o permanentes, integrando los trazos de los accesos al plano de componentes presentado. De corresponder, señalar además cual o cuales son los cuerpos de agua cruzados por los referidos accesos.

Análisis

Se presenta la información requerida, señalando que los accesos proyectados se superponen a cauces de quebradas de régimen intermitente, las cuales se activan durante eventos extremos de recurrencia poco frecuente, por lo que no se proyectan obras de arte en estos. Presentando los trazos de los accesos y señalando, en los casos en los que corresponde, cuales son los cuerpos de agua cruzados por los referidos accesos.

El detalle de la información presentada se describe en el ítem 3.2. *Descripción del proyecto, Accesos*, del presente informe.

Observación absuelta

- b. La información descrita en las fichas de caracterización, presentadas como parte del anexo 3.4 del IGAPRO, describe que las áreas auxiliares no son próximas a cuerpos de agua, sin embargo, el Mapa de hidrografía, presentado como parte del anexo 2 del IGAPRO, evidencia que el Campamento Santa Rita y el DME Santa Rita 05 son próximos o son cruzados por cuerpos de agua. Evidenciando que la información antes descrita es contradictoria. Por lo que, se debe revisar y/o corregir la información presentada de acuerdo al siguiente detalle:

- Precisar la distancia de los vértices de los polígonos de las áreas auxiliares, antes referidas, respecto a la ubicación del límite de la faja marginal de los cuerpos de aguas superficiales más próximos. Considerando que, en caso la(s) faja(s) no esté delimitada por la Autoridad Administrativa del agua correspondiente, para los fines antes descritos, se debe considerar el ancho mínimo correspondiente, el cual

Firmado
digitalmente
por GALINDO
CUZCANO Gustavo
FAU 20520711865
hard
Motivo: V'B
Fecha: 31/10/2024
18:37:40

Calle Diecisiete N° 355,
Urb. El Palomar - San
Isidro
T: (511) 513 7130
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8C740B48



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

debiera ser propuesto atendiendo lo descrito en el Reglamento para delimitación y mantenimiento de fajas marginales, aprobado mediante R.J N° 332-2016- ANA

De evidenciar que **uno o más de los componentes**, antes señalados, se superpone a la faja marginal de un cuerpo de agua, debe precisar si se persiste en su uso o si este será desestimado. En caso se plantee a referidos componentes como área auxiliar del proyecto, al plantear implementar las obras de protección y/o similares que pudieran garantizar la ocupación temporal y/o permanente de las referidas áreas (esperada al emplear el campamento y/o conformar el DME), sin atender a su naturaleza de protección del cuerpo de agua colindante, deben remitir los sustentos (hojas de cálculo, modelamiento y demás) contemplados para la proyección de las referidas obras. En tanto que, en caso se decidan desestimar los referidos componentes, se debe precisar donde se implementará dicho componente o serán dispuestos los volúmenes de material excedente que alojarían en los DMEs considerados en el planteamiento original.

Respuesta

Se precisa que las áreas auxiliares no se superponen a la faja marginal. Para detallar su ubicación, se presenta el Mapa 60: *Mapa de Faja Marginal*, que también incluye el emplazamiento de las quebradas. La distancia entre el campamento Santa Rita y la faja marginal es de 134.78 metros, mientras que la distancia desde el DME Santa Rita 05 es de 90.87 metros. Por otro lado, de manera complementaria El campamento Yale 02 se encuentra a 95.20m y la planta de concreto Yale 02 a 148.48m de la faja marginal respectivamente.

Revisado el mapa 60, en el cual se indican las distancias de los componentes a los cuerpos de agua. Respecto al componente DME Santa Rita 05, existe un afluente a la quebrada Santa Rita identificado en el mapa referido pero no con la longitud total.

Mediante Oficio N° 01142-2024-SENACE-PE/DEIN de fecha 30 de octubre de 2024, el titular presenta información complementaria, indicando que la data procesada proviene del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos de la ANA. Asimismo, el titular hace el análisis con registro fotográfico de campo, consistente en 4 fotos en coordenadas E470351, N9496956; E470375, N9496856; E470348, N9496962; E470314, N9496991; en las cuales indican *“que la zona presenta un relieve plano, sin evidencias de huellas del tránsito de flujos antiguos de inundaciones en estos cauces. Aunque se pueden observar pequeños surcos con vegetación antigua, no hay registros visuales en el terreno que indiquen el desplazamiento de caudales considerables, ya que no se encuentran huellas hídricas que evidencien el paso de flujos. Esta conclusión se basa en la naturaleza llana del relieve, el área reducida que abarca esta zona y su ubicación en la parte alta de una divisoria de microcuenca”*.

Observación absuelta

- c. El ítem 6.3.3. *Componente 07: Canal Politécnico* y el ítem 6.3.4. *Componente 08: alcantarilla Politécnico, componente 09: alcantarilla 01 Santa Rita y componente 10: alcantarilla 02: Santa Rita*, del anexo *Memoria descriptiva de los componentes*: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25 y 27, hace



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Firmado digitalmente por QUISPE
PALOMINO Mayli Greta FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31/10/2024 18:46:11

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

referencia a excavaciones para estructura en material común bajo agua, sin señalar como se llevará a cabo la referida actividad y, el manejo del agua derivada del proceso. Por lo que la información presentada debe ser complementada de acuerdo al siguiente detalle:

- Presentar la descripción de la actividad de excavaciones para estructura en material común bajo agua, señalando como se llevará a cabo el manejo del agua derivada del proceso.

Respuesta

Se precisa que en la Memoria descriptiva de los componentes: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25 y 27, se complementó la información requerida. en el Ítem 6.3.3. Componente 07: Canal Politécnico y el ítem 6.3.4. Componente 08: alcantarilla Politécnico, componente 09: alcantarilla 01 Santa Rita y componente 10: alcantarilla 02: Santa Rita. Señalando que, debido a la presencia del nivel freático en la zona, la actividad de excavación para estructura requerirá la implementación de un sistema de bombeo adecuado, con un número y capacidad de bombas suficientes para extraer y expulsar el agua desde un nivel inferior hacia un nivel superior. El agua extraída será redirigida hacia la quebrada, aguas abajo, permitiendo su flujo natural hacia el mar; de esta manera, se garantizarán las condiciones adecuadas para la excavación, lo que permitirá llevar a cabo los trabajos de estabilización necesarios y, en consecuencia, realizar las actividades de construcción de manera segura y eficiente. Pudiendo apreciar el referido detalle en el anexo 04. Actividades de la intervención, 04.1 memorias descriptivas/Memoria Descriptiva de componentes principales, presentado mediante oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN.

Observación absuelta

- d. Conforme a lo observado en el ítem 3.2 *Descripción del proyecto*, del presente informe, se plantea la construcción de diferentes estructuras y obras de arte en el cauce de cuerpos de agua, de régimen semipermanente, sin presentar medidas que evidencien como se llevará a cabo la actividad sin generar la potencial afectación de la calidad del agua. Asimismo, no se adjunta el cronograma de las actividades a desarrollar que permita verificar cuáles serán los periodos durante los cuales se intervendrán los referidos cuerpos de agua. Por lo que la información presentada debe ser complementada de acuerdo al siguiente detalle:

- Presentar la descripción de las actividades que contemplen la intervención de cuerpos de agua, evidenciando que el proceso constructivo no generará una afectación de la calidad del agua. Asimismo, de corresponder, señalar las medidas orientadas a mitigar y controlar los potenciales impactos que se generen durante su desarrollo.
- Adjunta el cronograma de las actividades a desarrollar que permita verificar cuáles serán los periodos durante los cuales se intervendrán los referidos cuerpos de agua

Respuesta

- Conforme al detalle presentado en el anexo 9 del IGAPRO presentado mediante Oficio N° 01077-2024-SENACE-PE/DEIN, se describe la actividad denominada “*Construcción de estructuras y obras de arte en el cauce de cuerpos de agua de régimen semipermanente*”, precisando que todas las estructuras y obras de arte

Firmado
digitalmente
por GALINDO
CUZCANO Gustavo
FAU 20520711865
hard
Motivo: V'B
Fecha: 31/10/2024
18:37:40

Calle Diecisiete N° 355,
Urb. El Palomar - San
Isidro
T: (511) 513 7130
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8C740B48



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Firmado digitalmente por QUISPE
PALOMINO Mayli Greta FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31/10/2024 18:46:11

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

de los componentes; 01, 04, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 03, 05, 11, 02, 08 y 07, se construirán en cauces secos, sin presencia de agua superficial.

En caso de que se presenten flujos de agua superficial debido a eventos extremos, no se realizarán trabajos de construcción en los cauces afectados. Por lo tanto, no es necesario implementar ataguías o encauzamientos en los procesos constructivos, y no se afectará cuerpos de agua. Esto obedece a que las quebradas solo se activan en periodos de eventos extremos con flujos superficiales en periodos largos.

Respecto de las actividades a desarrollar en el componente 08: Alcantarilla Politécnico, las cuales demandaran el bombeo de agua, se presenta detalle de cómo se realizará para asegurar que el volumen retirado sea reincorporado, aguas abajo.

- Se presenta la Tabla 3-14: Cronograma resumen de intervención en quebradas, en la cual se presentan los periodos que comprenderían el desarrollo de las actividades antes señaladas.

Observación absuelta

- e. Para el componente 01 Defensa Ribereña – Santa Rita, de acuerdo a los resultados de modelación, se observa que existen velocidades máximas que sobrepasan los 2 m/s. Por lo que el detalle presentado debe ser complementado con una descripción de la solución de ingeniería para los tramos de velocidades altas, considerando que se presenta el caudal a soportar por la estructura de defensa ribereña en esta zona que es de 66.15 m³/s.

Respuesta

Se precisa que en la zona de emplazamiento de la defensa ribereña en la quebrada Santa Rita, las velocidades del flujo modeladas son inferiores a 3 m/s, lo cual es significativamente menor que las velocidades permisibles para las estructuras consideradas. Los muros prefabricados de concreto, que poseen una alta resistencia a la erosión, pueden soportar velocidades de hasta 4-6 m/s, mientras que las estructuras de gaviones, diseñadas para resistir condiciones hidráulicas más moderadas, son generalmente adecuadas para velocidades de 2-4 m/s, aunque con refuerzos adecuados pueden manejar hasta 5 m/s. Dado que las defensas ribereñas en Talara se ubican en la parte baja de las quebradas, donde la pendiente es menor al 1%, las velocidades de flujo inferiores a 3 m/s no representan un riesgo significativo para la integridad de las estructuras planteadas, garantizando así su estabilidad y funcionalidad en las condiciones específicas del proyecto.

Al revisar la información brindada como respuesta, se sustenta la resistencia de las estructuras a las velocidades modeladas hidráulicamente.

Observación absuelta

- f. Se especifica que habrá disipadores de energía en los últimos tramos del canal Jesús María, quebrada Santa Rita, quebrada Politécnico, con el fin de reducir la velocidad del flujo y así evitar la erosión y socavación. Especificar si serán las únicas medidas

Firmado
digitalmente
por GALINDO
CUZCANO Gustavo
FAU 20520711865
hard
Motivo: V'B
Fecha: 31/10/2024
18:37:40

Calle Diecisiete N° 355,
Urb. El Palomar - San
Isidro
T: (511) 513 7130
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8C740B48



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Firmado digitalmente por QUISPE
PALOMINO Mayli Greta FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31/10/2024 18:46:11

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

para evitar la socavación o se harán uñas de anclaje o colchones antisocavantes o alguna solución estructural.

Respuesta

Se precisa que los disipadores de energía están diseñados para conducir el flujo hiperconcentrado y disipar su energía, reduciendo la tasa de disipación y asegurando la estabilidad de la estructura. Para ello, incluyen uñas de anclaje que se insertan en el terreno, proporcionando un soporte adicional que previene el desplazamiento o la socavación. Al pie del disipador, además se coloca un colchón de gaviones, cuya función es reducir la velocidad del flujo y minimizar la erosión antes de que el caudal entre al cauce de la quebrada. Aunque las velocidades al final del disipador son inferiores a 3 m/s, lo que sugiere un menor riesgo de erosión, no se han incorporado estructuras adicionales en las quebradas, dado que las medidas complementarias suelen ser necesarias en situaciones de velocidades más altas, grandes caudales o pendientes pronunciadas, especialmente cuando se requiere proteger infraestructuras críticas.

Se sustenta la respuesta de la observación con la descripción de la inclusión de colchón de gaviones y a la magnitud de las velocidades descritas.

Observación absuelta

- g. En cuanto a las descargas, especificar las entregas de las estructuras al curso superior para las quebradas Santa Rita, Politécnico y Yale. En el caso de la quebrada Yale, presentar un plano de planta y perfil especificando la solución a la entrega debido a la presencia de embarcaciones después del puente.

Respuesta

Respecto a la observación 1g) de la ANA Las estructuras de descarga para las quebradas Santa Rita y Politécnico están diseñadas para garantizar una transición suave y controlada del flujo hacia aguas abajo, en dirección al mar. En ambas quebradas, la transición de flujo se logra mediante una "expansión abrupta", que permite una distribución uniforme del flujo, minimizando la separación y reduciendo las turbulencias excesivas. Estas estructuras están compuestas por muros de concreto armado y gaviones, que ofrecen tanto resistencia como flexibilidad ante las condiciones hidráulicas. En la quebrada Yale, la estructura de descarga consiste en una extensión de la defensa ribereña que se prolonga aguas abajo del puente Víctor Raúl. Esta configuración refleja la adaptación de las soluciones estructurales a las particularidades hidráulicas y geométricas de cada quebrada, asegurando la funcionalidad y estabilidad de las obras en función de las características del flujo y la infraestructura existente. Se adjunta plano en planta y perfil con la solución técnica a la entrega, precisando que las embarcaciones ubicadas después del puente, serán reubicadas previa coordinación con las entidades competentes.

Se revisó la solución de la descarga de la quebrada Yale, extensión de defensa ribereña hacia el puente Víctor Raúl, evidenciando que atiende a lo requerido.

Observación absuelta

Firmado
digitalmente
por GALINDO
CUZCANO Gustavo
FAU 20520711865
hard
Motivo: V'B
Fecha: 31/10/2024
18:37:40

Calle Diecisiete N° 355,
Urb. El Palomar - San
Isidro
T: (511) 513 7130
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8C740B48



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

4.2. Observación N° 02

Respecto del uso del agua y la generación y manejo de efluentes

a. La información presentada respecto del uso de las fuentes naturales, expone que la estimación de la oferta hídrica de estas se realizó empleando el modelo *Lutz Scholz*, sin embargo, no se indica que estación o estaciones meteorológicas se han utilizado para tal fin ni como se llevó a cabo el proceso de calibración y validación. Asimismo, no se presenta el balance hídrico mensualizado, en función de la demanda de cada una de las fuentes, durante los 36 meses que comprende el desarrollo del proyecto. Por lo expuesto, la información presentada debe ser complementada de acuerdo al siguiente detalle:

- Presentar sustento generado para la determinación de la oferta hídrica (m^3/mes , $m^3/año$) de las fuentes naturales de agua a emplear, debiendo señalar como mínimo la estación o estaciones que se han utilizado para tal fin y como se llevó a cabo el proceso de calibración y validación
- Presentar el balance hídrico mensualizado (m^3/mes , $m^3/año$), el cual debe comprender como mínimo el siguiente detalle:

Cuadro: Balance hídrico del Proyecto

Meses	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total (m^3)
Oferta hídrica (m^3/mes)													
Demanda hídrica total (m^3/mes)													
Balance hídrico (m^3/mes)													

Respuesta

- Se precisa que las estaciones El Alto, La Esperanza, Pananga y Talara han sido empleadas para la evaluación hidrológica. En el informe de Balance Hídrico, se detalla el procedimiento de cálculo del modelo Lutz Scholz. El modelo Lutz Scholz permite la generación de caudales para un periodo extendido en el punto de captación proyectada por un cálculo de la precipitación efectiva y por el proceso Markoviano, que se acompaña con números aleatorios de distribución normal, sin embargo para calibrar y validar y acercarnos a la generación de caudales de los resultados, deben haber aforos, sin embargo, no se tiene aforos ejecutados en los años descritos seleccionados, solamente existió en oportunidad en el año 2018 de manera puntual. y por lo tanto se acoge los valores generados, en cantidad y oportunidad.

Señalando que, en la tabla 20 se indica la oferta de las fuentes de agua. así mismo, en la tabla 27 y tabla 28, se muestra el balance hídrico.

Se adjunta en Anexo la Memoria descriptiva para la Autorización de Uso de agua que contiene el balance hídrico, los nativos del modelo Lutz Scholz, la calibración, las estaciones de Sánchez Cerro (1925-2017), El Alto (1965-2024) y Pananga (1963-2024), y los anexos de la Base de Datos. Así como también toda la metodología realizada para estimar la oferta hídrica en las captaciones 1 y 2 de Pariñas, se incluye la calibración realizada.

Presentando detalle de la información considerada en el anexo 3 del IGAPRO presentado mediante Oficio N° 01077-2024-SENACE-PE/DEIN y el anexo 04.2



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Firmado digitalmente por QUISPE
PALOMINO Mayli Greta FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31/10/2024 18:46:11

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Especificaciones Técnicas – Estimaciones, del IGAPRO presentado mediante
Oficio N° 01142-2024-SENACE-PE/DEIN.

- Se presenta el balance hídrico mensualizada, conforme a lo requerido, pudiendo apreciar el detalle en el ítem 3.2 *Demanda de agua y manejo de aguas residuales, Del consumo y abastecimiento de agua*, del presente informe.

Observación absuelta

- b. La página 13 de la *Memoria de cálculo de Fuentes de agua del IGAPRO*, señala a la letra que “*si, la captación seleccionada, no reúne las condiciones para dicha actividad, se podrá priorizar la reubicación en un radio de 50 metros en ribera*”, sin embargo, no es posible modificar el punto de captación sin modificar el IGAPRO. Por lo que, se debe precisar lo descrito, considerando que el punto de captación aprobado para las fuentes de agua naturales no podrá variar, salvo que se modifique el IGAPRO.

Respuesta

Se retiró el texto indicado en la Memoria de cálculo de Fuente de agua

Observación absuelta

- c. La información presentada precisa que no se generarían efluentes industriales durante el desarrollo de las actividades comprendidas en el IGAPRO, sin embargo, se contempla la instalación y operación de plantas de chancado y concreto, instalaciones industriales en las cuales se emplea agua para diferentes fines y, por ende, se asocian a la generación de efluentes industriales. Por lo expuesto, se debe precisar cómo se generarían los efluentes generados en dichas instalaciones, el volumen estimado de estos y donde y como se llevaría su disposición final.

Respuesta

Se precisa la información requerida, la cual se detalla en el ítem 3.2 *Demanda de agua y manejo de aguas residuales, Del Manejo de Aguas Residuales*, del presente informe.

Observación absuelta

4.3. Observación N° 03

Respecto de la identificación, análisis y descripción de potenciales impactos y medidas de manejo planteadas:

- a. Se presenta el análisis realizado para la identificación de potenciales impactos del proyecto al componente agua, sin embargo, no se presenta información suficiente para evaluar la incidencia de aspectos tales como: la distancia de cuerpos de agua respecto de componentes auxiliares, el sustento de la oferta de agua, entre otros. Asimismo, se aprecia que aspectos ambientales tales como; excavaciones bajo agua, afectación de temporal y/o permanente y/o temporal de la faja marginal y el cauce de cuerpos de agua, entre otros, no son contemplados como parte del análisis realizado, a fin de determinar su incidencia en los impactos de “*alteración de la calidad del agua superficial y subterránea*”, “*alteración temporal del cauce del curso de agua*” y “*alteración permanente del cauce del curso de agua*”. Por lo que, subsanadas las observaciones planteadas, los aspectos antes indicados deben

Firmado
digitalmente
por GALINDO
CUZCANO Gustavo
FAU 20520711865
hard
Motivo: V'B
Fecha: 31/10/2024
18:37:40

Calle Diecisiete N° 355,
Urb. El Palomar - San
Isidro
T: (511) 513 7130
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8C740B48



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

formar parte del análisis realizado, considerando, entre otros, potenciales impactos la incidencia de los siguientes *“alteración de la calidad del agua superficial y subterránea”, “alteración temporal del cauce del curso de agua” y “alteración permanente del cauce del curso de agua”*.

Respuesta

Se actualiza la información presentada, conforme detalle descrito en el ítem 3.5. *De la Evaluación de Impactos en materia de Recursos Hídricos*, del presente informe.

Observación absuelta

- b. Actualizado el análisis para la identificación y evaluación de impactos potenciales del proyecto sobre el componente agua, se deben actualizar las medidas de manejo planteadas para evitar, prevenir y/o mitigar los impactos que se podrían generar durante el desarrollo del proyecto a la cantidad, calidad y/u oportunidad de terceros de acceder a los recursos hídricos.

Respuesta

Se actualiza la información presentada, conforme detalle descrito en el ítem 3.6. *De las Medidas de Manejo Ambiental en materia de Recursos Hídricos*, del presente informe.

Observación absuelta

- c. Respecto del Plan de Contingencia, se observa que no se contempla entre los potenciales eventos, la ocurrencia de derrames de sustancias peligrosas en cuerpos de agua. Por lo que, se deben incorporar las acciones a implementar antes, durante y después de la potencial ocurrencia de dichos eventos.

Respuesta

Se actualiza la información presentada, considerando medidas frente a la potencial ocurrencia de derrames de sustancias peligrosas en cuerpos de agua conforme detalle descrito en el ítem 3.6. *De las Medidas de Manejo Ambiental en materia de Recursos Hídricos*, del presente informe.

Observación absuelta

- d. La tabla 3 6: Ubicación de Estación de muestreo para la calidad de agua superficial del anexo 5.3 del IGAPRO, presenta dos estaciones de muestreo de la calidad del agua, las cuales no coinciden con lo descrito en el Anexo IV.3: Formato del Instrumento de Gestión Ambiental para las intervenciones de Construcción - Sector Agricultura y Sector Saneamiento del IGAPRO, el cual hace referencia a la estación AS-01 (de coordenadas 472108E 9490626N). Por lo que la información presentada es contradictoria. Asimismo, y en atención de las observaciones descritas en los párrafos precedentes, respecto de los aspectos del proyecto que podrían generar potenciales impactos a la calidad del agua, subsanadas las observaciones precedentes, se podrán actualizar las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el monitoreo de la calidad del agua, debiendo señalar:



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- Los criterios considerados para el establecimiento de las estaciones de muestreo a emplear para el monitoreo, identificando las posibles fuentes contaminantes de los recursos hídricos existentes en el AID
- La ubicación propuesta para las estaciones de muestreo
- La frecuencia de los muestreos
- Los parámetros a registrar, de acuerdo a lo descrito en el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos, aprobado mediante R.J. N° 010 -2016-ANA
- Resaltar que la norma a emplear para comparar los resultados de los muestreos serán los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, aprobados mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, para el curso de agua de acuerdo a su tipo.

Respuesta

Se actualiza la información presentada, considerando los aspectos requeridos, conforme detalle descrito en el ítem 3.7. *Programas de monitoreo*, del presente informe.

Observación absuelta

V. CONCLUSIONES

- 5.1. El Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO) del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura” con CUI 2532763, presentado por la Autoridad Nacional de Infraestructura, plantea la rehabilitación de defensas ribereñas, rehabilitación y encausamiento de diques y el mejoramiento y ampliación del servicio de drenaje pluvial con el objetivo de brindar a la ciudad de Talara servicios eficientes de drenaje pluvial.
- 5.2. El agua requerida con fines domésticos será provista a partir de la compra de agua en bidones (agua para consumo doméstico) y, de agua de la EPS-Grau. En tanto, el agua para uso industrial será provista a partir de la captación de agua de la Quebrada Pariñas, en la que se implementarían dos puntos de captación y, la compra de agua de la EPS-Grau.
- 5.3. El detalle presentando respecto del uso de las fuentes de oferta de agua señala que, para el punto de captación 01, la oferta hídrica asciende a 161.3857 hm³/33 meses, la cual frente a la demanda de 0.0189 hm³/33 meses, evidencia un balance positivo de 137.1589 hm³/33 meses. En tanto, para el punto de captación 02, la oferta hídrica asciende a 156.6586 hm³/33 meses, la cual frente a la demanda de 0.0189 hm³/33 meses, evidencia un balance positivo de 133.1409 hm³/33 meses. Mientras que, respecto del volumen a ser provisto por la EPS-Grau, se precisa que el volumen ofertado de 147,447.00 m³/36 meses es suficiente para atender la demanda de 64,061.26 m³/36 meses.
- 5.4. Los efluentes domésticos a ser generados, serán gestionados por medio de la empresa contratista de alquiler de los baños químicos y lavamanos. En tanto que, los efluentes industriales, derivados del proceso de elaboración de concreto, serían dispuestos en una poza de sedimentación, a partir de la cual, una EO-RS, se encargaría del manejo de los residuos sólidos y el agua excedente sería empleada para el humedecimiento del material que será chancado con la finalidad de reducir la emisión de partículas de



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

suspensión durante la operación de la Planta de chancado. Resaltando que, durante la operación de la planta de chancado, se prevé emplear agua mediante aspersores para controlar el polvo sin generar efluentes.

- 5.5.** De la evaluación realizada al Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO) del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura” con CUI 2532763, presentado por la Autoridad Nacional de Infraestructura, se evidencia que cumple con los requisitos técnicos normativos en materia de recursos hídricos.

VI. RECOMENDACIONES

- 6.1** Emitir Opinión Favorable, en los aspectos que le competen a la Autoridad Nacional del Agua, al Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO) del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura” con CUI 2532763, presentado por la Autoridad Nacional de Infraestructura, sin perjuicio a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
- 6.2** La Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, debe considerar la presente opinión favorable al Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO) del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura” con CUI 2532763, presentado por la Autoridad Nacional de Infraestructura. Cabe indicar que esta opinión no constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos ni otros requisitos legales con los que debe contar la Autoridad Nacional de Infraestructura, para realizar sus actividades, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

MAYLHI GRETA QUISPE PALOMINO

PROFESIONAL

DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS



Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación
Ambiental para Proyectos de
Infraestructura

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
13918626556577

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

FIRMADO POR:

TELLO PERAMAS Franz
Paul FAU 20556097055 soft

CHANG OSHITA Ruben
Ernesto FAU 20556097055
soft

San Isidro, 23 de agosto de 2024

OFICIO N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN

Señor

RONALD ENRIQUE ORDAYA PANDO

Director de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Los Petirrojos N° 355

San Isidro.-

Asunto : Se traslada información destinada a subsanar observaciones efectuadas a la solicitud de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción del Proyecto *"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura"* con CUI 2532763, de Titularidad de la Autoridad Nacional de Infraestructura

Referencia : a) Trámite SN-IGAPRO-00112-2024 (31.05.2024)
b) DC-8 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024 (22.08.2024) (Oficio N° D00000358-2024-ANIN/DIME)
c) Oficio N° 1544-2024-ANA-DCERH (DC-5 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024 de fecha 30.07.2024) (CUT 117821-2024)

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al trámite de la referencia a), a fin de trasladar a su Despacho el documento de la referencia b), por el cual la Autoridad Nacional de Infraestructura presentó ante esta Dirección, información destinada a subsanar las observaciones efectuadas a la solicitud de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO) del Proyecto *"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura"* con CUI 2532763, lo cual incluye las observaciones efectuadas por su representada a través del documento de la referencia c).

En tal sentido, mucho agradeceré se sirva considerar dicha información, en caso corresponda, y emitir opinión técnica final, en los aspectos de su competencia, en el plazo máximo de **dos (02) días hábiles**, de acuerdo con lo establecido en numeral 9.8 del artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30556¹ y el artículo 14 de las

¹ TUO de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por Decreto Supremo N° 094-2018-PCM.
"Artículo 9. Competencias y facilidades administrativas extraordinarias y temporales (...)"



BICENTENARIO
PERÚ
2024



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación
Ambiental para Proyectos de
Infraestructura

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

Disposiciones aprobadas por el Decreto Supremo N° 15-2018-MINAM². La documentación mencionada podrá ser descargada desde el siguiente enlace:

https://senace-my.sharepoint.com/:f/g/personal/dein_nomina2314_senace_gob_pe/EhGC826C1qNOr7i2sw5T49MBO3m2OqzYKCC8iMfnBHXyHA?e=EweCMp

Asimismo, las copias digitales de la información complementaria también se han colocado en el Directorio FTP establecido para el Trámite:

DC-8 SN-IGAPRO-00112-2024

Finalmente, agradeceré se sirva contactar para cualquier coordinación con el Ing. Franz Paul Tello Peramas, Líder de Proyecto, de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura - DEIN, al correo electrónico ftello@senace.gob.pe.

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,


Rubén Ernesto Chang Oshita

Director de Evaluación Ambiental para
Proyectos de Infraestructura
Senace

RChO/ftp/amzt

9.8 Tratándose de intervenciones de construcción sujetas al SEIA, y que generen impactos ambientales negativos, los titulares o Entidades Ejecutoras a cargo de las mismas deben contar con un instrumento de gestión ambiental evaluado y aprobado durante el periodo de la elaboración del expediente técnico o documento similar, por SENACE, sin afectar la fecha de inicio prevista de la ejecución de la intervención. Para tal efecto, los titulares o Entidades Ejecutoras son responsables de remitir con la suficiente anticipación el instrumento de gestión ambiental para su evaluación. El plazo máximo de evaluación es de treinta (30) días hábiles, el cual incluye las opiniones técnicas en caso se requieran. (...)"

² Establecen Disposiciones para la implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

"Artículo 14.- Procedimiento para la emisión de opinión técnica"

14.1. El Senace solicita la opinión técnica, según corresponda, a las entidades señaladas en el artículo 13 de la presente norma, las mismas que evalúan y, de ser el caso, emiten la opinión previa favorable al IGAPRO, en el plazo máximo de siete días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud de opinión, incluyendo el levantamiento de las observaciones.

14.2. Las entidades opinantes, por única vez, emiten observaciones a la documentación presentada, de ser el caso, las cuales deben formularse dentro del plazo de evaluación".



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación
Ambiental para Proyectos de
Infraestructura

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
13927574157674

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

FIRMADO POR:

San Isidro, 9 de setiembre de 2024

TELLO PERAMAS Franz
Paul FAU 20556097055 soft

CHANG OSHITA Ruben
Ernesto FAU 20556097055
soft

OFICIO N° 00951-2024-SENACE-PE/DEIN

Señor

RONALD ENRIQUE ORDAYA PANDO

Director de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Los Petirrojos N° 355

San Isidro.—

Asunto : Se traslada información complementaria destinada a subsanar observaciones a la solicitud de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción del Proyecto *"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura"* con CUI 2532763, de titularidad de la Autoridad Nacional de Infraestructura.

Referencia : a) Trámite SN-IGAPRO-00112-2024 (31.05.2024)
b) DC-10 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024 (06.09.2024)
(Oficio N° D00000387-2024-ANIN/DIME)¹
c) Informe Técnico N° 0042-2024-ANA-DCERH/MGQP
(Oficio N° 1544-2024-ANA-DCERH)
d) Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN
(CUT 117821-2024)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al trámite de la referencia a), a fin de trasladar a su Despacho el documento de la referencia b), por el cual la Autoridad Nacional de Infraestructura presentó ante esta Dirección, información complementaria destinada a subsanar las observaciones efectuadas a la solicitud de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO) del Proyecto *"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura"* con CUI 2532763.

Cabe precisar, que la información complementaria presentada se relaciona con las observaciones N° 01, 02 y 03; efectuadas por su representada a través del documento de la referencia c).

En ese sentido, considerando lo establecido en el inciso 172.1 del artículo 172 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

¹ Corresponde a información complementaria adicional a la remitida mediante Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN del 23 de agosto de 2024.



BICENTENARIO
PERÚ
2024



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación
Ambiental para Proyectos de
Infraestructura

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS²; se traslada la versión digital de la referida información complementaria, para su consideración, de corresponder, en la emisión su opinión técnica final, solicitada a través del documento de la referencia d)³.

Podrá descargar la versión digital de la documentación presentada por el Titular a través del siguiente enlace:

https://senace-my.sharepoint.com/:f/g/personal/dein_nomina2314_senace_gob_pe/EgGXjPn_NoZLpAJMzuywRVAB_GQ_Vo3OIi5plRq_6QTKFg?e=LP6cME

Asimismo, las copias digitales de la información complementaria también se han colocado en el Directorio FTP establecido para el Trámite **SN-IGAPRO-00112-2024**:

DC-10 SN-IGAPRO-00112-2024

Finalmente, agradeceré se sirva contactar para cualquier coordinación con el Ing. Franz Paul Tello Peramas, Líder de Proyecto, de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura - DEIN, al correo electrónico ftello@senace.gob.pe.

Atentamente,


Rubén Ernesto Chang Oshita
Director de Evaluación Ambiental para
Proyectos de Infraestructura
Senace

RChO/fptp/amzt

² Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

"Artículo 172.- Alegaciones

172.1 Los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, formular alegaciones, aportar los documentos u otros elementos de juicio, los que serán analizados por la autoridad, al resolver.
(...)"

³ El Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN fue recibido por la ANA el 23.08.2024 a las 12:33 horas, por lo que el plazo otorgado para la emisión de la opinión técnica final se cumplió el 26.08.2024.



BICENTENARIO
PERÚ
2024



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación
Ambiental para Proyectos de
Infraestructura

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
13935027201165

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

FIRMADO POR:

San Isidro, 24 de setiembre de 2024

TELLO PERAMAS Franz
Paul FAU 20556097055 soft

CHANG OSHITA Ruben
Ernesto FAU 20556097055
soft

OFICIO N° 01019-2024-SENACE-PE/DEIN

Señor

RONALD ENRIQUE ORDAYA PANDO

Director de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Los Petirrojos N° 355

San Isidro.—

Asunto : Se traslada información complementaria destinada a subsanar observaciones a la solicitud de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción del Proyecto *"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura"* con CUI 2532763, de titularidad de la Autoridad Nacional de Infraestructura

Referencia : a) Trámite SN-IGAPRO-00112-2024 (31.05.2024)
b) DC-11 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024 (23.09.2024)
(Oficio N° D00000421-2024-ANIN/DIME)¹
c) Informe Técnico N° 0042-2024-ANA-DCERH/MGQP
(Oficio N° 1544-2024-ANA-DCERH)
d) Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN
(CUT 117821-2024)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al trámite de la referencia a), a fin de trasladar a su Despacho el documento de la referencia b), por el cual la Autoridad Nacional de Infraestructura presentó ante esta Dirección, información complementaria destinada a subsanar las observaciones efectuadas a la solicitud de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO) del Proyecto *"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura"* con CUI 2532763.

Cabe precisar, que la información complementaria presentada se relaciona con las observaciones N° 01, 02 y 03 efectuadas por su representada a través del documento de la referencia c).

En ese sentido, considerando lo establecido en el inciso 172.1 del artículo 172 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

¹ Corresponde a información complementaria adicional a la remitida mediante Oficio N° 895-2024-SENACE-PE/DEIN del 23 de agosto de 2024 y Oficio N° 00951-2024-SENACE-PE/DEIN del 9 de setiembre de 2024.



BICENTENARIO
PERÚ
2024



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación
Ambiental para Proyectos de
Infraestructura

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS²; se traslada la versión digital de la referida información complementaria, para su consideración, de corresponder, en la emisión su opinión técnica final, solicitada a través del documento de la referencia d)³.

Podrá descargar la versión digital de la documentación presentada por el Titular a través del siguiente enlace:


https://senace-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dein_nomina2314_senace_gob_pe/ElmCOMzHdd9OkDI3Kdzpm14B-WgEhUJIMOMnviPbwVu_g?e=dbcQo1

Asimismo, las copias digitales de la información complementaria también se han colocado en el Directorio FTP establecido para el Trámite **SN-IGAPRO-00112-2024**:

DC-11 SN-IGAPRO-00112-2024

Finalmente, agradeceré se sirva contactar para cualquier coordinación con el Ing. Franz Paul Tello Peramas, Líder de Proyecto, de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura - DEIN, al correo electrónico ftello@senace.gob.pe.

Atentamente,


Rubén Ernesto Chang Oshita

Director de Evaluación Ambiental para
Proyectos de Infraestructura
Senace

RChO/fptp/amzt

² Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

"Artículo 172.- Alegaciones

172.1 Los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, formular alegaciones, aportar los documentos u otros elementos de juicio, los que serán analizados por la autoridad, al resolver.
(...)"

³ El Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN fue recibido por la ANA el 23.8.2024 a las 12:33 horas.



BICENTENARIO
PERÚ
2024



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación
Ambiental para Proyectos de
Infraestructura

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
13942292096492

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

FIRMADO POR:

San Isidro, 11 de octubre de 2024

TELLO PERAMAS Franz
Paul FAU 20556097055 soft

CHANG OSHITA Ruben
Ernesto FAU 20556097055
soft

OFICIO N° 01077-2024-SENACE-PE/DEIN

Señor

RONALD ENRIQUE ORDAYA PANDO

Director de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Los Petirrojos N° 355

San Isidro. –

Asunto : Se traslada información complementaria destinada a subsanar observaciones a la solicitud de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción del Proyecto *"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura"* con CUI 2532763, de titularidad de la Autoridad Nacional de Infraestructura.

Referencia : a) Trámite SN-IGAPRO-00112-2024 (31.05.2024)
b) DC-12 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024 (10.10.2024)
(Oficio N° D00000449-2024-ANIN/DIME)¹
c) Informe Técnico N° 0042-2024-ANA-DCERH/MGQP
(Oficio N° 1544-2024-ANA-DCERH)
d) Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN
(**CUT 117821-2024**)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al trámite de la referencia a), a fin de trasladar a su Despacho el documento de la referencia b), por el cual la Autoridad Nacional de Infraestructura presentó ante esta Dirección, información complementaria destinada a subsanar las observaciones efectuadas a la solicitud de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO) del Proyecto *"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura"* con CUI 2532763.

Cabe precisar, que la información complementaria presentada se relaciona con las observaciones N° 1, 2 y 3 efectuadas por su representada a través del documento de la referencia c).

En ese sentido, considerando lo establecido en el inciso 172.1 del artículo 172 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

¹ Corresponde a información complementaria adicional a la remitida mediante Oficio N° 895-2024-SENACE-PE/DEIN del 23 de agosto de 2024, Oficio N° 00951-2024-SENACE-PE/DEIN del 9 de setiembre de 2024 y Oficio N° 01019-2024-SENACE-PE/DEIN del 24 de setiembre de 2024.



BICENTENARIO
PERÚ
2024



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación
Ambiental para Proyectos de
Infraestructura

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"*

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS²; se traslada la versión digital de la referida información complementaria, para su consideración, de corresponder, en la emisión su opinión técnica final, solicitada a través del documento de la referencia d)³.

Podrá descargar la versión digital de la documentación presentada por el Titular a través del siguiente enlace:


https://senace-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ftello_senace_gob_pe/EkpCSDSOO95IkS1ow02LPmwBVXG0FePyArLgrUjCXStPdG?e=62WITC

Asimismo, las copias digitales de la información complementaria también se han colocado en el Directorio FTP establecido para el Trámite **SN-IGAPRO-00112-2024**:

DC-12 SN-IGAPRO-00112-2024

Finalmente, agradeceré se sirva contactar para cualquier coordinación con el Ing. Franz Paul Tello Peramas, Líder de Proyecto, de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura - DEIN, al correo electrónico ftello@senace.gob.pe.

Atentamente,


Rubén Ernesto Chang Oshita
Director de Evaluación Ambiental para
Proyectos de Infraestructura
Senace

RChO/fptp/amzt

² Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

"Artículo 172.- Alegaciones

172.1 Los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, formular alegaciones, aportar los documentos u otros elementos de juicio, los que serán analizados por la autoridad, al resolver.
(...)"

³ El Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN fue recibido por la ANA el 23.8.2024 a las 12:33 horas.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación
Ambiental para Proyectos de
Infraestructura

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
13955724572053

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

FIRMADO POR:

San Isidro, 30 de octubre de 2024

CHANG OSHITA Ruben
Ernesto FAU 20556097055
soft

OFICIO N° 01142-2024-SENACE-PE/DEIN

Señor

MANUEL RICARDO BACA RUEDA

Director de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Los Petirrojos N° 355

San Isidro. –

Asunto : Se traslada información complementaria destinada a subsanar observaciones a la solicitud de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción del Proyecto *"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura"* con CUI 2532763, de titularidad de la Autoridad Nacional de Infraestructura.

Referencia : a) Trámite SN-IGAPRO-00112-2024 (31.05.2024)
b) DC-15 del Trámite SN-IGAPRO-00112-2024 (29.10.2024)
(Oficio N° D00000498-2024-ANIN/DIME)¹
c) Informe Técnico N° 0042-2024-ANA-DCERH/MGQP
(Oficio N° 1544-2024-ANA-DCERH)
d) Oficio N° 00895-2024-SENACE-PE/DEIN
(CUT 117821-2024)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al trámite de la referencia a), a fin de trasladar a su Despacho el documento de la referencia b), por el cual la Autoridad Nacional de Infraestructura presentó ante esta Dirección, información complementaria destinada a subsanar las observaciones efectuadas a la solicitud de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO) del Proyecto *"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la ciudad de Talara del distrito de Pariñas – provincia de Talara – departamento de Piura"* con CUI 2532763.

Cabe precisar, que la información complementaria presentada se relaciona con las observaciones efectuadas por su representada a través del documento de la referencia c).

¹ Corresponde a información complementaria adicional a la remitida mediante Oficio N° 895-2024-SENACE-PE/DEIN del 23 de agosto de 2024, Oficio N° 00951-2024-SENACE-PE/DEIN del 9 de setiembre de 2024, Oficio N° 01019-2024-SENACE-PE/DEIN del 24 de setiembre de 2024 y Oficio N° 01077-2024-SENACE-PE/DEIN del 11 de octubre de 2024.



BICENTENARIO
PERÚ
2024



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

Dirección de Evaluación
Ambiental para Proyectos de
Infraestructura

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

En ese sentido, considerando lo establecido en el inciso 172.1² del artículo 172 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; se traslada la versión digital de la referida información complementaria, para su consideración, de corresponder, en la emisión su opinión técnica final, en el plazo de **dos (02) días hábiles**; de conformidad con el numeral 3³ del artículo 143 del TUO de la LPAG.

Podrá descargar la versión digital de la documentación presentada por el Titular a través del siguiente enlace:

https://senace-my.sharepoint.com/:f/g/personal/dein_nomina2314_senace_gob_pe/EqSwu6LaKqJDm0MVBBwheEUBEQg-vAbMYVI377n0uEWYxA?e=lyqvNs

Asimismo, las copias digitales de la información complementaria también se han colocado en el Directorio FTP establecido para el Trámite **SN-IGAPRO-00112-2024**:

DC-15-SN-IGAPRO-00112-2024

Finalmente, agradeceré se sirva contactar para cualquier coordinación con el Ing. Franz Paul Tello Peramas, Líder de Proyecto, de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura - DEIN, al correo electrónico ftello@senace.gob.pe.

Atentamente,


Rubén Ernesto Chang Oshita
Director de Evaluación Ambiental para
Proyectos de Infraestructura
Senace

RChO/ftp/amzt

² Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

"Artículo 172.- Alegaciones

172.1 Los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, formular alegaciones, aportar los documentos u otros elementos de juicio, los que serán analizados por la autoridad, al resolver.
(...)"

³ Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

"Artículo 143.- Plazos máximos para realizar actos procedimentales

A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de los siguientes:

(...)

3. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares: dentro de siete días después de solicitados; pudiendo ser prorrogado a tres días más si la diligencia requiere el traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros.
(...)"