



PROYECTO : : ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL COMPONENTE EDIFICACIÓN DE LA IRI EN LA I.E. N°1470 EN EL CP SANTIAGUERO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, REGIÓN PIURA - CL N°795354 - FUR 2433761

PEC OBRA: ESPECIAL N° 2-2024-MINEDU/UE 108-1

UBICACIÓN : CP SANTIAGUERO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, REGIÓN PIURA

DESCRIPCIÓN : CUADRO COMPARATIVO DE VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO Y CONFORMIDAD DE PARTIDAS

ELABORADO : CONSORCIO MORROPON

VALIDADO:

FORMATO DE CONFORMIDAD DE PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

| ITEM        | DESCRIPCION                                                   | UND. | METRADO OFERTADO | P.U. OFERTADO | PPTO OFERTADO | METRADO EXPEDIENTE | P.U. EXPEDIENTE | PPTO ET DEFINITIVO | VARIACIÓN EN PARTIDA | SUSTENTO DE VARIACIÓN         |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1           | INSTITUCION EDUCATIVA N°795354-CP SANTIAGUERO                 |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 01          | OBRAS PROVISIONALES                                           |      |                  |               | 4,250.00      |                    |                 | 4,250.00           |                      |                               |
| 1.01        | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x2.40m                | glb  | 1.00             | 1250.00       | 1,250.00      | 1.00               | 1250.00         | 1,250.00           | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 1.02        | CASETA PARA ALMACEN Y OFICINA (3.60Mx3.60m)                   | glb  | 1.00             | 1500.00       | 1,500.00      | 1.00               | 1500.00         | 1,500.00           | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 1.03        | SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA                             | glb  | 1.00             | 1500.00       | 1,500.00      | 1.00               | 1500.00         | 1,500.00           | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 2           | MOVILIZACIONES Y FLETE                                        |      |                  |               | 22,214.54     |                    |                 | 9,200.00           |                      |                               |
| 2.01        | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS          | glb  | 1.00             | 4400.00       | 4,400.00      | 1.00               | 4400.00         | 4,400.00           | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 02.02       | FLETE Y TRANSPORTE DE MATERIALES                              | glb  | 1.00             | 17814.54      | 17,814.54     | 1.00               | 4800.00         | 4,800.00           | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 03          | DEMOLICION Y DESMONTAJE                                       |      |                  |               | 344.66        |                    |                 | 344.66             |                      |                               |
| 03.01       | DESMONTAJE DE COBERTURA CON EST. LIVIANA (MADERA O SIMILAR)   | m2   | 32.70            | 10.54         | 344.66        | 32.70              | 10.54           | 344.66             | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04          | EJECUCION DE COMPONENTES                                      |      |                  |               | 42,000.00     |                    |                 | 41,999.97          |                      |                               |
| 04.01       | LOSA DE RECREACION 10.00x10.00m.                              |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
|             | LOSA DE CONCRETO F' C=210 KG/CM2                              |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 04.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR                                  | m2   | 96.04            | 1.53          | 146.94        | 96.04              | 1.53            | 146.94             | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04.01.01.02 | CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MTS.                      | m3   | 19.21            | 43.69         | 839.28        | 19.21              | 43.69           | 839.28             | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04.01.01.03 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO                               | m2   | 96.04            | 5.71          | 548.39        | 96.04              | 5.71            | 548.39             | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04.01.01.04 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO                              | m3   | 19.21            | 104.45        | 2,006.48      | 19.21              | 104.45          | 2,006.48           | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04.01.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES        | m3   | 24.01            | 30.02         | 720.78        | 24.01              | 30.02           | 720.78             | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04.01.01.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE CONCRETO                  | m2   | 11.76            | 62.66         | 736.88        | 11.76              | 62.66           | 736.88             | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04.01.01.07 | LOSA DE CONCRETO F' C=210 KG/CM2                              | m3   | 14.41            | 498.78        | 7,187.42      | 14.41              | 498.78          | 7,187.42           | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04.01.01.08 | ACABADO FROTACHADO EN LOSA                                    | m2   | 96.04            | 29.64         | 2,846.63      | 96.04              | 29.64           | 2,846.63           | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04.01.01.09 | JUNTA DE DILATACION                                           | m    | 19.60            | 10.09         | 197.76        | 19.60              | 10.09           | 197.76             | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
|             | COBERTURA DE LOSA                                             |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 04.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES                          | m3   | 1.44             | 31.43         | 45.25         | 1.44               | 31.40           | 45.22              | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04.01.02.02 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO                               | m2   | 1.69             | 5.71          | 9.65          | 1.69               | 5.71            | 9.65               | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04.01.02.03 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO                            | m3   | 0.44             | 50.03         | 22.01         | 0.44               | 50.03           | 22.01              | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04.01.02.04 | ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3   | 1.25             | 52.77         | 65.96         | 1.25               | 52.77           | 65.96              | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04.01.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES        | m3   | 1.25             | 30.02         | 37.53         | 1.25               | 30.02           | 37.53              | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04.01.02.06 | SOLADO DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=2"                       | m3   | 1.69             | 29.13         | 49.23         | 1.69               | 29.13           | 49.23              | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04.01.02.07 | ZAPATAS - CONCRETO F'c=210 KG/CM2                             | m3   | 0.68             | 369.86        | 251.50        | 0.68               | 369.86          | 251.50             | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04.01.02.08 | ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2                    | kg   | 22.57            | 7.35          | 165.89        | 22.57              | 7.35            | 165.89             | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04.01.02.09 | COLUMNAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2                            | m3   | 0.25             | 573.62        | 143.41        | 0.25               | 573.62          | 143.41             | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04.01.02.10 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                           | m2   | 3.36             | 84.73         | 284.69        | 3.36               | 84.73           | 284.69             | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04.01.02.11 | COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2                   | kg   | 33.74            | 7.35          | 247.99        | 33.74              | 7.35            | 247.99             | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04.01.02.12 | ESTRUCTURA METALICA                                           | kg   | 1064.59          | 14.63         | 15,574.95     | 1064.59            | 14.63           | 15,574.95          | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04.01.02.13 | PROTECCION DE ESPUMA FLEXIBLE                                 | m2   | 7.68             | 30.18         | 231.78        | 7.68               | 30.18           | 231.78             | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 04.01.02.14 | LONA COLOR BEIGE E=0.46                                       | m2   | 120.00           | 80.33         | 9,639.60      | 120.00             | 80.33           | 9,639.60           | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |

Expediente: E-031572-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=ZFnaAegt10E=>



ELIAS BASCALDO GARCIA  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 102095  
JEFE DE PROYECTO

| ITEM                | DESCRIPCION                                                           | UND. | METRADO OFERTADO | P.U. OFERTADO | PPTO OFERTADO | METRADO EXPEDIENTE | P.U. EXPEDIENTE | PPTO ET DEFINITIVO | VARIACIÓN EN PARTIDA | SUSTENTO DE VARIACIÓN                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 05                  | OBRAS COMPLEMENTARIAS                                                 |      |                  |               | 100,334.06    |                    |                 | 143,709.58         |                      |                                                           |
| 05.01               | MODULO COCINA                                                         |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                                                           |
|                     | ESTRUCTURAS                                                           |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                                                           |
| 05.01.01.01         | TRAZO Y REPLANTEO                                                     |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                                                           |
| 05.01.01.01.01      | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL                                 | m2   | 26.86            | 1.87          | 50.23         | 34.98              | 1.87            | 65.41              | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento                             |
| 05.01.01.01.02      | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO                                          | m2   | 26.86            | 1.72          | 46.20         | 34.98              | 1.72            | 60.17              | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento                             |
| 05.01.01.02         | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                 |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                                                           |
| 05.01.01.02.01      | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL                                   | m3   | 8.82             | 53.82         | 474.69        | 15.54              | 53.82           | 836.36             | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento                             |
| 05.01.01.02.02      | CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL                                      | m3   | 2.61             | 23.55         | 61.47         | 2.16               | 23.55           | 50.87              | Reduce               | Partida del Perfeccionamiento                             |
| 05.01.01.02.03      | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO                                       | m2   | 11.02            | 5.71          | 62.92         | 25.13              | 5.71            | 143.49             | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento                             |
| 05.01.01.02.04      | ESCARIFICACION Y COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA                  | m2   | 24.11            | 6.96          | 167.81        | 16.65              | 6.96            | 115.88             | Reduce               | Partida del Perfeccionamiento                             |
| 05.01.01.02.05      | AFIRMADO DE 8" PARA PISOS, PATIOS Y VEREDAS                           | m2   | 24.11            | 38.08         | 918.11        | 16.65              | 38.08           | 634.03             | Reduce               | Partida del Perfeccionamiento                             |
| 05.01.01.02.06      | ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE                              | m3   | 14.29            | 55.88         | 798.53        | 64.25              | 55.88           | 3,590.29           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento                             |
| 05.01.01.03         | OBRAS DE CONCRETO                                                     |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                                                           |
| 05.01.01.03.01      | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                                              |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                                                           |
| 05.01.01.03.01.01   | CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO CICLÓPEO 1:10 + 30% P.G.                  | m3   | 5.15             | 251.09        | 1,293.11      | 11.45              | 251.09          | 2,874.98           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento                             |
| 05.01.01.03.01.02   | SOBRECIMIENTO CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + 25% P.M. (ELIMINADA)          | m3   | 0.55             | 272.78        | 150.03        |                    |                 |                    | ELIMINADA            |                                                           |
| 05.01.01.03.01.03   | SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (ELIMINADA)                  | m2   | 14.70            | 55.24         | 812.03        |                    |                 |                    | ELIMINADA            |                                                           |
| 05.01.01.03.01.04   | FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"                                            | m2   | 13.66            | 37.44         | 511.43        | 16.65              | 37.44           | 623.38             | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento                             |
| 05.01.01.03.01.05   | VEREDAS - CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 E=0.15m                            | m3   | 10.45            | 69.63         | 727.63        | 1.13               | 69.63           | 78.68              | Reduce               | Partida del Perfeccionamiento                             |
| 05.01.01.03.01.06   | VEREDAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                    | m2   | 5.54             | 45.08         | 249.74        | 2.03               | 44.95           | 91.25              | Reduce               | Partida del Perfeccionamiento                             |
| 05.01.01.03.01.07   | FALSA COLUMNA - CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 (NUEVA)                     | m3   |                  |               |               | 0.11               | 267.85          | 29.46              | NUEVA                |                                                           |
| 05.01.01.03.01.08   | FALSA COLUMNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (NUEVA)                      | m2   |                  |               |               | 1.08               | 68.84           | 74.35              | NUEVA                | No contemplada en el EIB. Es Necesario por diseño de I.E. |
| 05.01.01.03.02      | OBRAS DE CONCRETO ARMADO                                              |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                                                           |
| 05.01.01.03.02.01   | VIGA DE CIMENTACION                                                   |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                                                           |
| 05.01.01.03.02.01.0 | VIGAS DE CIMENTACION - CONCRETO 280 KG/CM2 CEMENTO TIPO V (ELIMINADA) | m3   | 1.24             | 496.01        | 615.05        |                    |                 |                    | ELIMINADA            |                                                           |
| 05.01.01.03.02.01.0 | VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (ELIMINADA)           | m2   | 14.04            | 57.45         | 806.60        |                    |                 |                    | ELIMINADA            |                                                           |
| 05.01.01.03.02.01.0 | VIGAS DE CIMENTACION - ACERO fy=4,200 kg/cm2 (ELIMINADA)              | kg   | 72.11            | 6.83          | 492.51        |                    |                 |                    | ELIMINADA            |                                                           |
| 05.01.01.03.02.02   | SOBRECIMENTOS REFORZADOS                                              |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                                                           |
| 05.01.01.03.02.02.0 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 (NUEVA)                       | m3   |                  |               |               | 0.67               | 267.85          | 179.46             | NUEVA                |                                                           |
| 05.01.01.03.02.02.0 | SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (NUEVA)                      | m2   |                  |               |               | 14.32              | 74.55           | 1,067.56           | NUEVA                |                                                           |
| 05.01.01.03.02.02.0 | SOBRECIMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (NUEVA)              | kg   |                  |               |               | 14.56              | 6.83            | 99.44              | NUEVA                |                                                           |
| 05.01.01.03.02.03   | COLUMNAS                                                              |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                                                           |
| 05.01.01.03.02.03.0 | COLUMNAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2                                    | m3   | 2.20             | 423.95        | 932.69        | 3.62               | 423.95          | 1,534.70           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento                             |
| 05.01.01.03.02.03.0 | COLUMNAS-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO .                                   | m2   | 33.34            | 68.84         | 2,295.13      | 60.93              | 68.84           | 4,194.42           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento                             |
| 05.01.01.03.02.03.0 | COLUMNA-ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2                              | kg   | 171.04           | 6.83          | 1,168.20      | 739.52             | 6.83            | 5,050.92           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento                             |
| 05.01.01.03.02.04   | VIGAS                                                                 |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                                                           |
| 05.01.01.03.02.04.0 | VIGAS - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 C/ADIT/PLASTIFICANTE (ELIMINADA)      | m3   | 1.96             | 267.85        | 524.99        |                    |                 |                    | ELIMINADA            |                                                           |
| 05.01.01.03.02.04.0 | VIGAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 (NUEVA)                               | m3   |                  |               |               | 3.83               | 423.95          | 1,623.73           | NUEVA                |                                                           |
| 05.01.01.03.02.04.0 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                      | m2   | 16.94            | 74.55         | 1,262.88      | 26.60              | 74.55           | 1,983.03           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento                             |
| 05.01.01.03.02.04.0 | VIGAS - ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2                              | kg   | 287.05           | 6.83          | 1,960.55      | 520.57             | 6.83            | 3,555.49           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento                             |
| 05.01.01.03.02.05   | LOSAS ALIGERADAS                                                      |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                                                           |
| 05.01.01.03.02.05.0 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=210 kg/cm2                              | m3   | 1.78             | 423.95        | 754.63        | 1.17               | 423.95          | 496.02             | Reduce               | Partida del Perfeccionamiento                             |
| 05.01.01.03.02.05.0 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                             | m2   | 35.53            | 48.06         | 1,707.57      | 25.90              | 48.06           | 1,244.75           | Reduce               | Partida del Perfeccionamiento                             |
| 05.01.01.03.02.05.0 | LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2                     | kg   | 119.43           | 6.83          | 815.71        | 115.33             | 6.83            | 787.70             | Reduce               | Partida del Perfeccionamiento                             |
| 05.01.01.03.02.05.0 | LOSA ALIGERADA - LADR. HUECO 15x30x30cm                               | und  | 185.00           | 3.94          | 728.90        | 225.75             | 3.94            | 889.46             | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento                             |

Expediente: E-031572-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=ZFnAAegt10E=>

Renzo Humberto Inocente Díaz  
REPRESENTANTE LEGAL  
CIP. N° 102095  
JEFE DE PROYECTO

ELIAS BASCUALDO GARCIA  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 102095  
JEFE DE PROYECTO

| ITEM                | DESCRIPCION                                                                                             | UND. | METRADO OFERTADO | P.U. OFERTADO | PPTO OFERTADO | METRADO EXPEDIENTE | P.U. EXPEDIENTE | PPTO ET DEFINITIVO | VARIACIÓN EN PARTIDA | SUSTENTO DE VARIACIÓN         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| 05.01.01.03.02.06   | MESAS DE TRABAJO                                                                                        |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.01.01.03.02.06.0 | MESA DE TRABAJO - CONCRETO F'C=175 kg/cm2                                                               | m3   | 0.52             | 267.85        | 139.28        | 0.52               | 267.85          | 139.28             | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.01.01.03.02.06.0 | MESA DE TRABAJO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                                              | m2   | 11.16            | 88.74         | 990.34        | 11.16              | 88.74           | 990.34             | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.01.01.03.02.06.0 | MESA DE TRABAJO - ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2                                                      | kg   | 42.34            | 6.83          | 289.18        | 42.34              | 6.83            | 289.18             | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
|                     | ARQUITECTURA                                                                                            |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.01.02.01         | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA                                                                         |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.01.02.01.01      | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M 1:1:4, E=1.5 CM                                                  | m2   | 19.17            | 78.17         | 1,498.52      | 27.73              | 78.17           | 2,167.65           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.01.02.02         | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS                                                                               |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.01.02.02.01      | TARRAJEO FROTACHADO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES                                                       | m2   | 45.07            | 21.77         | 981.17        | 117.46             | 21.77           | 2,557.10           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.01.02.02.02      | TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS C:A=1:5, e=1.5cm                                                           | m2   | 29.52            | 25.84         | 762.80        | 8.45               | 25.84           | 218.35             | Reduce               | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.01.02.02.02      | REVESTIMIENTO CON CEMENTO PULIDO COLOREADO (ELIMINADA)                                                  | m2   | 2.24             | 34.72         | 77.77         |                    |                 |                    | ELIMINADA            |                               |
| 05.01.02.02.03      | CIELORRASO C/MEZCLA C:A 1:5                                                                             | m2   | 17.73            | 34.59         | 613.28        | 30.35              | 34.59           | 1,049.81           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.01.02.02.04      | VESTIDURA DE DERRAMES (1:5)                                                                             | m    | 5.75             | 11.50         | 66.13         | 40.45              | 11.50           | 465.18             | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.01.02.02.05      | BRUÑAS SEGUN DETALLE (1x1cm)                                                                            | m    | 15.24            | 6.76          | 103.02        | 217.96             | 6.76            | 1,473.41           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.01.02.02.06      | TABLERO DE LAVATORIO EN TERRAZO PULIDO GRANO 1 (ELIMINADA)                                              | m2   | 3.27             | 299.60        | 979.69        |                    |                 |                    | ELIMINADA            |                               |
| 05.01.02.02.06      | MESADA PORCELANATO DE 60X60 BLANCO BRILLANTE H=2.10m (NUEVA)                                            | m2   |                  |               |               | 4.01               | 267.85          | 1,074.08           | NUEVA                |                               |
| 05.01.02.03         | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS                                                                                 |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.01.02.03.01      | ZOCALO CERAMICO BLANCO DE 30 X 60 cm. BLANCO BRILLANTE H=2.10m (Z-5) (ELIMINADA)                        | m2   | 15.26            | 77.99         | 1,190.13      |                    |                 |                    | ELIMINADA            |                               |
| 05.01.02.03.01      | ZOCALO CERAMICO H=1.20m MZ 1:2 e=1.00cm CON SELLADOR IMPERMEABILIZANTE (ELIMINADA)                      | m    | 1.90             | 49.03         | 93.16         |                    |                 |                    | ELIMINADA            |                               |
| 05.01.02.03.01      | ZOCALO CERAMICO BLANCO DE 60 X 30 cm. H=2.10m (NUEVA)                                                   | m2   |                  |               |               | 26.59              | 77.99           | 2,073.75           | NUEVA                |                               |
| 05.01.02.04         | PISOS                                                                                                   |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.01.02.04.01      | PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO 2" (ELIMINADA)                                                     | m2   | 10.16            | 26.50         | 269.24        |                    |                 |                    | ELIMINADA            |                               |
| 05.01.02.04.01      | PISO CERAMICO DE 45X45 cm (PS-5) (ELIMINADA)                                                            | m2   | 5.80             | 59.68         | 346.14        |                    |                 |                    | ELIMINADA            |                               |
| 05.01.02.04.01      | FALSO PISO E=10 CM (NUEVA)                                                                              | m2   |                  |               |               | 16.66              | 52.28           | 870.98             | NUEVA                |                               |
| 05.01.02.04.02      | CONTRAPISO E=5 CM (NUEVA)                                                                               | m2   |                  |               |               | 16.66              | 31.32           | 521.79             | NUEVA                |                               |
| 05.01.02.04.03      | PISO CERAMICO BEIGE DE 60 x 60 cm (NUEVO)                                                               | m2   |                  |               |               | 16.66              | 76.62           | 1,276.49           | NUEVA                |                               |
| 05.01.02.05         | PINTURAS                                                                                                |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.01.02.05.01      | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO                                                                     | m2   | 14.52            | 11.29         | 163.93        | 34.44              | 11.29           | 388.83             | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.01.02.05.02      | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS                                                                          | m2   | 45.07            | 15.99         | 720.67        | 90.87              | 15.99           | 1,453.01           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.01.02.05.03      | PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS                                                               | m2   | 29.23            | 23.18         | 677.55        | 8.45               | 23.18           | 195.87             | Reduce               | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.01.02.06         | COBERTURAS                                                                                              |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.01.02.06.01      | COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 24x24x03cm CON IMPERMEABILIZANTE                                        | m2   | 17.73            | 67.87         | 1,203.34      | 34.98              | 67.87           | 2,374.09           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.01.02.07         | CARPINTERIA DE MADERA                                                                                   |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.01.02.07.01      | PUERTA CONTRAPLACADA C/FORMICA INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-01) (ELIMINADA)                          | und  | 1.00             | 916.16        | 916.16        |                    |                 |                    | ELIMINADA            |                               |
| 05.01.02.07.01      | PUERTA CONTRAPLACADA C/FORMICA INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-02) (ELIMINADA)                          | und  | 1.00             | 845.49        | 845.49        |                    |                 |                    | ELIMINADA            |                               |
| 05.01.02.07.01      | PUERTA CONTRAPLACADA CON MARCO DE MADERA EN COCINA DE 2.10x1.00m (INCLUYE ACCES. E INSTALACION (NUEVA)  | und  |                  |               |               | 1.00               | 908.91          | 908.91             | NUEVA                |                               |
| 05.01.02.07.02      | PUERTA CONTRAPLACADA CON MARCO DE MADERA PARA ALMACEN 2.10x0.80m, (INCLUYE ACCES. E INSTALACION (NUEVA) | und  |                  |               |               | 1.00               | 838.13          | 838.13             | NUEVA                |                               |
| 05.01.02.08         | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA                                                                         |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.01.02.08.01      | BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO 3" PESADA PARA PUERTA (ELIMINADA)                                          | und  | 6.00             | 13.55         | 81.30         |                    |                 |                    | ELIMINADA            |                               |
| 05.01.02.08.01      | VENTANA DE CELOSIA DE ALUMINIO DE 0.60x0.40m (ELIMINADA)                                                | und  | 4.00             | 204.28        | 817.12        |                    |                 |                    | ELIMINADA            |                               |
| 05.01.02.08.01      | PUERTA DE HOJA DE REJILLA DE ALUMINIO DE 0.70x0.73m (INCLUYE ACCES. E INSTALACION) (NUEVA)              | und  |                  |               |               | 1.00               | 350.00          | 350.00             | NUEVA                |                               |
| 05.01.02.08.02      | VENTANA DE ALUMNIO CON CRISTAL DE 6MM V-01 DE 0.60x0.80m (INCLUYE ACCES. E INSTALACION) (NUEVA)         | und  |                  |               |               | 2.00               | 288.85          | 577.70             | NUEVA                |                               |
| 05.01.02.08.03      | VENTANA DE ALUMNIO CON CRISTAL DE 6MM V-02 DE 0.61x0.80m (INCLUYE ACCES. E INSTALACION) NUEVO           | und  |                  |               |               | 2.00               | 204.28          | 408.56             | NUEVA                |                               |
| 05.01.02.08.04      | VENTANA DE ALUMNIO CON CRISTAL DE 6MM V-03 DE 0.84x1.24m (INCLUYE ACCES. E INSTALACION) (NUEVA)         | und  |                  |               |               | 1.00               | 204.28          | 204.28             | NUEVA                |                               |

Expediente: E-031572-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=ZFnAAegt10E=>



Ing. Humberto Inocente Díaz  
REPRESENTANTE COMUN  
CONSORCIO MORROPON

ELIAS BASGALDO GARCIA  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 102055  
JEFE DE PROYECTO

| ITEM           | DESCRIPCION                                                                                | UND. | METRADO<br>OFERTADO | P.U.<br>OFERTADO | PPTO<br>OFERTADO | METRADO<br>EXPEDIENTE | P.U.<br>EXPEDIENTE | PPTO ET<br>DEFINITIVO | VARIACIÓN EN<br>PARTIDA | SUSTENTO DE VARIACIÓN |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 05.01.02.08.05 | REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE DE 2.67x0.40m (INCLUYE ACCES. E<br>INSTALACION) (NUEVA) | und  |                     |                  |                  | 1.00                  | 350.00             | 350.00                | NUEVA                   |                       |

Expediente: E-031572-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=ZFnAAegt10E=>

  
Rezo Humbano-Inocente Daz  
REPRESENTANTE COMM  
CONSORCIO MORROPON



  
ELÍAS BASUALDO GARCÍA  
INGENIERO CIVIL  
CIA N° 102088  
JEFE DE PROYECTO

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?Id=ZFnaAeg10E>

ELIAS BASCALDO GARCIA  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 102095  
JEFE DE PROYECTO

| ITEM           | DESCRIPCION                                                                                             | UND. | METRADO OFERTADO | P.U. OFERTADO | PPTO OFERTADO | METRADO EXPEDIENTE | P.U. EXPEDIENTE | PPTO ET DEFINITIVO | VARIACIÓN EN PARTIDA | SUSTENTO DE VARIACIÓN         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| 05.01.04.02    | CONEXIONES A RED EXTERNA Y MEDIDORES                                                                    |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.01.04.02.01 | TABLERO INT.AUTOMATICO TD-SH (ELIMINADA)                                                                | und  | 1.00             | 583.67        | 583.67        |                    |                 |                    | ELIMINADA            |                               |
| 05.01.04.02.01 | ALIMENTACION LSOH-90 2-1x6mm2 Ø20mm PVC-P (ELIMINADA)                                                   | m    | 26.00            | 9.94          | 258.44        |                    |                 |                    | ELIMINADA            |                               |
| 05.01.04.02.01 | TABLERO GENERAL TG (ADOSADO) (NUEVA)                                                                    | und  |                  |               |               | 1.00               | 583.67          | 583.67             | NUEVA                |                               |
| 05.01.04.02.02 | TABLERO TD-1 (NUEVA)                                                                                    | und  |                  |               |               | 1.00               | 583.67          | 583.67             | NUEVA                |                               |
| 05.01.04.02.03 | ALIMENTACION LSOH-90 2.5mm2 Ø 20mm PVC-P (NUEVA)                                                        | m    |                  |               |               | 28.50              | 9.94            | 283.29             | NUEVA                |                               |
| 05.01.04.02.04 | ALIMENTACION LSOH-90 4mm2 Ø20mm PVC-P (NUEVA)                                                           | m    |                  |               |               | 24.90              | 9.94            | 247.51             | NUEVA                |                               |
| 05.01.04.02.05 | ALIMENTACION N2X0H 6mm2 Ø35mm PVC-P (NUEVA)                                                             | m    |                  |               |               | 12.50              | 9.94            | 124.25             | NUEVA                |                               |
| 05.01.04.02.06 | CABLE DE COBRE DESNUDO 20mm2 (NUEVA)                                                                    | m    |                  |               |               | 7.40               | 44.02           | 325.75             | NUEVA                |                               |
| 05.01.04.03    | ARTEFACTOS DE ILUMINACION                                                                               |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.01.04.03.01 | ARTEFACTO DOWNLIGHT LED 22W ADOSADO EN TECHO MODELO GALA O SIMILAR (ELIMINADA)                          | und  | 2.00             | 69.64         | 139.28        |                    |                 |                    | ELIMINADA            |                               |
| 05.01.04.03.01 | ARTEFACTO HERMETICO 30W, IP65, 3826 LUMENES, SIMILAR AL MOD. WALL PACK LED O SIMILAR (ELIMINADA)        | und  | 1.00             | 95.01         | 95.01         |                    |                 |                    | ELIMINADA            |                               |
| 05.01.04.03.01 | ARTEF. ILUMINACION EMERGENCIA 350 LUMENES, IP65 PARA ADOSAR MODELO B65 DE LEGRAND O SIMILAR (ELIMINADA) | und  | 1.00             | 95.01         | 95.01         |                    |                 |                    | ELIMINADA            |                               |
| 05.01.04.03.01 | LUMINARIA HERMETICO LED SMD 60W (NUEVA)                                                                 | und  |                  |               |               | 2.00               | 95.01           | 190.02             | NUEVA                |                               |
| 05.01.04.03.02 | LUMINARIA HERMETICO LED 40W (NUEVA)                                                                     | und  |                  |               |               | 4.00               | 95.01           | 380.04             | NUEVA                |                               |
| 05.01.04.03.03 | LAMPARA DE EMERGENCIA LED 2x4W (NUEVA)                                                                  | und  |                  |               |               | 2.00               | 95.01           | 190.02             | NUEVA                |                               |
| 05.01.04.04    | SISTEMA DE PUESTA ATIERRA                                                                               |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.01.04.04.01 | POZO PUESTA A TIERRA R< 15 OHMIOS (VARILLA DE 19mm - TABLEROS) (NUEVA)                                  | und  |                  |               |               | 1.00               | 1250.00         | 1,250.00           | NUEVA                |                               |
|                | OTROS                                                                                                   |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.01.05.01    | SISTEMA FOTOVOLTAICO - FANALES SOLARES (NUEVA)                                                          | gib  |                  |               |               | 1.00               | 7000.00         | 7,000.00           | NUEVA                |                               |
|                | IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                                             |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.01.05.01    | EQUIPOS Y MOBILIARIO DE COCINA                                                                          | gib  | 1.00             | 2726.31       | 2,726.31      | 1.00               | 2726.31         | 2,726.31           | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.02          | CONSTRUCCION DE VEREDAS                                                                                 |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
|                | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                   |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.02.01.01    | CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL                                                                        | m3   | 20.00            | 23.55         | 471.00        | 29.87              | 23.55           | 703.44             | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.02.01.02    | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO.                                                                        | m2   | 100.00           | 10.15         | 1,015.00      | 149.36             | 10.15           | 1,516.00           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.02.01.03    | ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES                                           | m3   | 25.00            | 52.77         | 1,319.05      | 37.34              | 52.77           | 1,970.43           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.02.01.04    | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                                                                       | m3   | 25.00            | 23.55         | 588.75        | 37.34              | 23.55           | 879.36             | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
|                | CONCRETO SIMPLE                                                                                         |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.02.02.01    | VEREDAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, H=0.10M                                                             | m2   | 100.00           | 59.42         | 5,942.00      | 149.36             | 59.42           | 8,874.97           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
|                | VEREDAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                                                      | m2   | 60.00            | 44.95         | 2,697.00      | 89.62              | 51.55           | 4,619.91           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
|                | JUNTAS                                                                                                  |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.02.03.01    | JUNTA DE DILATACION 1"                                                                                  | m    | 100.00           | 3.68          | 368.00        | 149.36             | 3.68            | 549.64             | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
|                | REVESTIMIENTOS                                                                                          |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.02.04.01    | PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2"                                                                     | m2   | 160.00           | 31.87         | 5,099.20      | 149.36             | 26.50           | 3,958.04           | Reduce               | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.03          | CANALIZACION Y/O DRENAJE                                                                                |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
|                | OBRAS PRELIMINARES                                                                                      |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.03.01.01    | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR                                                                            | m2   | 48.00            | 1.49          | 71.52         | 53.53              | 1.53            | 81.90              | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.03.01.02    | EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES                                                                    | m3   | 28.80            | 31.40         | 904.32        | 32.12              | 31.40           | 1,008.57           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.03.02       | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO                                                                         | m2   | 48.00            | 10.14         | 486.88        | 53.53              | 5.71            | 305.66             | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.03.03       | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                                                                       | m3   | 37.60            | 23.55         | 885.48        | 41.93              | 23.55           | 987.45             | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
|                | OBRAS DE CONCRETO                                                                                       |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.04.01       | SOLADO E=0.10m CEMENTO:HORMIGON 1:12                                                                    | m2   | 48.00            | 21.23         | 1,019.04      | 53.53              | 21.23           | 1,136.44           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.04.02       | CANAL - CONCRETO f'c=175 kg/cm2                                                                         | m3   | 18.40            | 470.35        | 8,654.44      | 20.53              | 470.35          | 9,656.29           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.04.03       | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA                                                                      | m2   | 168.00           | 73.62         | 12,368.16     | 187.36             | 70.00           | 13,115.20          | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.04.04       | CANAL - ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2                                                                | kg   | 632.00           | 6.83          | 4,316.56      | 704.84             | 6.83            | 4,814.06           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |
|                | REJILLA METALICA DE PROTECCION                                                                          |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.05.01       | REJILLA METALICA L=0.30m                                                                                | m    | 80.00            | 41.17         | 3,293.60      | 89.22              | 40.13           | 3,580.40           | Aumenta              | Partida del Perfeccionamiento |

Expediente: E-031572-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=ZFnAAegt10E=>




ELIAS BASCUALDO GARCIA  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 102055  
JEFE DE PROYECTO

| ITEM     | DESCRIPCION                                                        | UND. | METRADO OFERTADO | P.U. OFERTADO | PPTO OFERTADO | METRADO EXPEDIENTE | P.U. EXPEDIENTE | PPTO ET DEFINITIVO | VARIACIÓN EN PARTIDA | SUSTENTO DE VARIACIÓN         |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| 05.06    | JUEGOS RECREATIVOS                                                 |      |                  |               |               |                    |                 |                    |                      |                               |
| 05.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS                              | und  | 1.00             | 1850.00       | 1,850.00      | 1.00               | 1850.00         | 1,850.00           | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMPIO                               | und  | 1.00             | 2100.00       | 2,100.00      | 1.00               | 2100.00         | 2,100.00           | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RESBALADERO                            | und  | 1.00             | 1562.78       | 1,562.78      | 1.00               | 1562.78         | 1,562.78           | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.06.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALANCIN Y/O SUBE Y BAJA               | und  | 1.00             | 1071.28       | 1,071.28      | 1.00               | 1071.28         | 1,071.28           | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 05.06.05 | GRASS SINTETICO PARA JUEGOS RECREATIVOS (SUMINISTRO E INSTALACION) | m2   | 50.00            | 45.00         | 2,250.00      | 50.00              | 45.00           | 2,250.00           | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 06       | CONTIGENCIA EN LA INTERVENCION                                     |      |                  |               | 5,000.00      |                    |                 | 5,000.00           |                      |                               |
| 06.01    | IMPREVISTOS EN EL DESARROLLO DE LA INTERVENCION                    | gib  | 1.00             | 5000.00       | 5,000.00      | 1.00               | 5000.00         | 5,000.00           | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 07       | AMBIENTAL Y SEGURIDAD                                              |      |                  |               | 6,100.00      |                    |                 | 6,100.00           |                      |                               |
| 07.01    | MITIGACION AMBIENTAL                                               | gib  | 1.00             | 2000.00       | 2,000.00      | 1.00               | 2000.00         | 2,000.00           | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
| 07.02    | SEGURIDAD Y SALUD                                                  | gib  | 1.00             | 4100.00       | 4,100.00      | 1.00               | 4100.00         | 4,100.00           | Mantiene             | Partida del Perfeccionamiento |
|          | Costo Directo                                                      |      |                  |               | 180,243.26    |                    |                 | 210,604.21         |                      |                               |
|          | GASTOS GENERALES                                                   |      |                  | 17.000000%    | 30,641.35     |                    | 14.54925806%    | 30,641.35          |                      |                               |
|          | UTILIDAD                                                           |      |                  | 10.00000000   | 18,024.33     |                    |                 | 21,060.42          |                      |                               |
|          | SUB TOTAL                                                          |      |                  |               | 228,908.94    |                    |                 | 262,305.98         |                      |                               |
|          | I.G.V. 18%                                                         |      |                  |               | 41,203.61     |                    |                 | 47,215.08          |                      |                               |
|          | PRESUPUESTO FINAL                                                  |      |                  |               | 270,112.55    |                    |                 | 309,521.06         |                      |                               |
|          | EXPEDIENTE TECNICO                                                 |      |                  |               | 33,387.16     |                    |                 | 33,387.16          |                      |                               |
|          | PRESUPUESTO TOTAL                                                  |      |                  |               | 303,499.71    |                    |                 | 342,908.22         |                      |                               |

Expediente: E-031572-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=ZFhAAegt10E=>

  
Renzo Humberto Inocente Diaz  
REPRESENTANTE COMUNITARIO  
CONSORCIO  


  
ELIAS BASGALDO GARCIA  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 102095  
JEFE DE PROYECTO