



“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

**RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0120-2023-GM/MPB**

Bellavista, 22 de Junio del 2023

**VISTO: -**

El Informe N°821-2023-GI/MPB de la Gerencia de Infraestructura, de fecha 22 de Junio del 2023, con la cual se solicita la APROBACION DE LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO “CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION DE PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR TERCER PISO - AMPLIACION BELLAVISTA - DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CUI 2408067, y;

**CONSIDERANDO: -**

Que, de conformidad a lo que prescribe el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales Gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad ejercer actos de Gobierno, Administrativos y de Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente;

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680; Ley de Reforma Constitucional, Capítulo XIV, Título IV sobre Descentralización, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972; las Municipalidades son personas jurídicas de derecho público con autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 20° inciso 17) de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades señala que son atribuciones del Alcalde, entre otras, las de designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de confianza.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 129-2023-MPB de fecha 28 de febrero del 2023, se designa como Gerente Municipal al Sr. Wilian Alberto Rios Trigozo, en el cargo funcional de Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Bellavista.



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 090-2023/MPB de fecha 10 de febrero 2023, se Delega Facultades al Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Bellavista, para que pueda emitir Resoluciones Administrativas

Que, mediante INFORME N° 099-2023 –SGEP-GI/MPB, de fecha 26 de Abril del 2023, el Sub Gerente de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Bellavista, remite el Expediente Técnico del proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR TERCER PISO - AMPLIACION BELLAVISTA - DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CUI 2408067, para su aprobación vía acto resolutivo, por un monto de S/ 414,931.25 (cuatrocientos catorce mil novecientos treinta y uno con 25/100 soles) y un plazo de ejecución de Sesenta (60) días calendario.

Que, mediante INFORME N.º 0022-2023-UEI-MPB, de fecha 22 de Junio del 2023, el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversión, solicita la aprobación del expediente técnico denominado “CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR TERCER PISO - AMPLIACION BELLAVISTA - DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CUI 2408067, y, por un plazo de Sesenta (60) días calendario y por un presupuesto de S/ 414,931.25 (cuatrocientos catorce mil novecientos treinta y uno con 25/100 soles); según los siguientes detalles:

#### Presupuesto

Presupuesto “CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR TERCER PISO - AMPLIACION BELLAVISTA - DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CUI N° 2408067

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA Costo al 26/03/2023  
Lugar SAN MARTIN - BELLAVISTA - BELLAVISTA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	<b>OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>24,873.03</b>
01.01	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>				<b>4,463.26</b>
01.01.01	ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS	mes	2.00	1,000.00	2,000.00
01.01.02	CERCO PROVISIONAL DE POLIETILENO	m	101.62	14.89	1,513.12
01.01.03	CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA	und	1.00	950.14	950.14
01.02	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>10,546.77</b>
01.02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	628.40	1.79	1,124.84
01.02.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	800.00	800.00
01.02.03	FLETE TERRESTRE DE TARAPOTO A OBRA	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
01.02.04	CORTE EN TERRENO NORMAL	m3	125.69	4.15	521.61
01.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DMAX = 30m	m3	150.83	19.53	2,945.71



01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. PESADO	m3	150.83	17.60	2,654.61
01.03	<b>SEGURIDAD, SALUD Y MITIGACION AMBIENTAL</b>				<b>9,863.00</b>
01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	glb	1.00	4,935.00	4,935.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	und	1.00	500.00	500.00
01.03.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1.00	428.00	428.00
01.03.04	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	400.00	400.00
01.03.05	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	3,600.00	3,600.00
02	<b>CERCO PERIMETRICO Y VEREDAS</b>				<b>13,398.73</b>
02.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>193.15</b>
02.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	38.40	5.03	193.15
02.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>1,489.18</b>
02.02.01	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL	m3	4.44	55.67	247.17
02.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	10.44	98.52	1,028.55
02.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DMAX = 30m	m3	5.33	19.53	104.09
02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. PESADO	m3	5.33	20.52	109.37
02.03	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				<b>106.49</b>
02.03.01	DADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	0.24	443.72	106.49
02.04	<b>MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA</b>				<b>2,518.91</b>
02.04.01	LADRILLO DE ARCILLA KING KONG DE TIPO IV DE 9.5X12X23 - CARAVISTA	m2	3.00	115.69	347.07
02.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO DE CAUCHO, SEGÚN DISEÑO	m	44.00	49.36	2,171.84
02.05	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTOS</b>				<b>163.80</b>
02.05.01	TARRAJEO DE MUROS	m2	4.50	36.40	163.80
02.06	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>				<b>2,262.91</b>
02.06.01	PISO EN VEREDAS F'C=175 KG/CM2, A COLOR, SEMIPULIDO y BRUÑADO	m2	38.40	58.93	2,262.91
02.07	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>				<b>3,820.53</b>
02.07.01	CERCO DE MADERA, SEGÚN DISEÑO H=1.20 m	m	10.50	363.86	3,820.53
02.08	<b>CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA</b>				<b>1,562.50</b>
02.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARANTES DE F° NEGRO 100X100mm, H=1.40m, E=1.5mm PARA CERCO DE MADERA	und	5.00	312.50	1,562.50
02.09	<b>PINTURA</b>				<b>1,093.14</b>
02.09.01	PINTURA ESMALTE EN CERCO DE MADERA, H=1.20m	m	10.50	19.88	208.74
02.09.02	PINTURA ESMALTE EN CERCO DE CAUCHO	m	44.00	20.10	884.40
02.10	<b>VARIOS</b>				<b>188.12</b>



02.10.01	JUNTA ASFALTICA E=1" EN VEREDAS	m	12.00	12.15	145.80
02.10.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	54.25	0.78	42.32
03	<b>PARQUE INFANTIL</b>				<b>158,583.69</b>
03.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>3,159.39</b>
03.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA	m2	628.11	5.03	3,159.39
03.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>33,961.26</b>
03.02.01	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL	m3	168.16	55.67	9,361.47
03.02.02	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO	m2	600.21	6.10	3,661.28
03.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	105.26	98.52	10,370.22
03.02.04	RELLENO CON TIERRA NEGRA, PARA AREAS VERDES	m3	33.44	74.36	2,486.60
03.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE, DMAX = 30m	m3	201.79	19.53	3,940.96
03.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. PESADO	m3	201.79	20.52	4,140.73
03.03	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				<b>25,316.51</b>
03.03.01	SOLADO DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 PARA CIMENTACION	m3	2.50	305.43	763.58
03.03.02	DADO DE CONCRETO F'C =175 KG/CM2	m3	3.71	443.72	1,646.20
03.03.03	CONCRETO F'c=175 Kg/cm2 EN SARDINEL	m3	12.46	513.70	6,400.70
03.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	m2	249.11	66.26	16,506.03
03.04	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>				<b>14,389.49</b>
03.04.01	<b>ZAPATAS EN BANCA - PERGOLA</b>				<b>1,800.73</b>
03.04.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2	m3	3.07	527.75	1,620.19
03.04.01.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA ZAPATAS	kg	25.25	7.15	180.54
03.04.02	<b>MURO DE CONCRETO EN BANCA-PERGOLA</b>				<b>12,588.76</b>
03.04.02.01	CONCRETO EN MURO DE BANCA-PERGOLA f'c=210 kg/cm2	m3	6.30	563.87	3,552.38
03.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE BANCA-PERGOLA	m2	65.60	81.33	5,335.25
03.04.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA MURO DE BANCA-PERGOLA	kg	517.64	7.15	3,701.13
03.05	<b>CARPINTERIA METALICA</b>				<b>31,829.44</b>
03.05.01	POSTE METÁLICO PARA FAROLA	und	8.00	913.14	7,305.12
03.05.02	ESTRUCTURA DE PERGOLA, SEGÚN DISEÑO	und	8.00	3,065.54	24,524.32
03.06	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>				<b>3,442.80</b>
03.06.01	ESTRUCTURA DE MADERA PARA BANCA, SEGÚN DISEÑO	und	8.00	430.35	3,442.80
03.07	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>				<b>17,642.90</b>
03.07.01	CAMA DE APOYO PARA ADOQUINES E=0.04	m2	168.88	7.95	1,342.60
03.07.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUINES COLOR GRIS NATURAL DE 20X10X4 cm	m2	168.88	91.07	15,379.90
03.07.03	SELLADO DE JUNTAS EN ADOQUINADO	m2	168.88	5.45	920.40





03.08	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				<b>14,647.72</b>
03.08.01	TUBERIA PVC SEL DE 3/4"	m	101.50	23.38	2,373.07
03.08.02	CABLE ELÉCTRICO N2XOH 6mm2	m	304.50	7.14	2,174.13
03.08.03	LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED 80 W (INCLUYE FAROLA TIPO GLOBO)	und	24.00	285.39	6,849.36
03.08.04	TABLERO GENERAL	und	1.00	1,451.16	1,451.16
03.08.05	POZO A TIERRA	und	1.00	1,800.00	1,800.00
03.09	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>				<b>1,219.68</b>
03.09.01	RED DE DISTRIBUCIÓN Ø 1/2"	m	52.20	9.41	491.20
03.09.02	GRIFO PARA RIEGO DE Ø 1/2"	pza	2.00	41.17	82.34
03.09.03	ACCESORIOS DE AGUA FRÍA DE Ø 1/2"	glb	1.00	88.53	88.53
03.09.04	CONEXION DOMICILIARIA	glb	1.00	557.61	557.61
03.10	<b>DRENAJE PLUVIAL</b>				<b>5,807.03</b>
03.10.01	CAJA DE REGISTRO DE 30x30 (INLUYE REJILLA METALICA)	und	10.00	144.14	1,441.40
03.10.02	RED DE TUBERÍA PVC SAL 3" PARA DRENAJE PLUVIAL	m	65.30	18.66	1,218.50
03.10.03	RED DE TUBERÍA PVC SAL 4" PARA DRENAJE PLUVIAL	m	125.00	21.81	2,726.25
03.10.04	ACCESORIOS RED DRENAJE PLUVIAL	glb	1.00	420.88	420.88
03.11	<b>VARIOS</b>				<b>7,167.47</b>
03.11.01	SEMBRIO DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	1.00	1,640.00	1,640.00
03.11.02	SEMBRADO DE GRASS NATURAL	m2	222.90	22.60	5,037.54
03.11.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	628.11	0.78	489.93
04	<b>EQUIPAMIENTO</b>				<b>51,624.40</b>
04.01	<b>MODULO ECOLOGICO</b>				<b>3,107.36</b>
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASURERO ECOLOGICO(modulo 3 und)	und	4.00	776.84	3,107.36
04.02	<b>JUEGOS INFANTILES</b>				<b>48,517.04</b>
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE CARRUSEL	und	1.00	4,692.00	4,692.00
04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION MODULO SUBE Y BAJA, COLUMPIO Y PASAMANOS	glb	1.00	13,818.00	13,818.00
04.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO TIPO TORRE- TOBOGAN	glb	1.00	13,236.00	13,236.00
04.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO JUEGOS DE RESORTE TIPO BALANCIN	glb	1.00	7,903.04	7,903.04
04.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS JUEGOS TEMATICOS	glb	1.00	8,868.00	8,868.00



COSTO DIRECTO	248,479.85
GASTOS GENERALES (14.22% CD)	35,339.48
UTILIDAD (7.00% CD)	17,393.59
<hr/>	<hr/>
SUB TOTAL	301,212.92
IGV (18%)	54,218.33
<hr/>	<hr/>
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA	355,431.25
SUPERVISIÓN DE OBRA	21,500.00
EXPEDIENTE TECNICO	38,000.00
<hr/>	<hr/>
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	414,931.25

Que, mediante INFORME N.º 821-2023-GI/MPB, de fecha 22 de Junio del 2023, el Gerente de Infraestructura solicita la aprobación del expediente técnico "CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR TERCER PISO - AMPLIACION BELLAVISTA - DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI 2408067, el mismo que tiene como finalidad LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE INFANTIL RECREATIVO, mejorando así la infraestructura para realizar eventos de recreación y esparcimiento.

Visto los informes mencionados filas arriba, se precisa que; la Municipalidad Provincial de Bellavista, tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la población de la Provincia y sus Distritos, dotando de infraestructura que permita un mejor desarrollo tanto en el sector educación, deporte, transporte, salud y espacios destinados a centros de recreación o de esparcimiento tales como los locales comunales de uso múltiples; en ese sentido, se cuenta con la formulación del Expediente Técnico denominado: "CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR TERCER PISO - AMPLIACION BELLAVISTA - DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI 2408067; en ese sentido.

#### SE RESUELVE: -

**ARTÍCULO PRIMERO:** - **APROBAR,** EL EXPEDIENTE TECNICO "CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR TERCER PISO - AMPLIACION BELLAVISTA - DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI 2408067, por una moto de S/ 414,931.25 (cuatrocientos catorce mil novecientos treinta y uno con 25/100 soles); según detalle:

**ARTICULO SEGUNDO:** - **APROBAR,** el plazo de ejecución de Sesenta (60) días calendario, para la ejecución del Expediente Técnico "CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR TERCER PISO - AMPLIACION BELLAVISTA - DISTRITO DE BELLAVISTA -



PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CUI 2408067, y por una modalidad de ejecución de (ADMINISTRACION INDIRECTA-POR CONTRATA)

**ARTICULO TERCERO: - COMUNICAR,** la presente Resolución de Gerencia Municipal, a la Alcaldía; Gerencia de Infraestructura; Gerencia de Planeamiento Estratégico y Gerencia de Administración; para su conocimiento.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
BELLAVISTA - REGIÓN SAN MARTÍN

Abog. Willian Alberto Ríos Trigozo  
GERENTE MUNICIPAL