



“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0125-2023-GM/MPB

Bellavista, 27 de Junio del 2023

VISTO: -

El Informe N°830-2023-GI/MPB de la Gerencia de Infraestructura, de fecha 26 de Junio del 2023, con la cual se solicita la APROBACION DE LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO “CREACION DE LOSA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA FLORIDA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CUI 2441644, y;

CONSIDERANDO: -

Que, de conformidad a lo que prescribe el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales Gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativos y de Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente;

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680; Ley de Reforma Constitucional, Capítulo XIV, Título IV sobre Descentralización, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972; las Municipalidades son personas jurídicas de derecho público con autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 20° inciso 17) de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades señala que son atribuciones del Alcalde, entre otras, las de designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de confianza.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 129-2023-MPB de fecha 28 de febrero del 2023, se designa como Gerente Municipal al Sr. Wilian Alberto Rios Trigozo, en el cargo funcional de Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Bellavista.



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 090-2023/MPB de fecha 10 de febrero 2023, se Delega Facultades al Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Bellavista, para que pueda emitir Resoluciones Administrativas.

Que, mediante INFORME N° 078-2023 –SGEP-GI/MPB, de fecha 14 de Abril del 2023, el Sub Gerente de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Bellavista, remite el Expediente Técnico del proyecto "CREACION DE LOSA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA FLORIDA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI 2441644, para su aprobación vía acto resolutivo, por un monto de S/ 456,991.07 (cuatrocientos cincuenta y seis mil novecientos noventa y uno con 07/100 soles) y un plazo de ejecución de Sesenta (60) días calendario.

Que, mediante INFORME N.º 0023-2023-UEI-MPB, de fecha 26 de Junio del 2023, el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversión, solicita la aprobación del expediente técnico denominado "CREACION DE LOSA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA FLORIDA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI 2441644, y, por un plazo de Sesenta (60) días calendario y por un presupuesto de S/ 456,991.07 (cuatrocientos cincuenta y seis mil novecientos noventa y uno con 07/100 soles); según los siguientes detalles:

PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO : CREACION DE LOSA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA FLORIDA DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2441644

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA

UBICACION : DPTO: SAN MARTIN PROV: BELLAVISTA DIST: BELLAVISTA LOC: NUEVA FLORIDA

FECHA : 20/04/2023

PROYECTO

Item	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Parcial	Sub Total
1	CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA FLORIDA	-	-	-	-	304247.84
1.1	LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS					170659.27
1.1.1	OBRAS PROVISIONALES					4490.43
1.1.1.1	Cartel de Obra	gbl	1	1200	1200	
1.1.1.2	Caseta para Almacén y/o Guardianía	gbl	1	2000	2000	
1.1.1.3	Movilización y Desmovilización de Equipo	gbl	1	1290.43	1290.43	
1.1.2	TRABAJOS PRELIMINARES					4874.64
1.1.2.1	Limpieza de terreno Manual	m²	855.2	1.16	992.03	
1.1.2.2	Trazo y Replanteo	m²	855.2	4.54	3882.61	
1.1.3	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA					7337.03
1.1.3.1	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1	3566	3566	
1.1.3.2	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	gbl	1	1720	1720	
1.1.3.3	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1	1382.77	1382.77	
1.1.3.4	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SALUD DURANTE EL TRABAJO	mes	2	334.13	668.26	
1.1.4	MOVIMIENTO DE TIERRAS					52542.33
1.1.4.1	Excavación para uñas y losa deportiva	m³	199	46	9154	



1.1.4.2	Nivelación y Apisonado con Equipo	m ²	660	12.79	8441.4	
1.1.4.3	Relleno con Material Anticontaminante	m ³	91.2	142.94	13036.13	
1.1.4.4	Relleno con Material Granular Clasificado, e=0.15 m	m ³	91.2	193.45	17642.64	
1.1.4.5	Acarreo de Material Excedente	m ³	182.4	3.07	559.97	
1.1.4.6	Eliminación de Material Excedente	m ³	182.4	20.33	3708.19	
1.1.5	CONCRETO SIMPLE					56258.02
1.1.5.1	Concreto Simple F'c=175 Kg/cm ² - Losa 4" (acabado)	m ³	91.2	473.46	43179.55	
1.1.5.2	Concreto Simple F'c=175 Kg/cm ² - Uñas	m ³	17.58	408.4	7179.67	
1.1.5.3	Concreto Simple fc = 100 Kg/cm ² Para Solados	m ³	8.79	240.87	2117.25	
1.1.5.4	Encofrado y Desencofrado - Losa Deportiva	m ²	69.45	54.45	3781.55	
1.1.6	PINTURA					11766.13
1.1.6.1	Pintura epoxica en pisos	m ²	608	17.15	10427.2	
1.1.6.2	Pintado para Demarcación de Losa Deportiva	m	413.25	3.24	1338.93	
1.1.7	PISOS Y PAVIMENTOS					2249.1
1.1.7.1	Juntas de Dilatación e=1"	m	210	10.71	2249.1	
1.1.8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					26841.59
1.1.8.1	Excavación manual de zanjas, 0.60 x 0.60 m	m	79.69	18.04	1437.61	
1.1.8.2	Tubería PVC-P 25 mm	m	82	16.51	1353.82	
1.1.8.3	Cable Electrico LSOH 6 MM ² .	m	273	7.07	1930.11	
1.1.8.4	Relleno con material propio	m	79.69	2.31	184.08	
1.1.8.5	Sum. y montaje de poste de concreto centrifugado 9/200/150 y acces.	und	6	2108.41	12650.46	
1.1.8.6	Sum. y montaje equipo reflector RL-40 400W	und	12	515.17	6182.04	
1.1.8.7	Instalación de Murete para medidor y tablero	und	1	1315.4	1315.4	
1.1.8.8	Tablero General	und	1	419.81	419.81	
1.1.8.9	Pozo de Puesta a Tierra	und	1	1368.26	1368.26	
1.1.9	EQUIPAMIENTO					4300
1.1.9.1	Arco de fulbito y Tablero de Basquet (02)	gbl	1	4000	4000	
1.1.9.2	Parantes de Net de Voley inst. y Accesorios (02)	und	1	300	300	
1.2	GRADERÍA					131654.17
1.2.1	TRABAJOS PRELIMINARES					835.4
1.2.1.1	Limpieza de terreno Manual	m ²	147.2	1.53	225.22	
1.2.1.2	Trazo y Replanteo	m ²	134.4	4.54	610.18	
1.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS					5549.24
1.2.2.1	Excavación para Zapatas hasta 1.40m, T.N.	m ³	38.72	46	1781.12	
1.2.2.2	Relleno con Material Anticontaminante	m ³	21.04	159.43	3354.41	
1.2.2.3	Acarreo de Material Excedente	m ³	17.68	3.07	54.28	
1.2.2.4	Eliminación de Material Excedente	m ³	17.68	20.33	359.43	
1.2.3	CONCRETO SIMPLE					1428.48
1.2.3.1	Solado para Zapatas y Vigas de cimentación, e=4" C:H - 1:12	m ²	28.8	49.6	1428.48	
1.2.4	CONCRETO ARMADO					123841.05
1.2.4.1	ZAPATAS					7968.46
1.2.4.1.1	Concreto en Zapatas F'c=210 Kg/cm ²	m ³	12.8	460.93	5899.9	
1.2.4.1.2	Acero de Refuerzo Fy=4200 Kg/cm ² G-60	kg	318.24	6.5	2068.56	
1.2.4.2	COLUMNAS					33929.14
1.2.4.2.1	Concreto en Columnas F'c=210 Kg/cm ²	m ³	18.4	567.85	10448.44	
1.2.4.2.2	Encofrado y Desencofrado en Columnas Caravista	m ²	239.2	50.62	12108.3	
1.2.4.2.3	Acero de Refuerzo Fy=4200 Kg/cm ² G-60	kg	1749.6	6.5	11372.4	
1.2.4.3	VIGAS					6092
1.2.4.3.1	Concreto en Vigas F'c=210 Kg/cm ²	m ³	3.14	567.91	1783.24	
1.2.4.3.2	Encofrado y Desencofrado en Vigas	m ²	32.97	46.27	1525.52	
1.2.4.3.3	Acero de Refuerzo Fy=4200 Kg/cm ² G-60	kg	428.19	6.5	2783.24	
1.2.4.4	ESCALERAS					2802.65
1.2.4.4.1	Concreto fc=210 kg/cm ² , para escaleras (Preparación y vaciado)	m ³	2.08	530.88	1104.23	
1.2.4.4.2	Encofrado y Desencofrado - Escalera	m ²	12.72	45.4	577.49	



1.2.4.4.3	Acero de Refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 G-60	kg	172.45	6.5	1120.93	
1.2.4.5	GRADAS					55111.03
1.2.4.5.1	Concreto F'c=210 Kg/cm2 - Gradass	m ³	51.71	494.69	25580.42	
1.2.4.5.2	Encofrado y Desencofrado - Escalera	m ²	258.7	45.4	11744.98	
1.2.4.5.3	Acero de Refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 G-60	kg	2736.25	6.5	17785.63	
1.2.4.6	COBERTURAS					17937.77
1.2.4.6.1	TIJERAL METALICO PARA TRIBUNA T1	und	20	353.17	7063.4	
1.2.4.6.2	CORREAS METALICAS	m	163	31.48	5131.24	
1.2.4.6.3	COBERTURA ALUZING	m ²	189.73	30.27	5743.13	
1.3	CONTROL DE CALIDAD					640
1.3.1	Ensayo de calidad del concreto	und	4	120	480	
1.3.2	Ensayos de Compactación de Terreno de Fundación	und	4	40	160	
1.4	VARIOS					1294.4
1.4.1	Varios	und	1	644.45	644.45	
1.4.2	Limpieza Final de Obra	m ²	855.2	0.76	649.95	

Costo Directo		304247.84
Gastos Generales	8.085513%	24600
Utilidad	5.00%	15212.39
Sub Total		344060.23
IGV (18%)		61930.84
Costo de Obra		405991.07
Supervision		13000
Expediente Tecnico		38000
Total de Presupuesto		456991.07

Que, mediante INFORME N.º 830-2023-GI/MPB, de fecha 26 de Junio del 2023, el Gerente de Infraestructura solicita la aprobación del expediente técnico "CREACION DE LOSA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA FLORIDA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI 2441644, el mismo que tiene como finalidad LA CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES, mejorando así la infraestructura para realizar eventos de deportivos.

Visto los informes mencionados filas arriba, se precisa que; la Municipalidad Provincial de Bellavista, tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la población de la Provincia y sus Distritos, dotando de infraestructura que permita un mejor desarrollo tanto en el sector educación, deporte, transporte, salud y espacios destinados a centros deportivos tales como losas deportivas multiusos; en ese sentido, se cuenta con la formulación del Expediente Técnico denominado: "CREACION DE LOSA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA FLORIDA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI 2441644; en ese sentido.



SE RESUELVE: -



ARTÍCULO PRIMERO: - **APROBAR**, EL EXPEDIENTE TECNICO "CREACION DE LOSA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA FLORIDA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI 2441644, por una moto de S/ 456,991.07 (cuatrocientos cincuenta y seis mil novecientos noventa y uno con 07/100 soles); según detalle:



ARTICULO SEGUNDO: - **APROBAR**, el plazo de ejecución de Sesenta (60) días calendario, para la ejecución del Expediente Técnico "CREACION DE LOSA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA FLORIDA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI 2441644, y por una modalidad de ejecución de (ADMINISTRACION INDIRECTA-POR CONTRATA)

ARTICULO TERCERO: - **COMUNICAR**, la presente Resolución de Gerencia Municipal, a la Alcaldía; Gerencia de Infraestructura; Gerencia de Planeamiento Estratégico y Gerencia de Administración; para su conocimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
BELLAVISTA - REGIÓN SAN MARTÍN

Abog. Willian Alberto Rios Trigozo
GERENTE MUNICIPAL