



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y CUIDADO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN OMAPED DE CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN ISIDRO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, CON CUI 2672525



6.1 PRESUPUESTO DE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD


Presupuesto

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	
Presupuesto	1101034	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y CUIDADO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN OMAPED DE CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN ISIDRO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA				
Subpresupuesto	001	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD				
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO				Costo al	30/05/2025
Lugar	LIMA - LIMA - SAN ISIDRO					
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD				224,539.50	
01.01	OBRAS PROVISIONALES				69,786.26	
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA	m2	29.64	68.87	2,041.31	
01.01.02	CARTEL DE OBRA DE 2.40x3.60 M	und	1.00	1,044.95	1,044.95	
01.01.03	SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES	mes	5.00	1,900.00	9,500.00	
01.01.04	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	mes	5.00	2,000.00	10,000.00	
01.01.05	ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION	mes	5.00	2,000.00	10,000.00	
01.01.06	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	37,200.00	37,200.00	
01.02	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				61,136.29	
01.02.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	4,500.00	4,500.00	
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	glb	1.00	22,766.51	22,766.51	
01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	26,879.55	26,879.55	
01.02.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	2,782.62	2,782.62	
01.02.05	CERCO PRIMETRICO METALICO	m	15.00	146.55	2,198.25	
01.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	2,009.36	2,009.36	
01.03	TRABAJOS PRELIMINARES				93,616.95	
01.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES DE ARQUITECTURA				41,343.15	
01.03.01.01	CORTE DE MURO DE LADRILLO	m	32.78	3.41	111.78	
01.03.01.02	DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO	m3	60.10	62.47	3,754.45	
01.03.01.03	DEMOLICION DE LADRILLO PASTELERO	m2	35.18	11.71	411.96	
01.03.01.04	DEMOLICION DE RAMPAS DE CONCRETO	m2	21.90	20.43	447.42	
01.03.01.05	DEMOLICION DE LOSA DE PISO DE CONCRETO E=0.10M	m2	342.40	20.43	6,995.23	
01.03.01.06	DEMOLICION DE UÑA EN TERMINO DE LOSA H=0.30 M	m	30.77	16.32	502.17	
01.03.01.07	RETIRO Y/O DEMOLICION DE MAYOLICAS EN PISO Y PARED	m2	139.99	15.61	2,185.24	
01.03.01.08	RETIRO Y/O DEMOLICION DE CONTRAZOCALO CERAMICO H=0.10 M	m	22.12	3.34	73.88	
01.03.01.09	DEMOLICION DEL TABLERO DE CONCRETO ENCHAPADO EN CERAMICA DE LOS LAVATORIOS	m3	0.39	111.08	43.32	
01.03.01.10	DESMONTAJE DE SEPARADOR DE MELAMINA EN INODOROS Y URINARIOS	m2	15.08	17.44	263.00	
01.03.01.11	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS	m2	35.89	26.66	956.83	
01.03.01.12	DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANAS	m2	39.46	10.46	412.75	
01.03.01.13	DESMONTAJE Y RETIRO DE MAMPARA	m2	5.41	17.44	94.35	
01.03.01.14	DESMONTAJE, MANTENIMIENTO y CAMBIO DE SENTIDO DE PUERTA	m2	5.44	295.26	1,606.21	
01.03.01.15	DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE MAMPARA	m2	4.73	272.86	1,290.63	
01.03.01.16	DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REJA PRINCIPAL	m2	10.16	274.19	2,785.77	
01.03.01.17	DESMONTAJE Y RETIRO DE TABIQUERIA DE DRYWALL	m2	153.16	20.93	3,205.64	
01.03.01.18	DESMONTAJE Y RETIRO DE PLANCHA Y TAPA DE YESO	m2	115.29	23.26	2,681.65	
01.03.01.19	DESMONTAJE Y RETIRO DE FALSA VIGA DE DRYWALL	m	20.80	41.40	861.12	
01.03.01.20	RETIRO DE TAPIZON	m2	59.36	4.61	273.65	
01.03.01.21	RETIRO DE CONTRAZOCALO DE TAPIZON	m	65.44	1.11	72.64	
01.03.01.22	DESMONTAJE Y RETIRO DE FALSO CIELO DE DRYWALL	m2	163.95	32.67	5,356.25	
01.03.01.23	DESMONTAJE Y RETIRO DE TECHO DE DRYWALL	m2	175.55	32.67	5,735.22	
01.03.01.24	DESMONTAJE Y RETIRO DE COBERTURA DE POLICARBONATO (INC. ESTRUCTURA)	m2	9.21	50.26	462.89	
01.03.01.25	DESMONTAJE Y RETIRO DE BARANDA METALICA HASTA UNA ALTURA DE 1.00 M	m	24.50	5.98	146.51	
01.03.01.26	DESMONTAJE Y RETIRO DE ESCALERA DE GATO	und	2.00	167.52	335.04	
01.03.01.27	DESMONTAJE Y RETIRO DE PASARELA METALICA L=3.45 M, INCLUYE BARANDAS	und	1.00	116.75	116.75	
01.03.01.28	DESMONTAJE Y RETIRO DE PASARELA METALICA L=1.80 M	und	1.00	87.56	87.56	
01.03.01.29	DESBROCE Y LIMPIEZA DE VEGETACION DE ARBUSTO Y/O PLANTAS	m2	43.08	1.70	73.24	
01.03.02	TRABAJOS PRELIMINARES DE ESTRUCTURAS				21,530.18	
01.03.02.01	DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO EXISTENTE	m3	0.21	548.03	115.09	
01.03.02.02	DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO EXISTENTE	m3	1.94	548.03	1,063.18	
01.03.02.03	CORTE DE LOSA DE CONCRETO	m	2.88	13.71	39.48	
01.03.02.04	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE TECHO EXISTENTE	m3	0.09	332.57	29.93	
01.03.02.05	DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO H=3.66 m (COLUMNAS Y CIMENTACION)	m3	12.74	331.37	4,221.65	

Victor Inocente Espinoza Quinteros
VICTOR INOCENTE
ESPINOZA QUINTEROS
INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 216844

01.03.02.06	DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO H=5.58 m (COLUMNAS Y CIMENTACION)	m3	8.10	441.82	3,578.74
01.03.02.07	DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO H=3.35 m (COLUMNAS Y CIMENTACION)	m3	9.28	305.88	2,838.57
01.03.02.08	DESMONTAJE DE COBERTURA ALUZINC TR4 EXISTENTE (INCLUYE ESTRUCTURA)	m2	163.95	58.82	9,643.54
01.03.03	TRABAJOS PRELIMINARES DE INSTALACIONES SANITARIAS				3,033.91
01.03.03.01	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	pza	16.00	34.04	544.64
01.03.03.02	DESMONTAJE DE REDES DE AGUA FRIA EXPUESTAS Y/O EN MAL ESTADO (INCLUYE ACCESORIOS)	glb	1.00	2,000.00	2,000.00
01.03.03.03	DESMONTAJE DE DETECTORES DE HUMO	glb	1.00	250.00	250.00
01.03.03.04	DESMONTAJE DE TANQUE ELEVADO	und	1.00	239.27	239.27
01.03.04	TRABAJOS PRELIMINARES DE INSTALACIONES ELECTRICAS				4,250.00
01.03.04.01	DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES	glb	1.00	800.00	800.00
01.03.04.02	DESMONTAJE DE LUCES DE EMERGENCIA	glb	1.00	250.00	250.00
01.03.04.03	DESMONTAJE DE TUBERIAS DE REDES ELECTRICAS EXPUESTAS Y/O EN MAL ESTADO (INCLUYE ACCESORIOS)	glb	1.00	2,200.00	2,200.00
01.03.04.04	DESMONTAJE DE TABLEROS ELECTRICOS	glb	1.00	1,000.00	1,000.00
01.03.05	TRABAJOS PRELIMINARES DE INSTALACIONES DE DATA Y/O SEÑALES DEBILES				1,950.75
01.03.05.01	DESMONTAJE DE TUBERIAS DE INSTALACIONES DE DATAS Y/O SEÑALES DEBILES	glb	1.00	1,600.00	1,600.00
01.03.05.02	DESMONTAJE DE CAMARAS DE SEGURIDAD	glb	1.00	350.75	350.75
01.03.06	LIMPIEZA Y ELIMINACION				21,508.96
01.03.06.01	ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE DEMOLICIONES	m3	177.39	33.32	5,910.63
01.03.06.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=35KM (MAT DEMOLICIONES)	m3	177.39	80.84	14,340.21
01.03.06.03	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	886.00	1.42	1,258.12
	COSTO DIRECTO				224,539.50
	GASTOS GENERALES (10.00%)				22,453.95
	UTILIDAD (10.00%)				22,453.95
	SUBTOTAL				269,447.40
	IGV (18.00%)				48,500.53
	PRESUPUESTO TOTAL				317,947.93

SON : TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTISIETE CON 93/100 SOLES



 VICTOR INOCENTE
 ESPINOZA QUINTEROS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 216844