# RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 2818 2018-GRLL/GOB

**Trujillo,** 05 NOV 2018

**VISTO:**

El **Informe N° 814-2018-GRLL-GGR-GRI/SGO,** de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión de la Gerencia Regional de Infraestructura, **Informe N° 266-2018-GRLL-GGR-GRI/SGO/DLEJ,** del coordinador de Obra y **Carta N° 052-2018-GRP-RL** del supervisor de obra **GEOSERVIA**, recepcionado por la Gerencia Regional de Contrataciones el 12 de octubre del 2018, en virtud del cual el área usuaria sustenta la necesidad de aprobar el Adicional N° 01 por S/. 40,603.29 soles y Deductivo Vinculante N° 01 por S/. 61,089.23 resultando menos S/. 20,485.94 soles en relación al contrato el cual representa el **-1.52%** en relación al monto del CONTRATO N° 032 -2018-GRLL-GRCO de fecha 03 de julio del 2018 para la ejecución de la **Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LIBERTAD DESDE LA CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI HASTA LA PANAMERICANA NORTE LOCALIDAD DE GUADALUPITO, DISTRITO DE GUADALUPITO - VIRU - LA LIBERTAD II ETAPA – CODIGO 2320147"** en la obra ejecutada por la empresa **CONSTRUCTORA PAVIMENTOS DEL PERÚ S.A.C,** y;

**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 18 de junio del 2018, el Comité de Selección adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 014-2018-GRLL-GRCO para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LIBERTAD DESDE LA CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI HASTA LA PANAMERICANA NORTE LOCALIDAD DE GUADALUPITO, DISTRITO DE GUADALUPITO - VIRU - LA LIBERTAD II ETAPA – CODIGO 2320147" al CONSTRUCTORA PAVIMENTOS DEL PERÚ S.A.C cuyos detalles e importe, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Que, a través del Oficio Nº 1021-CSAS014-2018-GRLL-GRCO de fecha 03 de julio del 2018, el comité de Selección comunicó a la Gerencia Regional de Contrataciones el consentimiento de la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 014-2018-GRLL-GRCO para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LIBERTAD DESDE LA CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI HASTA LA PANAMERICANA NORTE LOCALIDAD DE GUADALUPITO, DISTRITO DE GUADALUPITO - VIRU - LA LIBERTAD II ETAPA – CODIGO 2320147" que fue producida a favor del CONSTRUCTORA PAVIMENTOS DEL PERÚ S.A.C, asimismo, buena pro que fuere otorgada el 26 de junio del 2018, así también de la revisión del reporte del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE se verifica que la publicación de dicho consentimiento se realizó con fecha 26 de junio del 2018.

Que, el 27 de junio del 2018 mesa de partes de la entidad recepcionó, por parte del Sr. Freddy Javier López Vega en su calidad de representante legal de la empresa CONSTRUCTORA PAVIMENTOS DEL PERÚ S.A.C, la documentación solicitada para el perfeccionamiento del Contrato. La documentación recepcionada por mesa de partes es derivada a la Gerencia Regional de Contrataciones el 28 de junio del 2018 a fin de proseguir con las acciones respectivas para la suscripción del contrato, la documentación es recepcionada por parte de la Gerencia Regional de Contrataciones, el 27 de junio del 2018, quedando expedito para la suscripción del contrato;

Que, finalmente con fecha 03 de julio del 2018 las partes contractuales suscribieron el CONTRATO N° 032-2018-GRLL-GRCO para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LIBERTAD DESDE LA CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI HASTA LA PANAMERICANA NORTE LOCALIDAD DE GUADALUPITO, DISTRITO DE GUADALUPITO - VIRU - LA LIBERTAD II ETAPA – CODIGO 2320147", por el monto ascendente a **S/. 1´343,946.25 Un millón trescientos cuarenta y tres mil novecientos cuarenta y seis con 25/100 Soles) y con** 60 (Sesenta) días calendario para su ejecución;

Que, durante la ejecución de la obra, el área usuaria a través del **Informe N° 814-2018-GRLL-GGR-GRI-SGO** de la Sub Gerencia de Obra y Supervisión de fecha 12 de octubre del 2018, al mismo que se encuentra adjunto el **Informe N° 266-2018-GRLL-GGR-GRI-SGO/DLEJ** y **Carta N° 052-2018-GRP-RL** del supervisor de obra en función de los cuales se indica que el adicional y deductivo se genera por cuanto según el SUSTENTO TECNICO del DEDUCTIVO N°01 Siendo el derecho de vía de 32m de la carretera panamericana (16m a cada lado del eje), los trabajos de construcción del ovalo el ingenio ocasionarían una intervención al derecho de vía, por lo que se elevó la consulta al proyectista, el mismo que respondió que debería cambiarse toda la zona del ovalo por pavimento flexible con la finalidad de no intervenir el derecho de vía. ADICIONAL DE OBRA N° 01 Debido al deductivo N°01, por la respuesta a la consulta realizada al proyectista, se vinculan los trabajos a ejecutar para realizar la colocación de pavimento flexible en la ubicación del ovalo el ingenio con las mismas especificaciones Técnicas para la vía, generando un presupuesto adicional N°01 al expediente técnico contractual (por ser una modificación del Expediente Técnico). ADICIONAL DE OBRA N° 02 - MAYOR Y MENOR METRADO, durante la ejecución de la obra se realizó el cálculo de los metrados ejecutados conforme a los planos del expediente técnico encontrándose errores de cálculo siendo considerados estos como mayores o menores metrados (ver presupuesto). La cuantificación de los metrados, se ha realizado en función a las dimensiones y detalles especificados en los planos originales y reformulados, que se ha elaborado para la ejecución de la obra, para lograr las metas de la obra proyectada. Para determinar el presupuesto de prestación adicional de obra Nº 01, se ha considerado la misma estructura del análisis de costos unitarios, con el cual se ha determinado el presupuesto contractual; para determinar los gastos generales se ha realizado el análisis correspondiente teniendo como base o referencia los porcentajes del análisis de gastos generales del presupuesto original contratado; incluyendo, así mismo, el porcentaje de la utilidad ofertada y el impuesto de IGV correspondiente. METRADOS Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO N°01: La cuantificación de los metrados, se ha realizado en función a las dimensiones y detalles especificados en los planos originales y reformulados, para determinar el presupuesto del deductivo de obra Nº 01;

Que, el artículo 34° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado refiere que: ***"34.2 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales*** *en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. 34.3* ***Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos***

***vinculados***. *Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad.;*

Que, analizando el citado texto normativo se advierte que la Ley es clara y que le ha conferido a la Entidad la facultad de **ordenar**, es decir, disponer la aprobación de adicionales de obras, hasta por el porcentaje de 15% en relación del monto contractual, dicho adicional procederá **previa sustentación del área usuaria**;

Que, el artículo en mención contempla como exigencia a observar por parte de la Entidad a fin de tramitar, ya sea, la aprobación de una prestación adicional y/o, para el caso en cuestión, el adicional de obra; **primero**: La sustentación adecuada y suficiente del área usuaria de la contratación respecto del adicional de obra que se pretende ejecutar, y; **segundo**: Que el porcentaje de incidencia del adicional de obra sea menor o igual al porcentaje establecido por dicho dispositivo legal, esto es, **hasta el 15%.** Sobre estas dos premisas reposa la procedencia de todo adicional de obra; en tal razón, a fin de verificar el cumplimiento de tales condiciones es menester avocarse a lo informado por el área usuaria respecto de los argumentos y motivos de la necesidad de aprobar el adicional y deductivo vinculante partidas en la ejecución de la obra, ha sustentado técnicamente la necesidad de proceder el adicional N° 01 y deductivo vinculante N° 01, como se advierte el monto es negativo, es decir, a favor de la entidad, y por ende, dentro de los límites legales establecidos en el artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, se detalla a continuación el detalle del presupuesto a adicional N° 01 y deductivo vinculante N° 01 del mismo, de acuerdo al siguiente detalle:

REGION LA LIBERTAD VºBº GERENCIA GENERAL REGIONAL

REGION LA LIBERTAD VºBº GERENTE REGIONAL GERENCIA REGIONAL ASESORÍA JURÍDICA

REGION LA LIBERTAD VºBº GERENTE Gerencia Regional de Contrataciones

REGION LA LIBERTAD VºBº GTS Gerencia Regional de Contrataciones

## Presupuesto

| | | |
|---|---|---|
| Presupuesto | 0201011 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LIBERTAD DESDE LA CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI HASTA LA PANAMERICANA EN EL CENTRO POBLADO GUADALUPITO, DISTRITO DE GUADALUPITO - VIRU - LA LIBERTAD I ETAPA ADICIONAL |
| Subpresupuesto | 001 | PAVIMENTACION |
| Cliente | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPITO | Costo al 30/04/2018 |
| Lugar | LA LIBERTAD - VIRU - GUADALUPITO | |

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | 310.80 |
| 02.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO | m2 | 277.50 | 1.12 | 310.80 |
| 03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | 4,935.06 |
| 03.01 | CORTE HASTA ALCANZAR EL NIVEL SUBRASANTE PARA PAVIMENTO | m3 | 222.00 | 6.21 | 1,378.62 |
| 03.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C.MAQUINARIA | m3 | 266.40 | 13.35 | 3,556.44 |
| 04 | PAVIMENTACION | | | | 25,097.68 |
| 04.01 | PAVIMENTO FLEXIBLE | | | | 25,097.68 |
| 04.01.01 | MEJORAMIENTO DE TERRENO DE FUNDACION CON OVER TAM. MAX. 4"-6", H=0.40m | m3 | 111.00 | 53.53 | 5,941.83 |
| 04.01.02 | CONFORMACION DE SUBRASANTE PARA PAVIMENTO | m2 | 277.50 | 2.79 | 774.23 |
| 04.01.03 | SUB BASE DE AFIRMADO PARA PAVIMENTO E=0.20mts | m2 | 277.50 | 10.01 | 2,777.78 |
| 04.01.04 | SUM. E INST. DE GEOMALLA DE REFUERZO MULTIAXIAL | m2 | 277.50 | 13.49 | 3,743.48 |
| 04.01.05 | BASE DE AFIRMADO PARA PAVIMENTO E=0.15m | m2 | 277.50 | 8.14 | 2,258.85 |
| 04.01.06 | IMPRIMACION ASFALTICA MC-30 | m2 | 277.50 | 5.67 | 1,573.43 |
| 04.01.07 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" | m2 | 277.50 | 28.93 | 8,028.08 |
| | COSTO DIRECTO | | | | 30,343.54 |
| | GASTOS GENERALES 8.00% | | | | 2,427.48 |
| | UTILIDADES 5.40% | | | | 1,638.55 |
| | SUB TOTAL | | | | 34,409.57 |
| | IMPUESTOS IGV 18% | | | | 6,193.72 |
| | TOTAL PRESUPUESTO | | | | 40,603.29 |

SON : CUARENTA MIL SEISCIENTOS TRES Y 29/100 NUEVOS SOLES

## Presupuesto

| | | |
|---|---|---|
| Presupuesto | 0201009 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LIBERTAD DESDE LA CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI HASTA LA PANAMERICANA EN EL CENTRO POBLADO GUADALUPITO, DISTRITO DE GUADALUPITO - VIRU - LA LIBERTAD I ETAPA DEDUCT VINC 1 |
| Subpresupuesto | 001 | PAVIMENTACION |
| Cliente | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPITO | |
| Lugar | LA LIBERTAD - VIRU - GUADALUPITO | Costo al 18/09/201 |

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | 347.6 |
| 02.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO | m2 | 310.37 | 1.12 | 347.6 |
| 03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | 2,948.2 |
| 03.02 | CORTE HASTA ALCANZAR EL NIVEL SUBRASANTE PARA VEREDAS | m3 | 22.71 | 30.41 | 690.6 |
| 03.03 | EXCAVACION PARA UÑA DE VEREDA | m3 | 2.47 | 30.41 | 75.1 |
| 03.04 | EXCAVACION PARA SARDINELES | m3 | 10.77 | 30.41 | 327.5 |
| 03.05 | CORTE SUPERFICIAL MANUAL PARA JARDINES | m2 | 186.60 | 3.65 | 681.0 |
| 03.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA | m3 | 87.93 | 13.35 | 1,173.3 |
| 05 | VEREDAS | | | | 10,533.4 |
| 05.01 | PREPARACION DE SUBRASANTE DE VEREDAS C/PLANCHA | m2 | 113.57 | 6.67 | 757.5 |
| 05.02 | BASE DE AFIRMADO PARA VEREDAS E=4" | m2 | 113.57 | 9.62 | 1,092.5 |
| 05.03 | VEREDA DE CONCRETO FC=175KG/CM2 | m2 | 113.57 | 58.38 | 6,630.2 |
| 05.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS | m2 | 18.55 | 34.83 | 646.1 |
| 05.05 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA DE VEREDA | m3 | 2.47 | 430.74 | 1,063.9 |
| 05.06 | JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION E=1" EN VEREDAS | m | 16.00 | 6.47 | 103.5 |
| 05.07 | CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN VEREDA | m2 | 113.57 | 2.11 | 239.6 |
| 06 | SARDINELES | | | | 18,552.08 |
| 06.01 | SARDINELES PERALTADOS | | | | 18,552.08 |
| 06.01.01 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA SARDINEL PERALTADO | m3 | 17.00 | 430.74 | 7,322.58 |
| 06.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL CARVISTA | m2 | 137.38 | 67.56 | 9,281.39 |
| 06.01.03 | ACERO PARA SARDINEL GRADO 60 | kg | 421.95 | 4.29 | 1,810.17 |
| 06.01.04 | JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO EN SARDINEL | m2 | 5.75 | 23.99 | 137.94 |
| 07 | AREAS VERDES | | | | 11,931.54 |
| 07.01 | RELLENO CON TIERRA DE CHACRA PARA JARDINES | m3 | 186.60 | 29.15 | 5,439.39 |
| 07.02 | PREPARACION DE TERRENOS PARA JARDINES | m2 | 186.60 | 2.99 | 557.93 |
| 07.03 | SEMBRADO DE GRASS EN CHAMPA | m2 | 186.60 | 13.62 | 2,541.49 |
| 07.04 | CONSERVACION Y RIEGO DE JARDINES HASTA ENTREGA DE OBRA | m2 | 186.60 | 1.60 | 298.56 |
| 07.05 | PLANTAS ORNAMENTALES - PALMERAS H=3.00m | und | 3.00 | 1,031.39 | 3,094.17 |
| 08 | SEÑALIZACION | | | | 1,340.15 |
| 08.03 | PINTURA DE PAVIMENTO (LINEA CONTINUA) | m | 88.95 | 6.22 | 553.27 |
| 08.04 | PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN SARDINEL Y MARTILLOS | m | 68.01 | 11.57 | 786.88 |
| | COSTO DIRECTO | | | | 45,653.03 |
| | GASTOS GENERALES 8.00% | | | | 3,652.24 |
| | UTILIDADES 5.40% | | | | 2,465.26 |
| | SUB TOTAL | | | | 51,770.53 |
| | IMPUESTOS IGV 18% | | | | 9,318.70 |
| | TOTAL PRESUPUESTO | | | | 61,089.23 |

HUGO ENRIQUE SANTISTEBAN ALEJANDRO
INGENIERO CIVIL
Registro Colegio de Ingenieros N° 39038

REGION LA LIBERTAD V°B° GERENCIA GENERAL REGIONAL

REGION LA LIBERTAD V°B° GERENTE REGIONAL GERENCIA REGIONAL ASESORIA JURIDICA

REGION LA LIBERTAD V°B° GERENTE Gerencia Regional de Contrataciones

REGION LA LIBERTAD V°B° GTS Gerencia Regional de Contrataciones

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y con las visaciones por la Gerencia Regional de Contrataciones, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia General Regional, respectivamente.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el **Adicional de Obra N° 01** para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LIBERTAD DESDE LA CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI HASTA LA PANAMERICANA NORTE LOCALIDAD DE GUADALUPITO, DISTRITO DE GUADALUPITO - VIRU - LA LIBERTAD II ETAPA – CODIGO 2320147"**, ejecutada por **CONSTRUCTORA PAVIMENTOS DEL PERÚ S.A.C** por el monto ascendente a Adicional N° 01 por S/. 40,603.29 soles y Deductivo Vinculante N° 01 por S/. 61,089.23 resultando menos S/. 20,485.94 soles en relación al contrato el cual representa el **-1.52%** en relación al monto del contrato, generados por las causales técnicas descritas en los considerandos de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER**, que el Contratista, **CONSTRUCTORA PAVIMENTOS DEL PERÚ S.A.C** de considerarlo pertinente en el plazo máximo de siete (07) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, solicite la reducción de la carta fianza al haberse aprobado el Adicional de Obra N° 01 y el Deductivo Vinculante N° 01con incidencia negativa.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER** la devolución de los antecedentes originales de la presente resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo.

**ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER,** el inicio respectivo de deslinde de responsabilidades conforme a lo señalado en el Artículo 9° de la Ley de Contrataciones del Estado y remitir copia de los actuados a la Secretaría Técnica, a efectos de que procedan conforme a las normas internas de la Entidad.

**ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFÍQUESE** la presente resolución a la Gobernación Regional, Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Contrataciones, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, Órgano de Control Institucional, al Contratista: **CONSTRUCTORA PAVIMENTOS DEL PERÚ S.A.C** y a la **SUPERVISIÓN DE OBRA: GEOSERVIA**

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

REGION "LA LIBERTAD"

LUIS A. VALDEZ FARIAS
GOBERNADOR REGIONAL